LEGENDE EQUIPEMENTS

LEGENDE CFO	DESIGNATION	LEGENDE CFA	DESIGNATION
	ARMOIRE ELECTRIQUE		SECURITE INCENDIE DECLENCHEUR MANUEL (CREATION)
	CHEMIN DE CABLE TYPE DALLE PERFOREE CFO/VDI - 150X75mm		SECURITE INCENDIE DECLENCHEUR MANUEL EXISTANT (DEPLACEMENT OU SUPPRESSION)
	GOULOTTE DE DISTRIBUTION 2 COMPARTIMENTS 164x55mm blanche		SECURITE INCENDIE DETECTEUR OPTIQUE + THERMIQUE (CREATION)
	GOULOTTE DE DISTRIBUTION 3 COMPARTIMENTS 164x55mm noire		SECURITE INCENDIE DETECTEUR EXISTANT
	RENFORT SUPPORTAGE CHEMIN DE CABLE (suivant contrainte de mise en oeuvre)		SECURITE INCENDIE DETECTEUR EXISTANT (DEPLACEMENT OU SUPPRESSION)
	ARRET D'URGENCE ELECTRICITE		SECURITE INCENDIE DIFFUSEUR LUMINEUX (CREATION)
	ALIMENTATION ELECTRIQUE		SECURITE INCENDIE INDICATEUR D'ACTION
	LUMINAIRE TYPE 1 PLAFONNIER DAMP PROOF ETANCHE 1x32W DETECTEUR INTEGRE		SECURITE INCENDIE AVERTISSEUR SONORE (CREATION)
	LUMINAIRE TYPE 2 HUBLOT SURFACE DISC - 9/14/21W DETECTEUR INTEGRE		SECURITE INCENDIE AVERTISSEUR SONORE (DEPLACEMENT OU SUPPRESSION)
	LUMINAIRE TYPE 3 PLAFONNIER ENCASTRE DANS STRUCTURE METALLIQUE PANEL LED Compact 600 30W DALI-2		SECURITE INCENDIE ASSERVISSEMENT (SUIVANT PLAN)
	LUMINAIRE TYPE 4 SPOT ENCASTRE ACIER INOXYDABLE 20,5W BEGA 50524.2 ON/OFF		SECURITE INCENDIE ASSERVISSEMENT CLAPET COUPE FEU
	LUMINAIRE TYPE 5 RUBAN LED COB 3000K DANS PROFILE ALU M-LINE CORNER		BAIES INFORMATIQUES 2X(600x800)
	LUMINAIRE TYPE 6 APPLIQUE ACIER INOXYDABLE 2,7W BEGA 33513		ESPACE D'ATTENTE SECURISE POSTE REFUGE INTERPHONIE
	GESTION DE L'ECLAIRAGE - SANITAIRES DETECTEUR DE PRESENCE Ø 80 BEG LUXOMAT PD2-M-1C-FP		
	GESTION DE L'ECLAIRAGE - SALLES BE DETECTEUR DE DE PRESENCE Ø 80 BEG LUXOMAT DALI COMPACT PD2N-M-DACO-DALI-2		
	PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T		
	PRISE DE COURANT 2P 10/16A+T ETANCHE		
	NOURRICE TYPE 1 - POSTE VIDEOPROJECTION : 2 PC 16A+T 1 RJ45 cat.8 + 1 HDMI + 1 USB-C		
	NOURRICE TYPE 2 - POSTE MULTIMEDIA PERIPHERIQUE : 4 PC 16A+T 3 RJ45 cat.6A blindées		
	NOURRICE TYPE 3 - BOITE DE SOL : 6 PC 16A+T 3 RJ45 cat.6A blindées		
	NOURRICE TYPE 3b - BOITE DE SOL : Non équipée utilisée en dérivation de réseaux		
	NOURRICE TYPE 4 - LOCAL INFORMATIQUE : 2 PC 16A+T 2 RJ45 cat.6A blindées		
	ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE 1 : BLOC 45 lm ETANCHE		
	ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE 2 : BLOC AUTONOME PORTABLE D'INTERVENTION (BAPI)		
	ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE 3 : BLOC 45 lm ARCHITECTURAL BEHAR COMPACT TRIANGULAIRE ETANCHE		
	ECLAIRAGE DE SECURITE TYPE 4 : BLOC 360 lm ARCHITECTURAL BEHAR SPARK		K7 climatisation (Pour info)

ISAE SUPMECA

RÉAMÉNAGEMENT DES COMBLES EN BUREAU D'ÉTUDE

PROJET

Maître d'Ouvrage

ISAE Supméca
6 rue Fernand Hainaut
93400 SAINT-OUEN
t : 01 49 45 29 00
christophe.massacrier@isae-supmeca.fr

Maîtrise d'œuvre

Architectes	Daniel CLERIS ARCHITECTE 9 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris	tél : 01 48 78 37 50 contact@cplusd.fr
BET Structure	ECB 34 Boulevard Villebois Mareuil 35400 SAINT-MALO	t : 02 99 56 73 73 stamlo@ecb35.fr
BET Fluides	CETRAC 3 rue Jacques Brel 44800 SAINT-HERBLAIN	t : 02 51 83 72 55 mtasta@cetrac.fr
Economiste	SEREB Concept 121 rue d'Aguessau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	t : 09 64 12 24 04 gjaleme@sereb-concept.fr
Acousticien	Décibels & Centigrades 149 Avenue du Maine 75014 PARIS	t : -- -- -- -- -- contact@decibels-centigrades.com
Pilote	O2P 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ	t : 03 44 27 47 89 ocamus@o2p.fr
Bureau de contrôle	BTP Consultants 19 avenue du Centre 78280 GUYANCOURT	t : 06.60.14.71.26 gina.kom@btp-consultants.fr
Coordonnateur SPS	- - -	t : 00 00 00 00 00 @.com

PLAN D'IMPLANTATIONS ECLAIRAGE

Indice 0 : Première diffusion

date	échelle	phase	plan n°	indice
Sept 2026	1/50	DCE	EL02	