SUPMK_P_PORTES

Nomenclature des portes							
Repères	**Désignation**	**Emplacements principaux**	**Descriptif**	**Nature Sécurité**	**carnet de Détail**	**Qté**	**cotes**
P01	Double-porte centrale	Entre les salles de Bureau d'Etude	Porte âme pleine - 2 vantaux de 70 – asservie, maintenue ouverte en exploitation – ferme-porte encastré – finition pré-peinte – bouton de tirage encastré	PF 1/2H		2	140*205h
P02	Porte 90 courante	Sanitaires, ménage	Porte âme pleine - 1 vantail – finition pré-peinte – serrure à clé	PF 1/2h		2	90*205h
P03	Porte 120 tiercée	Local CTA	Porte âme pleine - 2 vantaux 90+30 – finition pré-peinte – serrure à clé	PF 1/2h		1	120*205h
P04	Porte 120 tiercée	Réserve	Porte âme pleine - 2 vantaux 90+30 – finition pré-peinte – ferme-porte encastré – serrure à clé	CF 1/2h		1	120*205h
P05	Porte 80 WC	Sanitaires	Porte âme pleine - 1 vantail – finition stratifiée – serrure à condamnation	PF 1/2h		4	80*205h
P06	Porte sur escalier	Escalier C, local PAC	Porte âme pleine - 1 vantail 90 – finition pré-peinte – ferme-porte encastré – serrure à clé – barre anti-panique	PF 1/2h		2	90*205h