volume
Architecture, urbanisme & environnement

CCTP

CREATION D'UNE NOUVELLE SOUTE A MUNITIONS
BATIMENT 38
ECOLE DE POLICE A OISSEL

PRO-DCE
LOT 02 - VRD

MAITRE D'ŒUVRE
VOLUME ARCHITECTES

60 Rue des Hacquets
76 230 QUINCAMPOIX
Tél. : 02.35.98.43.30 – Fax : 02.35.88.90.40
Courriel : cyrille.lemeille@volume-architectes.com

volume
Architecture, urbanisme & environnement

MAITRE D'OUVRAGE

SGAMI OUEST
28, rue de la Pilate - CS 40725
35207 RENNES Cedex 2

SOMMAIRE

1 - Installation de chantier propre au lot 3
2 - Dossier technique avant travaux 3
3 - Démolition 3
4 - Réseaux EP 3
5 - Clôture et portails 4
6 - Evacuation des terres excédentaires 4
7 - Espaces verts 4
8 - Repli et nettoyage 4
9 - Dossier des ouvrages exécutés 5

1 - Installation de chantier propre au lot

Le titulaire du présent lot devra prévoir pour chaque intervention :

- ⇨ La reconnaissance des lieux, l'analyse des prestations, la vérification des quantités.
- ⇨ La mise en place de toutes les protections des ouvrages non concernés par les travaux (sols, murs, plafonds, autres) par tous les moyens nécessaires (bâches, films, polyane, planches de contre-plaqué, etc…).
- ⇨ Toutes les protections et balisages nécessaires vis-à-vis des occupants et des intervenants (garde-corps, balisages « chantier interdit au public », signalisations, etc…) lors de chacune de ses interventions.
- ⇨ Les moyens d'évacuation des gravois au fur et à mesure des démolitions vers les bennes à déchets. Aucun gravât ne sera stocké dans les circulations, ni en dépôt sauvage à l'extérieur, et évacués chaque fin de semaine.

L'entreprise titulaire du lot devra son installation propre à son entreprise à savoir l'amené du matériel, les EPI, protection de ses ouvrages, la sécurité de son personnel.

2 - Dossier technique avant travaux

Le titulaire du présent lot devra réaliser les études d'exécution en phase de préparation de chantier comme suit :

- Fourniture des plans d'exécution à valider par la Maitrise d'œuvre et le bureau de contrôle.
- Réalisation des notes de calcul nécessaires aux dimensionnements des ouvrages en tenant compte des différentes descentes de charges des autres corps d'Etats.
- Fournir les fiches techniques des produits à mettre en œuvre en conformité avec les prescriptions du CCTP.
- Tous détails utiles nécessaires pour l'exécution des ouvrages à la demande du Maitre d' Ouvrage et du Maitre d'œuvre.
- Fournir les réservations nécessaires des équipements aux autres corps d'états.

L'entreprise devra fournir dans son offre les certifications type QUALIBAT ou autres.

3 - Démolition

Le titulaire du présent lot devra prévoir la démolition des bornes en béton comprenant les prestations suivantes :

- Dépose des bornes compris purges des massifs,
- Rebouchage en graves et compactage,
- Reprise en enrobé compris joint à chaud.

Localisation :
Devant les rideaux métalliques façade Sud-Est.

4 - Réseaux EP

Le titulaire du présent lot devra prévoir la reprise du réseau d'eau pluvial enterré comprenant les prestations suivantes :

- Curage du réseau EP existant en mauvais état,
- Tranchée des nouveaux réseaux et lit de sable,
- Fourniture et pose des nouveaux réseaux diamètres 200, 300, 400,
- Fourniture et pose de regard béton 60x60 avec tampon béton,

- Rebouchage au sablon avec grillage avertisseur,
- Rebouchage en surface épaisseur 20cmminimum avec la terre in situ

L'entreprise devra la réalisation d'une note de calcul pour justifier et dimensionner le réseau.

Localisation :
Façade Nord-Ouest dans les espaces verts.

5 - Clôture et portails

- **Clôture**

L'entreprise devra la fourniture et pose d'une clôture rigide en treillis soudé gris foncé d'une hauteur de 2m comprenant le scellement des poteaux hauteur identique par la réalisation de massifs coulés en place.
L'enrobé devra être découpé soigneusement et le terrassement réalisé par le présent lot.

- **Portail**

L'entreprise devra fournir et poser 2 portails comprenant 2 vantaux de 2m d'une largeur totale de 4m et d'une hauteur de 2m fixé de part et d'autres sur des poteaux métalliques de section suffisante pour reprendre l'effort des vantaux. Les ouvrants seront à barreaudage métalliques gris foncé dito clôture. Compris massifs dimensionnés sur note de calcul.

- **Barbelé anti intrusion**

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place d'un dispositif anti intrusion par barbelé de type concertina (barbelé à lames), déployé en spirales de diamètre minimum 45cm. Il sera installé en partie haute des clôtures y compris au-dessus des portails à l'aide d'agraphes en H spéciale concertina. Les lames seront an acier galvanisé.
Ce dispositif est dissuasif. Il sera donc parfaitement visible.

Le présent lot devra prévoir la remise en état après la pose de la clôture et des portails par la remise en place des terres, le compactage et la reprise des enrobés au pied de chaque poteau. Réalisation de joint à chaud.

6 - Evacuation des terres excédentaires

Les terres non réutilisées devront être évacué en décharge dans un centre agrée.

7 - Espaces verts

Le présent lot devra en fin de chantier prévoir le reprofilage des terres du site autour du bâtiment sur les zones en espaces verts et le désenpierrement. Cette prestation inclus l'engazonnement des terres reprofilées.

8 - Repli et nettoyage

Le titulaire du présent lot aura à charge le nettoyage complet du chantier ainsi que l'évacuation à la décharge publique de tous les gravois provenant des travaux réalisés pendant son intervention, le fonctionnement de l'établissement ne devant pas être gêné par les travaux.

9 - **Dossier des ouvrages exécutés**

Fourniture des DOE :

- 1 exemplaire papier.
- 1 clé USB