Maître d'Ouvrage :	Opération :		
SGAMI OUEST 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Création d'une nouvelle soute à munitions Bâtiment 38 - ENP OISSEL		
	Phase : PRO-DCE	Date : 24/07/2026	

Maitre d'Œuvre :

Architecte :

VOLUME Architectes
60 Rue des Hacquets
76230 QUINCAMPOIX

Bureau d'Etudes / Economie de la construction :

IPH Ingénierie
Agence Normandie
Rue Pierre Gassendi
76 150 La Vaupalière

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°3 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
1	**INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT**				
	Protections des ouvrages conservés	u	1,00		
	Balisage de la zone chantier et signalisations	u	1,00		
	Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot	u	1,00		
	Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel, EPI	u	1,00		
2	**DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX**				
	Plans d'executions comprenant les réservations, dimensionnement des ouvrages, notes de calcul fiches techniques	Forf	1,00		
3	**INSTALLATION DE CHANTIER**				
	Baraques de chantier	Forf	1,00		
	Organisation de chantier (PIC)				
	Dépenses d'intérêts communs				
	Charges temporaires de voirie et de police				
	Branchement provisoire électrique				
	Alimentation provisoire en eau potable				
	Branchement provisoire d'égout				
	Bennes à déchets				
	Panneau de chantier				
	Clôture provisoire du chantier				
	Trait de niveau				
	Sécurité				
	Constat				
	Nuisances				
4	**DEMOLITION**				
	Reconnaissance des lieux, analyse des prestations	Ens	1,00		
	Protection des ouvrages existants conservés comprenant toutes sujétions (étaiement provisoire, bâchage, platelages au sol, etc).	Ens	1,00		
	Dépose et évacuation des réseaux existants	Ens	1,00		
	Dépose et évacuation des equipements existants	Ens	1,00		
	Démolition de la mezannine compris escalier	Ens	1,00		
	Démolition du mur intérieur en maçonnerie compris cloture superieure et reprise dallage en pied de mur	m²	58,00		
	Sciage des chéneaux béton et passivation des aciers	ml	158,00		
	Curage des boites à eau en béton et dépose des descentes EP	u	10,00		
	Evacuation des gravats dans un centre agrée et remise des BSD	Ens	1,00		
5	**TRAITEMENT DES FACADES**				
	Préparation des supports	Ens	1,00		
	Moyen d'accès nacelle ou échaffaudage	Ens	1,00		
	Passivation des aciers apparents	Ens	1,00		

Maître d'Ouvrage :	Opération :		
SGAMI OUEST 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Création d'une nouvelle soute à munitions Bâtiment 38 - ENP OISSEL		
	Phase : PRO-DCE	Date :	24/07/2026

Maitre d'Œuvre :

Architecte :

VOLUME Architectes
60 Rue des Hacquets
76230 QUINCAMPOIX

Bureau d'Etudes / Economie de la construction :

IPH Ingénierie
Agence Normandie
Rue Pierre Gassendi
76 150 La Vaupalière

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°3 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
	Reprise des épaufrures et des fissures	Ens	1,00		
	Entoilage des facades et poteaux	m²	745,00		
	Enduit projeté monocouche	m²	745,00		
6	**OUVERTURE DE BAIE**				
	Création d'ouverture de baie dans la maçonnerie compris linteau béton et listel 4 cotés en tableau, dimension 150x50Ht	u	3,00		
7	**DALLAGE**				
	Nettoyage haute pression du dallage existant, degraissage, reprise ponctuelle des trous	m²	1 395,00		
8	**REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE**	Ens	1,00		
9	**DEPOSE DES RIDEAUX**				
	Dépose des rideaux metalliques et de ses equipements et quincaillerie	u	11,00		
10	**BOUCHEMENTS DE BAIES**				
	Bouchement de baie en maçonnerie aggloméré de 20cm comprenant	m²	200,00		
	1 rang de bloc a bancher au sol	ml	50,00		
	Linteau béton	ml	64,00		
	Chainages verticaux	ml	88,00		
	Entoilage	m²	253,00		
	Enduit projeté monocouche	m²	253,00		
11	**DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES**				
	Format papier	u	1,00		
	Clé USB	u	1,00		
				Total Travaux en Euros H.T.	
				T.V.A. 20,0 %	
				Total Travaux en Euros T.T.C.	