Maître d'Ouvrage :	Opération :		
SGAMI OUEST 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Création d'une nouvelle soute à munitions Bâtiment 38 - ENP OISSEL		
	Phase : PRO-DCE	Date :	24/07/2026

Maitre d'Œuvre : Architecte :	Bureau d'Etudes / Economie de la construction :
VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX	IPH Ingénierie Agence Normandie Rue Pierre Gassendi 76 150 La Vaupalière

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°4 - COUVERTURE - DESENFUMAGE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
1	**INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT**				
	Protections des ouvrages conservés	u	1,00		
	Balisage de la zone chantier et signalisations	u	1,00		
	Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot	u	1,00		
	Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel,	u	1,00		
2	**DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX**				
	Plans EXE, note de calcul EP, fiches techniques, réservations	Ens	1,00		
3	**ECHAFAUDAGE**				
	Fourniture et pose d'un echafaudage sur pied sur validation au préalable d'un plan validé par le bureau de contrôle. Compris adaptation des supports au sol suivant le terrain existant	m²	764,00		
4	**COUVERTURE SIMPLE PEAU**				
	Fourniture et pose d'un filet de sécurité	m²	1500,00		
	Fourniture et pose d'une couverture simple peau compris rives de toit prélaqué	m²	1500,00		
5	**LANTERNEAUX**				
	Réalisation de chevêtres metallique support des châssis de désenfumage	u	8,00		
	Lanterneaux de désenfumage 1mx1m	u	8,00		
	Boitier de commande monozone CO2	u	2,00		
6	**OUVRAGES D'ECOULEMENT**				
	Fourniture et pose et raccordement de gouttières en zinc	ml	158,00		
	Remplacement des descentes EP en zinc, pièces et coudes spécifiques, fixations à la façade avec collier en zinc. Adaptations au sol des descentes sur les regards existants.	ml	50,00		
	Remplacement des dauphins fonte hauteur de 1 mètre droit en facade Nord-Ouest et avec coude en partie basse dito existant façade Sud-Est, finition peinture metallique RAL 7036	u	10,00		
7	**ECRAN DE CANTONNEMENT**				
	Mise en place d'un écran de cantonnement SF 1/4h compris ossature porteuse	m²	30,00		
8	**PLAN D'EVACUATION**				
	Founiture et pose de plans d'évacuation sur cadre	u	2,00		
9	**EVCAUATION DES GRAVATS**				
	Evacuation des gravats dans un centre agrée	Ens	1,00		
10	**REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIE ET NETTOYAGE**	Ens	1,00		
11	**DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES**				
	Format papier	u	1,00		
	Clé USB	u	1,00		
				Total Travaux en Euros H.T.	
				T.V.A. 20,0 %	
				Total Travaux en Euros T.T.C.	