BARRETTE 1

BARRETTE 2

BARRETTE 3

BARRETTE 4

BARRETTE 5

BARRETTE 6

BARRETTE 7

BARRETTE 4
Ossature support onduleur constituée :
- 4 consoles vissées dans l'ossature métallique
- 2 bases horizontales en tube
- 1 casquette de protection en tôle pliée
- Finition de l'ensemble galvanisée
- la prestation comprend toutes les sujétions de découpe de bardage, dépose de l'isolant, reprise de l'isolation,reprise du bardage et mise en œuvre de solin de renvoi d'eau au droit des console, reprise de l'étanchéité de la façade

Note : L'ossature sera flanbé devant les menuiseries extérieures

BARRETTE 2 à 7
Ossature support onduleur constituée :
- 4 consoles vissées dans l'ossature métallique
- 2 bases horizontales en tube
- 1 casquette de protection en tôle pliée
- Finition de l'ensemble galvanisée
- Fixation sur les panneaux sandwich thermoplastiques
- la prestation comprend toutes les sujétions de découpe de bardage, dépose de l'isolant, reprise de l'isolation,reprise du bardage et mise en œuvre de solin de renvoi d'eau au droit des console, reprise de l'étanchéité de la façade

Note : L'ossature sera flanbé devant les menuiseries extérieures

Ossature support onduleur :
Fixation sur dalle béton
Ossature composée :
2 coliseur et tole fixation par platine et chevilles sur dalle béton - Nota prévoir l'isolation à l'intérieur du tube et protection en tête
2 rail horizontale en tube support des onduleur
1 casquette de protection en tôle pliée
Fixation sur les panneaux sandwich thermoplastiques
Ouverture de l'étanchéité + reprise + retenir sur les tube