A	13/08/2026	Mise à jour générale
0	16/06/2026	Première diffusion
Indice	Date	Modifications - Observations

AFFAIRE		
26/099	**RESTRUCTURATION DES ANCIENS PARLOIRS ET AGRANDISSEMENT DE LA PORTE D'ENTREE PRINCIPALE DU CENTRE DE DETENTION**	**DPGF**
	OERMINGEN	

OBJET

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 100 DEMOLITIONS / TRANSFORMATIONS

Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Bureau de Contrôle	Phase
DISP du Grand Est	ARCHETYPE		DCE

SIB ETUDES
STRUCTURE ET INGÉNIERIE DU BATIMENT

Siège :
50 Rue des Vignes - 67202 WOLFISHEIM
Tél : 03.88.78.15.14
email : strasbourg@sib-etudes.fr

Agence :
6 Rue Napoléon 1er - 57400 SARREBOURG
Tél : 03.87.23.03.44
email : sarrebourg@sib-etudes.fr

Ce document est confidentiel et contient des informations appartenant à SIB ETUDES. Il ne peut être dupliqué, divulgué ou utilisé à d'autres fins ou transféré à un tiers sans l'accord écrit de SIB ETUDES

Pos.	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL
	D. P. G. F.				
	OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES : Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de maîtrise d'œuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 Mars 1982) vis à vis des entreprises (ou envers le maître d'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.				
1.	**CLOISONNEMENT PROVISOIRE**				
1.1.	**Paroi étanche en ossature bois et panneaux**	forfait	1		
	TOTAL 1. Installation de chantier				
2.	**TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS L'EXISTANT**				
2.1.	**Création d'ouvertures**				
2.1.1.	Démolition de mur porteur	m3	7,50		
2.1.2.	Reprises en sous-œuvre par prélinteaux	forfait	1,00		
2.2.	**Démolition d'allèges maçonnées**	m3	0,5		
2.3.	**Maçonnerie de rebouchage**	m2	10,00		
2.4.	**Renfort sous armoires rotatives**	kg	568		
2.5.	**Reprise en sous-œuvre entre Archve et Compta y compris flo**	kg	359		
2.6.	**Création de l'escalier d'accès à l'étage**				
2.6.1.	Démolition de dalles en béton armé	m2	5,00		
2.6.2.	Marches d'escalier sur paillasse coffrée	ml	18,0		
2.7.	**Création de trémie de désenfumage**				
2.7.1.	Démolition de dalles en béton armé	m2	1,44		
2.7.2.	Reprise en sous-œuvre par chevêtre métallique	kg	250,0		
2.8.	**Maçonnerie de cloisons non porteuses d'éléments en agglomérés de ciment**				
2.8.1.	Cloison en agglos ciment creux épaisseur 0,20 m	m2	55,00		
2.8.2.	Prélinteaux dans cloison non porteuse épaissaeur 0,20 m	ml	5,0		
2.8.3.	Raidisseurs verticaux	ml	20,0		
2.8.4.	Chaînage horizontal	ml	20,0		
2.9.	**Enduit en 2 couches au mortier de ciment**	m2	110,00		
2.10.	**Reprise en sous-œuvre de fondations existantes**	m3	2,500		
2.11.	**Reprise de soubassement en béton armé**	m²	10,00		

Pos.	Désignation	U.	Q.	P.U.	TOTAL
2.12.	**Reprise des fondations par injection de résine**				
2.12.1.	Démolition de dallage y compris sciage par phases	m2	75,00		
2.12.2.	Démolition de la banquette béton	ml	16,0		
2.12.3.	Reprise en sous-œuvre par injection	forfait	1,0		
2.12.4.	Reprise du dallage par phases y compris scellements	m2	75,00		
2.13.	**Démolition de carrelage jusqu'au support brut**	m2	240,00		
2.14.	**Armatures**				
2.14.1.	Acier à Haute Adhérence (Fe E500)	kg	573,00		
2.14.2.	Treillis Soudé (Fe E500)	kg	504,0		
2.15.	**Démolition de l'escalier extérieur façade Ouest**	forfait	1,00		
2.16.	**Démolition de cloisons non porteuses épaisseur 0,15 m env.**	m2	135,00		
2.17.	**Démolition de faux-plafonds**	m2	115,00		
2.18.	**Démolition de doublage**	m2	75,00		
2.19.	**Dépose de menuiseries existantes**	u	15,00		
	TOTAL 2. Travaux de transformation dans l'existant				
3.	**ETUDES D'EXECUTION**				
3.1.	**Etudes d'exécution**	forfait	1		
	TOTAL 3. Etudes d'exécution				

Pos.	Désignation	TOTAL
	RECAPITULATION LOT Gros Œuvre	
1.	**INSTALLATION DE CHANTIER**	
2.	**TRAVAUX DE TRANSFORMATION DANS L'EXISTANT**	
3.	**ETUDES D'EXECUTION**	
	TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TTC	

En toutes lettres en €uros : ----------

Fait à : ---------- le ----------

L'Entrepreneur
(cachet et signature)