DCE	
PROJET	**CONSTRUCTION D'UNE ZONE MULTI-TECHNIQUE POUR L'UNITE D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION CIVILE N°1 A NOGENT LE ROTROU (28)**
Maître d'Ouvrage	**MINISTERE DE L'INTERIEUR** Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Ouest - SGAMIO 28 rue de la Pilate - CS 40725 35207 RENNES Cedex 2
Maîtrise d'Œuvre	**Architecte mandataire : ATELIER GIET ARCHITECTURE** 13, rue Joseph Pujol 33100 Bordeaux / 05 56 40 07 46 **Bureau d'étude TCE : BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE** 27 Rue de la Noue Bras de Fer 44200 Nantes / Tel : 02 40 73 91 64 **Bureau d'étude Environnementales : CAP TERRE** Immeuble Crystalys – 6 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy Villacoublay / Tél : 01 39 20 62 00 **Bureau d'étude Acoustique : ITAC ACOUSTIQUE** 5, rue Menou – 44000 Nantes / Tél : 02 40 14 01 95
Contrôle Technique	**SOCOTEC** 15 avenue du val de l'Eure 28630 FONTENAY SUR EURE / Tél : 07 71 37 70 67
Coordinateur SPS	**SOCOTEC** 15 avenue du val de l'Eure 28630 FONTENAY SUR EURE / Tél : 07 71 37 70 67
DATE	**AOUT 2026**
	LOT 04 DISTRIBUTION – 04.2 PLATRERIE ET FAUX PLAFONDS

LOT 04.2 – PLATRERIE ET FAUX PLAFONDS

4.1 GENERALITES 4
4.1.1 Objet du présent descriptif 4
4.1.2 Consistance du présent lot 4
4.1.3 Contenu de l'offre 5
4.1.4 Organisation chantier 7
4.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 7
4.2.1 Textes de référence 7
4.2.2 Principe préalable à l'exécution des travaux 8
4.2.3 Réception des supports 8
4.2.4 Essais – réception des produits 8
4.2.5 Fabrication 8
4.2.6 Livraison 8
4.2.7 Stockage 8
4.2.8 Protection des ouvrages exécutés 9
4.2.9 Contrôles 9
4.2.10 Essais 9
4.2.11 Matériaux – Produits – Composants 9
4.2.12 Performances des ouvrages 10
4.2.13 Performances mécaniques 11
4.2.14 Performances au feu 11
4.2.15 Performances acoustiques 11
4.2.16 Performances thermiques 11
4.2.17 Performances environnementales 11
4.2.18 Etanchéité à l'air 11
4.2.19 Chantier à faibles nuisances – Gestion des déchets 12
4.2.20 Les exigences sur la qualité de l'air 12
4.2.21 Les exigences sur la qualité et la provenance des bois 12
4.2.22 Qualité et provenance des produits 13
4.3 ORGANISATION DE CHANTIER 13
4.3.1 Installation chantier 13
4.3.2 Nettoyage et repliement 13
4.3.3 Plans d'exécution, études 13
DESCRIPTIFS DES OUVRAGES 14
4.4 DOUBLAGES 15
4.4.1 DOUBLAGE SUR RAILS HYDRO 15
4.4.2 DOUBLAGE ISOLÉ SUR RAILS – RT2012 15
4.4.3 DOUBLAGE ISOLÉ SUR RAILS – RT2020 16
4.4.4 DOUBLAGE ACOUSTIQUE – LOCAUX TECHNIQUES 16

4.4.5 DOUBLAGE DE FINITION COLLE 17
4.4.6 PLUS-VALUE POUR DEGRE COUPE-FEU 1H 17
4.5 CLOISONS 17
4.5.1 CLOISON SUR RAILS 98/62 AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 47db 17
4.5.2 CLOISON SUR RAILS 98/62 AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 52db 18
4.5.3 CONTRE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE 18mm 18
4.5.4 PLUS-VALUE PLAQUE HYDROFUGEE HR65% 19
4.5.5 PLUS-VALUE PLAQUE HYDROFUGEE HR90% 19
4.5.6 PLUS-VALUE POUR DEGRE COUPE-FEU 1H 19
4.6 PLAFONDS 19
4.6.1 SOUS FACE ACOUSTIQUE – LOCAUX TECHNIQUES 19
4.6.2 DALLES 60x60 ACOUSTIQUES ET HYDROFUGES 19
4.6.3 DALLES DEMONTABLES – 30 x TOUTE LARGEUR 20
4.6.4 PLAFONDS PLATRE SUSPENDUS STANDARD FIXES 21
4.6.5 PLAFONDS SUSPENDUS FIBRE DE BOIS 21
4.6.6 BAFFLES ACOUSTIQUES SUSPENDUES 22
4.6.7 PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX 22
4.6.8 IMPOSTES ET RETOMBEE EN CLOISON 72/48 22
4.6.9 HABILLAGES DE PUITS DE JOUR 23
4.7 DIVERS 23
4.7.1 TRAPPES VERTICALES 23
4.7.2 TRAPPES SUR GAINE EP 23
4.7.3 TRAPPES SUR RESEAUX EU 23
4.7.4 NETTOYAGE INTERMEDIAIRE 23

4.1 GENERALITES

L'entreprise se réfèrera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les corps d'état ainsi qu'à l'ensemble du dossier afin de définir le contenu complet de ses prestations.
Il est rappelé que c'est au titulaire du marché de définir les limites de prestations entre les différents corps d'état et prestataires. Ce dernier devra présenter une méthodologie exhaustive définissant le rôle, les compétences, les limites de prestations de chaque intervenant.
Pour l'étude et la détermination de sa prestation, l'entreprise doit prendre connaissance de toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, notamment le CCTP de chacun des lots. Elle ne pourra en aucun cas, ni à aucun moment faire état de ne pas les avoir consultées et de les ignorer, pour éluder ses obligations en matière de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.
Tous les procédés mis en œuvre devront être sous avis technique en cours de validité.

4.1.1 Objet du présent descriptif

Dénomination : CONSTRUCTION D'UNE ZONE MULTI-TECHNIQUE – NOGENT LE ROTROU
Situation : 29 Rue de Sully, 28400 Nogent-le-Rotrou
Nombre d'étages : RDC et R+1
Classement : Code du Travail
Typologie : Ateliers techniques – Maintenance – Bureaux

4.1.2 Consistance du présent lot

Les ouvrages visés au titre du présent CCTP sont les suivants :

- doublages et cloisons en plaques de plâtre
- plafonds en plaques de plâtre
- plafonds démontables
- gaines techniques
- accessoires de finitions verticales et horizontales
- nettoyage

Les prestations entendent :

- le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux et produits nécessaires à la réalisation des travaux ;
- la réception de l'état des supports en présence du maître d'œuvre, du maitre d'ouvrage et de l'entrepreneur ayant réalisé les supports ;
- le ou les plans d'appareillage et de calepinage, le cas échéant ;
- la fourniture et pose de toutes les ossatures primaires et / ou secondaires nécessaires ;
- la fourniture et l'installation des barrières coupe-feu et / ou acoustiques, selon le cas ;
- la fourniture et la pose des accessoires tels que profilés de finition, cornières de rives, etc. ;
- la fourniture et la pose des couvre-joints ou autres dispositifs au droit des joints de dilatation,
- les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état ;
- le nettoyage et la protection des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres

- l'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux ; autant de fois qu'il sera nécessaire et sur demande de la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre ;
- et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages du présent lot.

Il est donné ci-après à titre d'exemple, des références à des marques de certain matériel. L'entreprise a la faculté de proposer des matériels d'une autre marque sous réserve de l'obtention d'une conformité aux normes NF et si possible NF environnement à qualité égale, et d'une qualité technique au moins équivalente aux marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents, il sera demandé à l'entreprise d'en indiquer son intention et de fournir toutes les justifications, fiches techniques, notes de calcul, échantillons, permettant d'apprécier la qualité de ces produits.
Note : les fiches techniques fournies par les candidats n'ont pas valeur contractuelle, si en cours d'exécution du marché, le candidat veut utiliser d'autres produits que ceux correspondants aux fiches techniques fournies dans l'offre, il doit d'abord demander l'accord du MOE et du MOA, afin de vérifier que ces produits sont équivalents à ce qui est demandé dans ce CCTP.

4.1.3 Contenu de l'offre

L'entreprise se réfèrera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les lots ainsi qu'à l'ensemble du dossier. En aucun cas, elle ne pourra arguer un quelconque manque ou incompatibilité avec un autre lot dont elle devra prendre connaissance avant le stade de la soumission.

L'entreprise est réputée s'être assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l'Art et pour la bonne construction. Dans le cas ou des manques ou double emploi seraient constatés, l'entreprise est dans l'obligation de la signaler durant la phase de consultation.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction à forfait pour les travaux de son lot.
L'entreprise s'engage également à s'être rendue sur le site pour reconnaître les lieux du projet et intégrer dans son offre l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence

Le présent dossier technique d'appel d'offres comprend les éléments suivants, indissociables les uns des autres :
- le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- les plans
- les plans de démolitions
- les plans de repérage
- le carnet de détails

En cas de divergences entre ces documents, l'entreprise sera tenue de les signaler durant la phase de consultation et/ou avant signature et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

L'offre de l'entreprise devra obligatoirement, sur la trame du quantitatif détaillé remis au dossier, préciser :
- Les prix unitaires ;
- Les prix totaux, par équipement, par rubrique et par poste ;
- Les observations ou travaux complémentaires détectés.

Il est également spécifié que l'entrepreneur a examiné avec soin toutes les pièces du dossier servant de base à son offre et qu'il a signalé durant la phase de consultation toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes les solutions ont été apportées.
En conséquence, l'entrepreneur ne pourra, après approbation de son marché :
Ni refuser d'exécuter des travaux jugés utiles par le maître d'œuvre et nécessaires à la parfaite finition des travaux ;
Ni prétendre que ces travaux donnent lieu à une augmentation de son prix forfaitaire ou à une prolongation du délai contractuel.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les dispositions mentionnées au présent C.C.T.P. pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions qui pourraient se révéler.

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires à la bonne exécution et au parfait achèvement des travaux, et notamment les coûts des prestations décrites au CCAP et ouvrages suivants :
- les installations de chantier décrites au CCAP, au CCTC et au présent CCTP
- les études, dessins et détails d'exécution ainsi que le calepinage de tous les composants
- les implantations, la définition et le traçage des percements et des réservations
- l'établissement et le suivi du planning d'exécution
- la mise en place d'un contrôle qualité interne à l'entreprise
- les moyens de manutention et de levage nécessaires à la mise en œuvre des matériaux
- la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur, des systèmes de protection individuelle et collective
- le remplacement ou la remise en état des pièces détériorées lors de manutention, de pose et de réglage des ouvrages
- la fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages
- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres corps d'état risquant d'être détériorés par l'intervention de l'entreprise
- l'enlèvement des gravats, déchets, emballages vides et le tri des déchets selon les modalités du CCAP ainsi que leur évacuation vers des centres de traitement appropriés.
- le nettoyage général du chantier lié à l'exécution du présent lot
- le nettoyage de livraison de tous les ouvrages
- les essais ou PV acoustiques.

Les prix fournis s'entendent toutes dépenses incluses et en particulier :
- La main-d'œuvre, y compris éventuellement les heures supplémentaires ;
- Le transport, le déchargement, la mise en place et le raccordement des matériels ;
- Les études, essais et contrôles ;
- Les assurances ;
- Les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d'une baraque de chantier si nécessaire ;
- Le nettoyage et l'enlèvement des débris qui lui sont propres.

L'entrepreneur devra incorporer dans son prix l'ensemble des coûts d'installation de chantier et des dépenses diverses liées à la fourniture d'eau et d'électricité (formalités administratives, contrats provisoires d'abonnement, consommations, etc.…).

4.1.4 Organisation chantier

L'entreprise se réfèrera au Descriptif du CCTC, Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les lots afin de prévoir et d'inclure toutes les prestations nécessaires au bon déroulement du chantier. Cela entend notamment (liste non exhaustive) :
Pendant les Etudes :
- La réalisation des plans d'exécution
- La fourniture des documentations techniques
- La fourniture des échantillons
- La réalisation de prototypes

Pour son intervention :
- La réception des supports
- Le transport et la livraison à pied d'œuvre de ses matériaux et matériels
- Les installations nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages (tous moyens de levage, de manutention, etc)
- Le nettoyage de ses zones d'intervention
- L'évacuation de ses déchets
- La protection de ses ouvrages

L'ensemble de ses sujétions devront respecter toutes les dispositions mises en place pour le pilotage et l'organisation du chantier (délais, planning, stockage, sécurité, etc)

4.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

4.2.1 Textes de référence

Sauf indications contraires stipulées dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés conformément aux Normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur au moment de leur mise en œuvre et précisées au R.E.E.F., et notamment aux : D.T.U. (Documents Techniques Unifiés),

Normes AFNOR (Association Française de Normalisation) en vigueur à la date de passation des marchés,

Ces travaux devront également respecter les prescriptions des textes professionnels lorsqu'ils existent à la date de leur mise en œuvre. Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d'un avis technique CSTB admis et classé en risque normal par l'AFAC ou conformes à des Règles ou Cahier des charges acceptés par l'AFAC. En particulier, les mastics d'étanchéité devront être agréés par la SNJF, les isolants devront posséder un avis technique et être classés ACERMI et les étanchéités non traditionnelles devront avoir un classement FIT au moins égal à celui préconisé par le CSTB et la CSNE.

4.2.2 Principe préalable à l'exécution des travaux

L'entrepreneur doit prévoir et exécuter pour chaque ouvrage défini toutes les façons de sujétions, même si celles-ci ne sont pas décrites explicitement, permettant de réaliser des ouvrages en parfait état d'exécution et d'aspect. Avant fabrication l'entrepreneur assurera la vérification de toutes les cotes en tableau et fera son affaire de toutes les adaptations sans pouvoir prétendre à aucun supplément de prix.

4.2.3 Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot n'assurant pas l'exécution des supports, il doit être procédé préalablement à la pose des menuiseries à la vérification et à l'acceptation des supports en présence de l'équipe de concepteurs et du BET par les corps d'état intéressés, conformément aux exigences des DTU et des différentes règles professionnelles. Si le support ne répond pas aux exigences énoncées ci-avant, l'entrepreneur ayant exécuté le support devra y apporter les corrections nécessaires, selon les indications du titulaire du présent lot et en accord avec le Maître d'œuvre.

4.2.4 Essais – réception des produits

Les travaux ne pourront être commencés qu'après approbation du bureau de contrôle de la qualité des produits approvisionnés sur le chantier. Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur qui reste entière.

4.2.5 Fabrication

La fabrication des ouvrages ne pourra être entreprise qu'après accord donné par le Maître d'œuvre et le Bureau de contrôle au sujet des prototypes et des plans d'exécution (PEO) présentés par l'entreprise.

4.2.6 Livraison

Avant toute livraison sur le chantier, le Maître d'œuvre se réserve le droit d'aller inspecter en usine les conditionnements des ensembles réalisés pour vérifier que les tolérances de fabrication sont respectées et que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature à assurer un parfait transport de ces derniers. La réception à la livraison au chantier sera effectuée par le Maître d'œuvre qui vérifiera que le transport n'a pas engendré de dommage sur les éléments transportés. La livraison à temps fait partie des éléments exigibles par la maitrise d'œuvre pour la bonne marche du chantier.

4.2.7 Stockage

Tous les ouvrages fabriqués seront marqués suivant leur destination et leurs caractéristiques, les marquages se feront toujours sur des parties d'ouvrages pouvant rester vues, mais jamais sur des parties destinées à recevoir des finitions en vernis et/ou peinture. Les ouvrages livrés sur chantier, en attente de pose, doivent

être stockés à l'abri des intempéries et des chocs. Ils ne doivent subir aucune déformation ou détérioration.

4.2.8 Protection des ouvrages exécutés

L'entrepreneur est responsable de l'entretien et la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu'à réception. Il les assure par tous les dispositifs nécessaires de son choix sans que la responsabilité d'un quelconque intervenant puisse être mise en cause quel que soit l'origine des dégâts éventuels constatés et sans pouvoir prétendre à aucun supplément. Il sera notamment mis en place pendant la durée du chantier, et plus particulièrement sur les huisseries et ouvrages finis les protections nécessaires à leur parfaite conservation. Tout élément altéré sera rejeté du chantier.

Les protections temporaires éventuellement mises en place en usine doivent être si nécessaire réparées ou renforcées après mise en œuvre et avant exécution d'autres travaux pouvant endommager des ouvrages. Des protections locales plus résistantes sont exécutées sur le chantier dans les zones particulièrement exposées aux chocs, pour des ouvrages fragiles ou comportant leurs revêtements de finition.

Le titulaire du présent lot doit assurer la maintenance des protections jusqu'à la réception.

4.2.9 Contrôles

Les vérifications effectuées en cours de travaux par le Maître d'œuvre ou son représentant ainsi que, en cas de contestations concernant les matériaux ou le mode de mis en œuvre, les contrôles par expertises et essais en laboratoire seront effectués conformément aux prescriptions du bureau de contrôle aux frais de l'entreprise.

4.2.10 Essais

Après exécution de l'étanchéité et avant mise en place de la protection, une mise en eau doit être faite pendant 3 jours pour vérification de l'étanchéité des terrasses. La bonne tenue et l'efficacité de l'étanchéité sont ensuite constatées par le Maître d'œuvre et le bureau de contrôle. Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder, aux frais de l'entreprise, à des prélèvements et de leur faire subir tous essais et analyses de laboratoire aux frais de l'entrepreneur, y compris tous essais par mise en charge et surpression.

4.2.11 Matériaux – Produits – Composants

Tous les matériaux proviennent d'usines agréées par le Maître d'œuvre. Tous les produits employés doivent posséder soit un avis technique, soit un label de qualité et avoir obtenu un avis favorable lors d'enquête spécialisée.

Il est rappelé que le Maître d'œuvre se réserve la faculté de refuser tout fournisseur qui ne lui paraîtrait pas présenter suffisamment de garanties. Le Maître d'œuvre se réserve également la possibilité de refuser tout ouvrage réalisé avec des matériaux non conformes aux prescriptions du présent cahier des charges ou ne bénéficiant pas des agréments nécessaires. Dans ce cas, l'entrepreneur supporte les frais occasionnés par le non-respect des obligations du cahier des charges.

Toute mise en œuvre particulière doit faire l'objet d'un agrément de la part du Maître d'œuvre sans pour autant que la responsabilité de constructeur de l'entrepreneur soit dégagée. Tous les matériaux doivent être

neufs. A la demande du Maître d'œuvre ou du contrôleur technique, l'entreprise doit produire des certificats de bonne qualité délivrés par le fabricant. Dans le cas de matériaux douteux, il est prélevé des échantillons sur chantier ou en atelier afin de faire exécuter des essais à la charge de l'entreprise. Les matériaux et produits mis en œuvre ont des qualités au moins égales à celles qui découlent des prestations ci-après.

Compatibilité des matériaux entre eux

Tous les produits et matériaux utilisés par l'entreprise devront être rigoureusement compatibles entre eux, avec les supports, et d'une façon générale avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'être en contact.

Au cas où le Maître d'œuvre aurait prescrit dans les documents d'appel d'offre, l'utilisation de matériaux incompatibles, l'entreprise devra obligatoirement le signaler au stade de la publication et/ou avant signature et proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires permettant de remédier à des désordres éventuels. Ces derniers seront en tout état de cause compris dans l'offre de l'entreprise.

De même, en cours de travaux, l'entreprise devra veiller à ce qu'aucun matériau mis en œuvre par d'autres corps d'état ne crée des désordres chimiques ou physiques à ses propres ouvrages. Si tel était le cas, il devrait en informer le Maître d'œuvre.

4.2.12 Performances des ouvrages

L'entreprise adjudicataire fera sienne l'étude technique du projet et devra dans les plus courts délais, procéder à l'étude approfondie du projet du Maître d'Œuvre, afin de lui faire connaître toutes les objections ou observations utiles à la mise au point de détails.
Cette mise au point entraînera, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les dispositions de principes et de détails arrêtées d'un commun accord.
Si ces mises au point modifient l'étude de la Maîtrise d'œuvre et induisent des modifications sur les prestations des autres corps d'état, les incidences financières de celles-ci sont à la charge du présent corps d'état, y compris les éventuelles reprises d'études.
Les modifications imposées par le Bureau de Contrôle et le Coordonnateur SPS seront respectées sans donner lieu à supplément de prix.
En aucun cas, l'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de l'Architecte.

Lors de cette étude l'entrepreneur devra :

- procéder aux études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages,
- calculer les caractéristiques des éléments,
- prendre en compte les charges éventuelles des autres corps d'états.

Afin de produire les plans d'exécution d'atelier et de chantier nécessaires à la réalisation des ouvrages définis par les plans de principe de la Maîtrise d'Œuvre.

Les ouvrages, leurs ensembles et différents constituants devront supporter et résister, sans déformations ni détériorations susceptibles de nuire à leur fonctionnement ou à leur conservation, aux utilisations, sollicitations, chocs et pressions exercées de l'extérieur ou de l'intérieur du bâtiment.
L'entreprise devra prévoir, en cours de chantier, la mise à jour des plans exécution s'il y a lieu.
Tous les détails seront à faire valider préalablement par l'Architecte avant mise en œuvre. Tout détail non présenté pourra être refusé par l'Architecte sans donner lieu à l'entreprise d'un quelconque motif de réclamation.

Sauf indications contraires stipulées dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés conformément aux DTU, Normes Françaises et textes professionnels en vigueur à la date de la remise de l'offre.

Dans tous les cas et sauf indications contraires, tous les éléments devront respecter les performances suivantes :

4.2.13 Performances mécaniques

L'entreprise a la charge des études, note de calcul lui incombant.
Les ossatures devront être dimensionnées selon guide du dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti.

4.2.14 Performances au feu

Les éléments requérant une performance au feu particulière sont mentionnés dans la description des ouvrages ci-après. Cependant l'entreprise devra respecter toutes les sujétions exposées dans les cadres réglementaires et inclure les éventuelles omissions.
Le rapport initial du bureau de contrôle ainsi que les plans indiquent les locaux dits « à risques » et désignent le degré de performances nécessaire.

4.2.15 Performances acoustiques

L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences et les corrections acoustiques inscrites dans la notice acoustique
La valeur d'isolement la plus contraignante est à prendre en compte en cas de locaux contigus.

4.2.16 Performances thermiques

L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences et les corrections thermiques inscrites dans la notice réglementaire thermique
La valeur d'isolation la plus contraignante est à prendre en compte en cas d'ambigüités

4.2.17 Performances environnementales

L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'obtenir les exigences inscrites dans les pièces écrites, notamment en terme de respect du bilan ACV. Fourniture des fiches FDES selon préconisations

4.2.18 Etanchéité à l'air

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en œuvre des matériaux et composants au niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier.
L'ensemble des éléments nécessaires pour assurer l'étanchéité des liaisons (adhésifs adaptés, calfeutrements, manchons…) devront être prévus par l'entreprise.

L'entreprise se réfèrera et respectera le cahier de prescriptions étanchéité à l'air fourni au dossier

4.2.19 Chantier à faibles nuisances – Gestion des déchets

Une « Charte de Chantier à faibles nuisances », jointe au Dossier de Consultation des Entreprises, définit et explicite clairement les objectifs contractuels de cette démarche. Elle devra être respectée par toutes les entreprises, y compris les sous-traitants, et fera l'objet d'un suivi particulier de la part du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.

Chaque entreprise devra prendre connaissance du cahier des charges établi par le bureau d'études HQE pour les objectifs à atteindre. Chaque entreprise désignera un interlocuteur HQE « Responsable Environnement Entreprise » (REE).

Le « Responsable Environnement Chantier » (REC) sera désigné au sein de l'entreprise gestionnaire du compte-prorata (une co-responsabilité pourra être envisagée) qui assurera le contrôle des engagements communs contenus dans la « Charte de chantier à faibles nuisances », pendant toute la durée du chantier.

Dans le cadre de la démarche environnementale et des exigences des performances de la construction, chaque prestataire devra prêter une attention particulières à la qualité des matériaux choisis et toutes les sujétions qui leurs sont liées.

Pour se faire le dossier technique d'exécution de l'entreprise devra contenir toutes les données FDES pour chaque matériau présenté.

4.2.20 Les exigences sur la qualité de l'air

Il sera demandé de réaliser des essais de vérification de la qualité de l'air à la réception des travaux selon le décret n°2012-14 du 05 Janvier 2012 relatifs à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.

Les tests seront réalisés à la réception des travaux, à la mise en place des mobiliers et 1 mois après ouverture

A ce titre, chacun des lots devra fournir tous les documents nécessaires sur les produits mis en œuvre et respecter le cadre réglementaire en vigueur définissant les COV maximum.

L'ensemble des produits en contact direct avec l'air intérieur (peintures, revêtements de sol, revêtements muraux, revêtements de plafond, vernis, etc.) mis en œuvre possèdera une fiche technique mentionnant leurs teneurs en COVT et Formaldéhydes. Pour les produits constituant les surfaces de sols, murs et plafonds, les données seront conformes aux niveaux d'émission suivant :

- COVT : Classe A+ (< 1000 µg/m3).
- Formaldéhyde : Classe A+ (<60 µg/m3).
- Toutes les Revêtements : primaire et ragréage de type A+
- Colles et joints de type A+
- Sols sans phtalates et labellisé « ecolabel européen »
- Tous isolants et plâtre de type A+, caractéristiques ISO (dégagement des poussières)

Les matériaux seront également conformes à l'arrêté du 30 avril 2009 relatif aux produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2.

4.2.21 Les exigences sur la qualité et la provenance des bois

Les bois devront justifier de :

- d'une essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée ou traités par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque. De plus ils respecteront l'arrêté du 2 juin 2003 en termes d'emploi de substances dangereuses pour le traitement des bois, en particulier la créosote. Les matériaux utilisés seront des matériaux labellisés FSC ou PEFC (forêts gérées durablement)

4.2.22 Qualité et provenance des produits

L'entreprise devra présenter et soumettre au visa de la maîtrise d'œuvre les caractéristiques environnementales des produits qu'elle propose, exprimées par leurs Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES - listes consultables à partir de la base de données INIES du CSTB).
Chaque matériel et matériau devra respecter la valeur seuil en termes d'émissions de gaz à effet de serre (kg CO2 éq.) sur l'ensemble de son cycle de vie, jointe dans le tableau annexé au DCE.

4.3 ORGANISATION DE CHANTIER

4.3.1 Installation chantier

L'entreprise devra toutes les installations de chantier qui lui sont propres pour : le stockage, la manutention et le levage et les dispositifs de sécurité.
L'entreprise se réfèrera au CCTC ainsi qu'au présent descriptif pour les installations de chantier et prévoira les prestations décrites à son lot et toutes celles qui lui sont nécessaires et non prévues au descriptif

4.3.2 Nettoyage et repliement

Descriptif : L'état du chantier devra, à tout moment, être maintenu propre ; à ce titre l'ensemble des décombres devra être enlevé et transporté aux décharges publiques au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

4.3.3 Plans d'exécution, études

Descriptif : La présente étude est à la charge de l'entreprise.
Les plans d'exécution et de détail des ouvrages, les fiches techniques des matériaux, ainsi que toutes les notes de calcul seront adressés :

- au contrôleur technique pour avis
- au maître d'œuvre pour VISA
- au maître d'ouvrage pour information.
- Aux autres corps d'état pour synthèse et réservations

L'entreprise remettra l'ensemble de ses DOE, ainsi que les DUIO en sus de la formation utilisateurs concernés, selon dispositions spécifiées au CCAP.

DESCRIPTIFS DES OUVRAGES

Préambule

En règle générale et sauf mention contraire

- Les cloisons, doublages et plafonds sont dus joints compris, finis et réceptionnables par le corps d'état revêtements des murs/peinture sans autres finitions.
- La planéité des supports est due, ainsi que les rails métalliques, toutes ossatures, suspentes et visserie anti oxydation et adaptées à la plâtrerie utilisée.
- Le présent corps d'état fournira et mettra en œuvre les renforts en cloisons demandés par les autres corps d'état pour supports d'équipement et devra la résistance des cloisons et doublages à l'arrachage. Il aura à sa charge d'obtenir les réservations des autres corps d'état.
- Les spécifications acoustiques et feu devront être respectées dans les règles de l'art ; Voir description des ouvrages. Les cloisons séparatives recouperont également le premier parement des cloisons séparatives/doublage perpendiculaires (par exemple cloison entre bureau recoupant le premier parement de la cloison sur circulation).
- Toutes les cloisons (ossature + parements) seront montées entre planchers bas et haut sans interruption. L'entreprise prévoira les fixations de ses ouvrages adaptées aux différents types de support neufs et existants. Une attention particulière sera portée aux jonctions entre cloisons et planchers hauts. L'étanchéité sera soignée, un joint acrylique sera appliqué entre plaques de plâtre et les bacs.
- L'entreprise devra poser toutes les huisseries de menuiseries intérieures,
- L'entreprise devra tous les joints acryliques entre les jonctions des cloisons, doublages et plafonds et des menuiseries intérieures et extérieures.
- L'entreprise devra présenter les certificats et autres attestations en conformité avec la réglementation acoustique ainsi qu'indiquer les temps de réverbération.
- Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :
  - être classés au moins A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture et A2FL - s1 en plancher, au sol,
  - être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins 1/4 heure pour les parois verticales et les sols et 1/2 heure pour les autres parois.
- Exigences acoustiques : voir notice acoustique du dossier

A titre indicatif :

- Cloison 100 mm RA (=RW+C) ≥ 52 dB, cloisons de séparation salle de réunion, salle de convivialité et local CTA R+1
- Cloison 100 mm RA (=RW+C) ≥ 47 dB, toutes cloisons de distribution et de séparation
- Gaines techniques RA (=RW+C) ≥ 35 dB ΔLan ≥ 29 dB
- Soffites techniques RA (=RW+C) ≥ 38 dB ΔLan ≥ 34 dB

Exigences environnementales :

- Chacun des corps d'état corps d'état devra fournir tous les documents nécessaires sur les produits mis en œuvre et respecter le cadre réglementaire en vigueur définissant les COV maximum, ainsi que les données environnementales pour l'évaluation de la partie carbone
- Chacun des corps d'état devra respecter les teneurs maximales (en grammes par litre du produit prêt à l'emploi) de Composés Organiques Volatils (COV), telles que définies par la Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004, complétée par l'arrêté du 29 mai 2006. Les dispositions législatives et réglementaires de cet arrêté fixent les valeurs limites de teneur en COV applicables depuis 2010.

A titre indicatif :

- Isolants : justifier des tests de non cancérogénicité prévus par la directive européenne 97/69/CE du 05/12/97 (note Q) ou certification EUCEB ou ACERMI.
- Tous isolants et plâtre de type A+, caractéristiques ISO (dégagement des poussières)
- Les isolants privilégiés de type bio sourcé devront bénéficier d'un certificat ACERMI à transmettre pour accord. Ils seront mis en œuvre dans les doublages et cloisons, tout en respectant les performances acoustiques et feu demandés.
  - Isolant en «FIBRE de bois » souple, sous Avis Technique, à mettre en œuvre pour les doublages thermique intérieurs des murs de l'enveloppe
    - Fibre de bois de pin douglas certifié PEFC
    - Caractéristiques : λ = 0,036 W/mK,
    - Réaction au feu : Euroclasse F

- Transmission de vapeur d'eau MU3
- Pose dans les locaux de faible et moyenne hygrométrie

4.4 DOUBLAGES

4.4.1 DOUBLAGE SUR RAILS HYDRO

Descriptif : Fourniture et mise en œuvre d'un doublage sur ossature métallique 1 face en plaques de plâtre 18mm THD hydro :

- A partir du support béton
- Structure de profilés métalliques, compris fixations hautes et basses selon réglementation DTU, structure et parement sur toute la hauteur de plancher à plancher
- 1 plaque de plâtre de 18mm Très Haute Dureté fixée par vis selon les écarts nécessaires à la rigidité, de type « masterimpact » ou techniquement équivalent, résistance spécifique pour locaux, HR90% (plaque type « PREGYWAB» acceptée)
- bande résiliente acoustique selon préconisations fabricant
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support par le lot revêtements. L'entreprise prévoira également un cordon de mastic acrylique à peindre à toutes les jonctions plaques de plâtre menuiseries intérieures et extérieures et jonction avec parois béton laissées apparentes.
- tous retours d'ébrasements sur toutes les menuiseries extérieures.
- renforts bois épaisseur 15mm minimum incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres, sur demande des entreprises ou de la maîtrise d'œuvre à charge pour l'entreprise de réunir les réservations avant le démarrage de la pose

Localisation : selon plan de repérage, notamment les douches et sanitaires

4.4.2 DOUBLAGE ISOLÉ SUR RAILS – RT2012

Descriptif : Réalisation et mise en œuvre d'un doublage isolé sur ossature métallique 1 face en plaques de plâtre 18mm THD :

- isolant en laine minérale semi rigide compris kraft (à titre indicatif) épaisseur 10cm + BA18 THD ; R=3,15 m².K/W ; suivant étude thermique RT2012, sur toute la hauteur entre planchers ; Insertion entre montants.
- Structure verticale, montants et semelles métalliques, épaisseur 48mm vide compris fixations hautes et basses selon réglementation DTU, structure et parement sur toute la hauteur entre planchers bas et haut.
- bande résiliente acoustique selon préconisations fabricant
- une plaque BA18 Très Haute Dureté fixée par vis selon les écarts nécessaires à la rigidité, de type « masterimpact » ou techniquement équivalent
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la

réception du support par le lot revêtements. L'entreprise prévoira également un cordon de mastic acrylique à peindre à toutes les jonctions plaques de plâtre menuiseries intérieures et extérieures et jonction avec parois béton laissées apparentes.

- renforts bois épaisseur 15mm minimum incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres, sur demande des entreprises ou de la maîtrise d'œuvre à charge pour l'entreprise de réunir les réservations avant le démarrage de la pose

Localisation : selon plan de repérage

4.4.3 DOUBLAGE ISOLÉ SUR RAILS – RT2020

Descriptif : Réalisation et mise en œuvre d'un doublage isolé sur ossature métallique 1 face en plaques de plâtre 18mm THD :

- Isolant en fibre de bois (à titre indicatif) de chez STEICO ou techniquement équivalent épaisseur 16cm + BA18 THD suivant étude thermique RT2020 ; R=4,20 m².K/W ; sur toute la hauteur entre planchers ; Insertion entre montants.
- Structure verticale, montants et semelles métalliques, épaisseur 48mm vide compris fixations hautes et basses selon réglementation DTU, structure et parement sur toute la hauteur entre planchers bas et haut.
- bande résiliente acoustique selon préconisations fabricant
- une plaque BA18 Très Haute Dureté fixée par vis selon les écarts nécessaires à la rigidité, de type « masterimpact » ou techniquement équivalent
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support par le lot revêtements. L'entreprise prévoira également un cordon de mastic acrylique à peindre à toutes les jonctions plaques de plâtre menuiseries intérieures et extérieures et jonction avec parois béton laissées apparentes.
- renforts bois épaisseur 15mm minimum incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres, sur demande des entreprises ou de la maîtrise d'œuvre à charge pour l'entreprise de réunir les réservations avant le démarrage de la pose

Localisation : selon plan de repérage

4.4.4 DOUBLAGE ACOUSTIQUE – LOCAUX TECHNIQUES

Descriptif : L'entreprise prévoira la fourniture et la mise en œuvre d'un doublage isolant acoustique complémentaire comprenant :

- l'isolant en panneau rigide de laine de roche, revêtu d'un voile de verre noir, 50mm de type « PROTISOL » de chez Euroacoustic
- Absorption acoustique : αw= 0,95 (50 mm)
- Réaction au feu A1
- Tenue à l'humidité : 100%
- la fixation mécanique de l'ensemble.

Localisation : selon plan de repérage – local insonorisé essais RDC

4.4.5 DOUBLAGE DE FINITION COLLE

Descriptif : Réalisation d'un doublage de finition par plaque de plâtre collée, comprenant :

- une plaque de BA18 THD (Très Haute Dureté)
- La pose sera collée sur mur béton ou maçonnerie
- Compris incorporations des réseaux et mise en œuvre des menuiseries
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support.
- Compris le remplacement des plaques par traitements spécifiques selon localisation, voir chapitres suivants.

Localisation : selon plan de repérage

4.4.6 PLUS-VALUE POUR DEGRE COUPE-FEU 1H

Descriptif : plus-value pour réalisation d'ouvrages de doublage et de cloisonnement de degré CF 1h.

L'entreprise s'attachera à placer sur l'ossature les parements nécessaires à la résistance au feu, ainsi que l'ossature suffisante et fournira les sujétions nécessaires à l'obtention du degré coupe-feu ;

Localisation : selon plan de repérage, locaux à risque sur tous les doublages

4.5 CLOISONS

4.5.1 CLOISON SUR RAILS 98/62 AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 47db

Descriptif : Réalisation de cloisons 98, ossature 62mm, en plaques de plâtre 18mm pour atteindre un d'affaiblissement acoustique de 47dB minimum comprenant :

- Ossature montants et semelles de 62mm
- Plaques de plâtre de BA18 THD, fixées sur ossature métallique, double parement sur chaque face
- Isolant acoustique en fibre de bois 60mm à joints non-apparents.
- Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, bandes résilientes, etc.),
- Renforts bois incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres,
- Compris incorporations des réseaux et mise en œuvre des menuiseries
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support par le lot revêtements. L'entreprise prévoira également un cordon de mastic acrylique à peindre à toutes les jonctions plaques de plâtre menuiseries intérieures et extérieures et jonction avec parois béton laissées apparentes.
- Les cloisons seront toute hauteur jusqu'à la sous face de la dalle haute ou complexe de couverture

- Compris le remplacement des plaques par traitements spécifiques selon localisation, voir chapitres suivants.

Localisation : selon plan de repérage

4.5.2 CLOISON SUR RAILS 98/62 AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 52db

Descriptif : Réalisation de cloisons 98, ossature 62mm, en plaques de plâtre 18mm pour atteindre un d'affaiblissement acoustique de 52dB minimum comprenant :

- Ossature montants et semelles de 62mm
- 2 plaques de plâtre de 9mm THD de type PRÉGYTWIN Std BA18 S ou techniquement équivalent, fixées sur ossature métallique, double parement 9mm sur chaque face
- Isolant acoustique en fibre de bois 60mm à joints non-apparents.
- Accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, bandes résilientes, etc.),
- Renforts bois incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres,
- Compris incorporations des réseaux et mise en œuvre des menuiseries
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support par le lot revêtements. L'entreprise prévoira également un cordon de mastic acrylique à peindre à toutes les jonctions plaques de plâtre menuiseries intérieures et extérieures et jonction avec parois béton laissées apparentes.
- Les cloisons seront toute hauteur jusqu'à la sous face de la dalle haute ou complexe de couverture
- Compris le remplacement des plaques par traitements spécifiques selon localisation, voir chapitres suivants.

Localisation : selon plan de repérage

4.5.3 CONTRE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE 18mm

Descriptif : Réalisation d'une contre cloison sur ossature 1 face en plaques de plâtre 18mm composé de :

- Structure sur rails métalliques compris fixations,
- Une plaque 18mm THD d'épaisseur fixée par vis selon les écarts nécessaires à la rigidité,
- Isolant acoustique en fibre de bois de 45mm
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support.
- Renforts bois incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres,
- Compris le remplacement des plaques par traitements spécifiques selon localisation, voir chapitres suivants.

Localisation : coffres de sanitaires, gaines EP, gaines techniques local ménage R+1

4.5.4 PLUS-VALUE PLAQUE HYDROFUGEE HR65%

Descriptif : Remplacement ou adjonction des plaques de finition standard par des plaques hydrofugées dans la masse pour toute surface exposée aux projections humides résistance HR65% (cloisons, contrecloison…etc). Compris toutes sujétions supplémentaires demandées par le DTU ou le fabriquant pour garantir la tenue du produit
(bandes résilientes, joints spéciaux, etc)
Localisation : selon plan de repérage sur les cloisons

4.5.5 PLUS-VALUE PLAQUE HYDROFUGEE HR90%

Descriptif : Remplacement ou adjonction des plaques de finition standard par des plaques hydrofugées dans la masse pour toute surface exposée aux projections humides résistance HR90% type WAB (cloisons, contrecloison…etc). Compris toutes sujétions supplémentaires demandées par le DTU ou le fabriquant pour garantir la tenue du produit
(bandes résilientes, joints spéciaux, etc)
Localisation : selon plan de repérage sur les cloisons des douches et locaux avec siphons

4.5.6 PLUS-VALUE POUR DEGRE COUPE-FEU 1H

Descriptif : Plus-value pour réalisation d'ouvrages de doublage et de cloisonnement de degré CF 1h
L'entreprise s'attachera à placer sur l'ossature les parements nécessaires à la résistance au feu, ainsi que l'ossature suffisante et fournira les sujétions nécessaires à l'obtention du degré coupe-feu ;
Localisation : selon plan de repérage, locaux à risque moyens sur tous les cloisons et gaines techniques

4.6 PLAFONDS

4.6.1 SOUS FACE ACOUSTIQUE – LOCAUX TECHNIQUES

Descriptif : L'entreprise prévoira la fourniture et la mise en œuvre d'un plafond isolant acoustique complémentaire comprenant :
- l'isolant en panneau rigide de laine de roche, revêtu d'un voile de verre noir, 50mm de type « PROTISOL » de chez Euroacoustic
- Absorption acoustique : αw= 0,95 (50 mm)
- Réaction au feu A1
- Tenue à l'humidité : 100%
- la fixation mécanique de l'ensemble.

Localisation : selon plan de repérage

4.6.2 DALLES 60x60 ACOUSTIQUES ET HYDROFUGES

Descriptif : Fourniture et pose d'un faux plafond suspendu formé de dalles acoustiques en fibres de laine minérale revêtus d'un voile blanc, épaisseur de 20mm, sous face en fibre de verre, de 60x60 suspendues à des suspentes métalliques espacées de 120 cm, de type « Royal Hygiène » de chez Rockfon ou équivalent

Caractéristiques :

- Réaction au feu M0 (A2 S1 D0)
- Coefficient d'Absorption acoustique αw >0.9
- La prestation inclut la fourniture et la pose de profils en aluminium laqués blanc de type « T24 » (avec entretoises, seront posées tous les 120 ou 60 cm suivant prescription du fabricant) ; de cornières latérales en L en acier laqué blanc et d'une ossature apparente en T de largeur apparente de 24 mm
- Réflexion à la lumière >85%
- Résistance à l'humidité 100%
- Surface admettant un nettoyage : aspirateur avec une brosse souple, éponge ou chiffon à l'eau tiède
- Compris soffites et retombées en plaques de plâtre sur rails
- Compris renfort et contreventement, cornière de rives et sujétion de décaissés et de jouées.
- Sujétion de réservations et de découpes dans les faux plafonds pour pose d'appareillages électrique et de chauffage/ ventilation
- compris mise en œuvre d'un complément d'isolation acoustique de 60mm minimum
- Classement sanitaire A+ (qualité de l'air intérieur), classement E1 (formaldéhyde) et label Indoor Climate
- Coloris au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant

Localisation : selon plan de repérage – sanitaires, vestiaires

4.6.3 DALLES DEMONTABLES – 30 x TOUTE LARGEUR

Descriptif : Fourniture et pose d'un faux plafond suspendu formé de dalles acoustiques en fibres de laine minérale revêtus d'un voile blanc, épaisseur de 22mm, sous face en fibre de verre, de 30 x largeur du couloir suspendues à des suspentes métalliques espacées de 120 cm, de type « Tonga » de chez Euroacoustic ou équivalent.

Caractéristiques :

- Réaction au feu A1
- Coefficient d'Absorption acoustique αw = 1
- La prestation inclut la fourniture et la pose de profils en aluminium laqués blanc de type « T24 » (avec entretoises, seront posées tous les 120 ou 60 cm suivant prescription du fabricant) ; de cornières latérales en L en acier laqué blanc et d'une ossature apparente en T de largeur apparente de 24 mm
- Réflexion à la lumière >85%
- Compris soffites et retombées en plaques de plâtre sur rails
- Compris renfort et contreventement, cornière de rives et sujétion de décaissés et de jouées.
- Sujétion de réservations et de découpes dans les faux plafonds pour pose d'appareillages électrique et de chauffage/ ventilation. Pour les petits locaux au-dessus desquels sont suspendus les appareillages de ventilation, l'entreprise prévoira une structure autoportante entre cloisons, toute largeur du local. Voir plan de repérage plafond + plan cvc
- compris mise en œuvre d'un complément d'isolation acoustique de 60mm minimum
- Classement sanitaire A+ (qualité de l'air intérieur), classement M1 et label Indoor Climate
- Coloris au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant

Localisation : selon plan de repérage – circulations

4.6.4 PLAFONDS PLATRE SUSPENDUS STANDARD FIXES

Descriptif : Réalisation de plafonds en plaques de plâtre suspendues, comprenant :

- ossature métallique et suspentes
- isolation acoustique déroulée de 75mm, sans pare vapeur
- plaques de plâtre standard suivant prescriptions techniques du PV du fabricant.
- fixation des plaques par vis galvanisées à têtes fraisées,
- Toutes sujétions de raccords, de joints, et de finitions pour recevoir une peinture
- Sujétion de réservations et de découpes dans les faux plafonds pour pose d'appareillages électrique et de chauffage/ ventilation

Seront prévus des plafonds CF1h si nécessaire notamment dans les locaux à risques

Localisation : selon plan de repérage


4.6.5 PLAFONDS SUSPENDUS FIBRE DE BOIS

Descriptif : Fourniture et pose d'un faux plafond suspendu formé de dalles acoustiques en laine de bois, épaisseur de 35mm, dimensions 60 x 120cm suspendues à des suspentes métalliques espacées de 120 cm, de type ORGANIC TWIN PURE de chez Knauf ou techniquement équivalent.

Caractéristiques :

- Réaction au feu M1
- **Coefficient d'Absorption acoustique αw = 0,95**
- La prestation inclut la fourniture et la pose de profils en aluminium de type « T35 » fixation en ossature cachée (avec entretoises, seront posées tous les 120 ou 60 cm suivant prescription du fabricant) ; de cornières latérales en L en acier laqué

  Cette ossature tiendra compte des panneaux rayonnants à encastrer (au lot CVC PBS) suivant calepinage vu avec l'architecte, compris découpes des panneaux et finitions
- Réflexion à la lumière >45%
- Compris soffites et retombées en plaques de plâtre sur rails
- Compris renfort et contreventement, cornière de rives et sujétion de décaissés et de jouées.
- Sujétion de réservations et de découpes dans les faux plafonds pour pose d'appareillages électrique et de chauffage/ ventilation. Pour les petits locaux au-dessus desquels sont suspendus les appareillages de ventilation, l'entreprise prévoira une structure autoportante entre cloisons, toute largeur du local. Voir plan de repérage plafond + plan CVC
- Classement sanitaire A+ (qualité de l'air intérieur), classement M1 et label Indoor Climate
- Coloris au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant
- Fixation mécanique des plaques par vis ORGANIC galvanisées à têtes fraisées, laquées dito tête bois



Localisation : selon plan de repérage des plafonds

4.6.6 BAFFLES ACOUSTIQUES SUSPENDUES

Descriptif : L'entreprise prévoira la fourniture et la mise en œuvre de panneaux d'absorption acoustique suspendus, de type ECOPHON SOLO RECTANGLE ou techniquement équivalent comprenant :

- les panneaux acoustiques suspendues en laine de verre haute densité,
- dimensions 1200 x 600 mm
- Absorption acoustique : αw= 1
- finition par peinture deux faces ignifugées, teinte au choix
- la fixation mécanique de l'ensemble non apparente.
- support : panneaux suspendus en sous face plancher béton
- quantité : selon notice acoustique

Localisation : selon plan de repérage plafonds

4.6.7 PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX

Descriptif : L'entreprise prévoira la fourniture et la mise en œuvre de panneaux d'absorption acoustique muraux comprenant :

- les panneaux acoustiques en laine de verre haute densité,
- dimensions 1200 x 1200 mm
- Absorption acoustique : αw entre 0.85 et 0.95 suivant nature parois
- finition par peinture deux faces ignifugées ou finition textile
- teinte au choix
- la fixation mécanique de l'ensemble non apparente
- support : panneaux fixés en parois plâtre et béton
- quantité : selon notice acoustique

Localisation : selon plan de repérage plafonds

4.6.8 IMPOSTES ET RETOMBEE EN CLOISON 72/48

Descriptif : Réalisation d'imposte 72/48 en plaques de plâtre à simple parement 1x13mm conformément au cahier des charges fournisseur comprenant :

- plaques de plâtre des 2 côtés de l'imposte, simple parement 1x13mm sur ossature métallique, épaisseur de la retombée 7cm,
- isolant acoustique en fibre minérale de 45mm à joints non-apparents.
- accessoires d'assemblage (semelles, rails, clavettes, vis, pointes, bandes résilientes, etc.),
- renforts bois incorporés dans les panneaux au droit des appareils sanitaires ou autres, sur demande des entreprises ou maîtrise d'œuvre à charge pour l'entreprise de réunir les réservations avant le démarrage de la pose
- Les joints plats et en cueillie seront traités par bandes de joint enduites armées et parfaitement lissées, les joints sortants seront équipés d'une bande armée de 2 feuillards métalliques ou d'une cornière d'angle en acier galvanisé. L'ensemble comprendra le nombre de passe d'enduit nécessaire à la réception du support par le lot revêtements.
- compris le remplacement des plaques par traitements spécifiques selon localisation, voir chapitres suivants.

Localisation : selon plan de repérage, tous décalages altimétriques entre plafonds

4.6.9 HABILLAGES DE PUITS DE JOUR

Descriptif : Réalisation d'habillages de puits de jour par un doublage sur ossature 1 face en plaques de plâtre épaisseur 13mm et/ou plaque de plâtre collé 13mm, composé de :

- structure sur rails métalliques selon réglementation DTU,
- une plaque 13mm d'épaisseur fixée par vis selon les écarts nécessaires à la rigidité ou collée sur maçonnerie/béton
- traitements des angles et arêtes saillantes par profils métalliques et bandes armées
- bandes de jointoiement avec nombre de passes nécessaires à la réception du support par le lot revêtements
- compris toutes sujétions de raccords avec le plafond du local

Localisation : selon plan de repérage – châssis de toiture escalier

4.7 DIVERS

4.7.1 TRAPPES VERTICALES

Descriptif : Fourniture et pose de trappes d'accès à remplir avec plaques de plâtre associée, compris organe de fermeture et toutes finitions de joints avec matériaux mitoyens ; prévoir trappes coupe-feu si nécessaire selon classement parois

Dimensions : 60x60cm compris chevêtre

Quantité : 2 + 2 de degré coupe-feu 1h

Localisation : à définir – gaine technique local ménage R+1

4.7.2 TRAPPES SUR GAINE EP

Descriptif : Fourniture et pose de trappes d'accès en pied de chute des EP, en métal laqué, compris organe de fermeture aimanté et toutes finitions de joints avec matériaux mitoyens ;

Dimensions : minimum 20x20cm

Localisation : sur toutes descentes EP intérieures en gaine selon plan architecte

4.7.3 TRAPPES SUR RESEAUX EU

Descriptif : Fourniture et pose de trappes d'accès en pied d'équipements sanitaires, compris organe de fermeture aimanté et toutes finitions de joints avec matériaux mitoyens ;

Dimensions : minimum 20x20cm

Localisation : sur tout point d'eau selon plan plomberie si besoin

4.7.4 NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Le titulaire du présent lot doit le nettoyage général du bâtiment avant la réalisation des impressions de peinture.

Ce nettoyage comprendra :

- l'évacuation de tous les déchets, gravats et gravois présents à l'intérieur du bâtiment (tous lots confondus).
- le nettoyage du sol par aspiration des poussières