ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 01

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**180,00 m**	**Surface au sol :**	**7600,00 m²**
Largueur extérieure :	**65,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**7800,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**10,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**0**		

DESCRIPTION																FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio				Recyclage / Valorisation			Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 01	**Structure chaine de production Atelier 3**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 01	Profilés métalliques - process de production atelier 3	Acier	RAS	M	104	8,00 m	0,26 m	0,01 m	1,08 m³	7,800	m3			**8,44 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	8,44 T	-	0,00 T	-
3	BAT 01	Elements métalliques horizontaux longitudinaux - structure process atelier 3	Acier	RAS	M	208	6,00 m	0,33 m	0,01 m	2,06 m³	7,800	m3			**16,06 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	16,06 T	-	0,00 T	-
4	BAT 01	Elements métalliques horizontaux transversaux - structure process atelier 3	Acier	RAS	M	208	2,20 m	0,16 m	0,01 m	0,37 m³	7,800	m3			**2,86 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	2,86 T	-	0,00 T	-
5	BAT 01	Rouleau acier galvanisé de convoyeur - diamètre 7 cm - Atelier 3 - partie 1	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	126,000	0,020	**2,52 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	2,52 T	-	0,00 T	-
6	BAT 01	Garde-corps atelier 3 - partie 1	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	Unité	208,000	0,026	**5,41 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	5,41 T	-	0,00 T	-
7	BAT 01	Structure process Atelier 3 - HEA 200	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	49,120	0,043	**2,12 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	2,12 T	-	0,00 T	-
8	BAT 01	Petit process - Atelier 3 - éléments verticaux	Acier	RAS	M	1	72,00 m	0,26 m	0,01 m	0,09 m³	7,800	m3			**0,73 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,73 T	-	0,00 T	-
9	BAT 01	Petit process - Atelier 3 - éléments horizontaux	Acier	RAS	M	1	840,00 m	0,33 m	0,01 m	1,39 m³	7,800	m3			**10,81 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	10,81 T	-	0,00 T	-
10	BAT 01	Garde-corps atelier 3 - partie 2	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	Unité	280,000	0,026	**7,28 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	7,28 T	-	0,00 T	-
11	BAT 01	Rouleau acier galvanisé de convoyeur - diamètre 7 cm - Atelier 3 - partie 2	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	175,000	0,020	**3,50 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	3,50 T	-	0,00 T	-
12	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
13	BAT 01	Process Atelier 2 - éléments verticaux	Acier	RAS	M	12	1,50 m	0,26 m	0,01 m	0,02 m³	7,800	m3			**0,18 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-
14	BAT 01	Process Atelier 2 - éléments horizontaux	Acier	RAS	M	2	20,00 m	0,33 m	0,01 m	0,07 m³	7,800	m3			**0,51 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,51 T	-	0,00 T	-
15	BAT 01	Rouleau acier galvanisé de convoyeur - diamètre 5 cm - Atelier 2	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	101,000	0,019	**1,92 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,92 T	-	0,00 T	-
16	BAT 01	Garde-corps atelier 2	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	Unité	26,667	0,026	**0,69 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,69 T	-	0,00 T	-
17	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
18	BAT 01	**Equipements chaine de production Atelier 3**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
19	BAT 01	Moteurs chaine de production (ratio 2/4ml)	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	50,000	0,095	**4,75 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	4,75 T	-	0,00 T	-
20	BAT 01	Armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	6,000	0,035	**0,21 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	0,21 T	-	0,00 T	-
21	BAT 01	Armoire de commande	Equipements divers (Armoire TGBT. ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	0,750	**3,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	3,00 T	-	0,00 T	-
22	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
23	BAT 01	**Cuves chaine de production Atelier 3 et local cuve**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
24	BAT 01	Cuve de produit chimiques (Polyol - TDI - CHL - OMYAI) (1,8m X 2m)	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	4,000	1,200	**4,80 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	4,80 T	-	0,00 T	-
25	BAT 01	Cuve fonte diamètre 0,65m X 1m	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	2,000	1,500	**3,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	3,00 T	-	0,00 T	-
26	BAT 01	Cuve en acier galvanisé Diamètre 2,5m X 9,2 m	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	10,000	1,000	**10,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	10,00 T	-	0,00 T	-
27	BAT 01	Cloison métallique grillagée	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	m2	21,650	0,035	**0,76 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,76 T	-	0,00 T	-
28	BAT 01	Cuve process d'agitateur (diamètre 1m x hauteur 1m)	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	3,000	1,200	**3,60 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	3,60 T	-	0,00 T	-
29	BAT 01	Cuve acier glycol 1,8 m de diamètre x 5,2 m hauteur	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	3,000	2,500	**7,50 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	7,50 T	-	0,00 T	-
30	BAT 01	Cuve fonte diamètre 1,1 x 1,5 hauteur	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	4,000	1,800	**7,20 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	7,20 T	-	0,00 T	-
31	BAT 01	Cuve process de production chimique	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	3,000	2,500	**7,50 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	7,50 T	-	0,00 T	-
32	BAT 01	Cuve en fonte de diamètre 2m x 2,5 m de hauteur contenant des liquides dangereux	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	5,000	1,800	**9,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	9,00 T	-	0,00 T	-
33	BAT 01	Petite cuve de produit chimique	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	1,000	0,450	**0,45 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,45 T	-	0,00 T	-
34	BAT 01	Cuves process agitation (zone agitateur) 80 cm de diamètre x 1m de hauteur	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	7,000	0,800	**5,60 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	5,60 T	-	0,00 T	-
35	BAT 01	Bac dégraisseur / hydrocarbure	Acier	Autre polluant	M	1	4,00 m	1,20 m	0,01 m	0,02 m³	7,800	m3			**0,19 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-
36	BAT 01	Bac dégraisseur / hydrocarbure - pourtour	Acier	Autre polluant	M	1	10,40 m	0,30 m	0,01 m	0,02 m³	7,800	m3			**0,12 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
37	BAT 01	Contenants cuves produits chimiques (TDI)	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	1,200	m3	8,480	1,200	**10,18 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	10,18 T	Elimination
38	BAT 01	Contenants cuves produits chimiques (Polyol)	Autres DD	Autre polluant	E	1	1,80 m	1,80 m	2,00 m	6,48 m³	1,500	m3			**9,72 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	9,72 T	Elimination
39	BAT 01	Contenants cuves produits chimiques (CHL)	Autres DD	Autre polluant	E	1	1,80 m	1,80 m	2,00 m	6,48 m³	0,910	m3			**5,90 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	5,90 T	Elimination
40	BAT 01	Contenants cuves produits chimiques (OMYA)	Autres DD	Autre polluant	E	1	1,80 m	1,80 m	2,00 m	6,48 m³	1,200	m3			**7,78 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	7,78 T	Elimination
41	BAT 01	Contenants cuves produits chimiques - activateur	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	m3	4,000	1,300	**5,20 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	5,20 T	Elimination
42	BAT 01	Contenants cuves produits chimiques - glycol	Autres DD	Autre polluant	E	3	1,50 m	1,50 m	2,00 m	13,50 m³	1,100	m3			**14,85 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	14,85 T	Elimination
43	BAT 01	Contenants hydrocarbures	Autres DD	Autre polluant Hydrocarbures	E	1	1,20 m	4,00 m	0,10 m	0,48 m³	1,000	m3			**0,48 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	0,48 T	Elimination
44	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
45	BAT 01	**Platelages métalliques Atelier 3**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
46	BAT 01	HEA 140	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	80,000	0,025	**2,02 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	2,02 T	-	0,00 T	-
47	BAT 01	Platelage acier caillebotis	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	m2	84,000	0,028	**2,35 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	2,35 T	-	0,00 T	-
48	BAT 01	Platelage acier	Acier	RAS	M	1	30,00 m	25,00 m	0,01 m	3,75 m³	7,800	m3			**29,25 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	29,25 T	-	0,00 T	-
49	BAT 01	Garde-corps métallique	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	20,000	0,007	**0,14 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-
50	BAT 01	Escaliers métalliques	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	2,000	0,350	**0,70 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,70 T	-	0,00 T	-
51	BAT 01	Grille métallique posée sur le sol	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	35,000	0,012	**0,42 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,42 T	-	0,00 T	-
52	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
53	BAT 01	**Equipements plafond Atelier 3 et Stock 5**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
54	BAT 01	Chauffage industriel	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,700	**1,40 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	1,40 T	-	0,00 T	-
55	BAT 01	Chemin de câble métallique	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	429,000	0,008	**3,43 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	3,43 T	-	0,00 T	-
56	BAT 01	Conduit galvanisée + isolation	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	838,000	0,010	**8,38 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	8,38 T	-	0,00 T	-
57	BAT 01	Conduit galvanisée + isolation	Laine de roche	RAS	M	1	838,00 m	3,14 m	0,10 m	263,13 m³	0,030	m3			**7,89 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	7,89 T	-	0,00 T	-
58	BAT 01	Aérotherme	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	32,000	0,450	**14,40 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	14,40 T	-	0,00 T	-
59	BAT 01	RIA (Robinet d'Incendie Armé)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	18,000	0,025	**0,45 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	0,45 T	-	0,00 T	-
60	BAT 01	Gaines rectangulaires acier galvanisé (dim. 0,60 x 0,40m)	Acier	RAS	M	7	10,00 m	2,00 m	0,01 m	0,70 m³	7,800	m3			**5,46 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	5,46 T	-	0,00 T	-
61	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
62	BAT 01	**Equipements au sol Atelier 3**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
63	BAT 01	Presse à déchets	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	60,000	**60,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	60,00 T	-	0,00 T	-
64	BAT 01	Bidon contenant des huiles usagés	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	3,000	0,005	**0,02 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
65	BAT 01	Contenants huiles usagers	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	m3	2,000	0,950	**1,90 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	1,90 T	Elimination
66	BAT 01	Barils de produits chimiques (catalyseur à base d'amine)	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	Unité	12,000	0,190	**2,28 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	2,28 T	Elimination
67	BAT 01	Barils de produit chimique 190 KG	Autres DD	Autre polluant	M					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	0,190	**0,76 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	0,76 T	Elimination
68	BAT 01	Bidon 20 L en plasitque contenant des produits chimiques	Autres DD	Autre polluant	M					0,00 m³	0,000	Unité	13,000	0,020	**0,26 T**	Elimination	DD	-	0%	0	100%	0,26 T	Elimination
69	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
70	BAT 01	**Petites structures dans local "STOCK 5"**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
71	BAT 01	Parpaing creux	Parpaings creux	RAS	M					0,00 m³	1,300	m3	36,800	1,300	**47,84 T**	Recyclage	DI	Recyclage	100%	47,84 T	-	0,00 T	-
72	BAT 01	HEA 200	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	36,000	0,043	**1,56 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,56 T	-	0,00 T	-
73	BAT 01	Garde-corps STOCK5 - 1er étage	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	34,000	0,020	**0,68 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,68 T	-	0,00 T	-
74	BAT 01	Plancher collaborant bac-acier + béton	Acier	RAS	M	2	9,93 m	5,09 m	0,01 m	0,51 m³	7,800	m3			**3,94 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	3,94 T	-	0,00 T	-
75	BAT 01	Plancher collaborant bac-acier + béton	Béton	RAS	M	2	9,93 m	5,09 m	0,10 m	10,11 m³	2,500	m3			**25,27 T**	Recyclage	DI	Recyclage	100%	25,27 T	-	0,00 T	-
76	BAT 01	Faux plafonds en fibre minérale	Faux plafond minéral	RAS	M					0,00 m³	0,030	m2	195,000	0,001	**0,20 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
77	*BAT 01*	*Conduits en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*ml*	*30,000*	*0,011*	*0,34 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,34 T*	*Elimination*
78	*BAT 01*	*Cloisons carreaux de plâtre*	*Carreau de plâtres*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*1,250*	*m3*	*3,500*	*1,250*	*4,38 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*4,38 T*	*Elimination*
79	*BAT 01*	*Faience*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*0,750*	*2,200*	*1,65 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*1,65 T*	*Elimination*
80	BAT 01	Menuiseries bureau "Stock 5"	Bois peint ou traité	Présence de Plomb	M					0,00 m³	0,750	Unité	2,000	0,040	**0,08 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
81	*BAT 01*	*Fusibles en dépôt*	*Autres DEEE non dangereux*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*m2*	*1,000*	*0,010*	*0,01 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,01 T*	*Elimination*
82	*BAT 01*	*Souffleurs d'arc*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*1,000*	*0,001*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*
83	*BAT 01*	*Fourreau de passage de câble en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*ml*	*2,000*	*0,025*	*0,05 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,05 T*	*Elimination*

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 01

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**180,00 m**	**Surface au sol :**	**7600,00 m²**
Largueur extérieure :	**65,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**7800,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**10,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**0**		

DESCRIPTION						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio				FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS					
																Recyclage / Valorisation			Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
84	*BAT 01*	*Joints plats sur brides*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*100,000*	*0,001*	*0,10 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,10 T*	*Elimination*
85	BAT 01	Dalle de sol plastique	Dalles de sol PVC	RAS	M					0,00 m³	0,000	m2	195,000	0,006	**1,17 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,17 T	-	0,00 T	-
86	BAT 01	Grillage torçadé	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	m2	4,000	0,015	**0,06 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
87	BAT 01	Echelle métallique	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	2,000	0,010	**0,02 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
88	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
89	BAT 01	**Chaine de production - local Circulation**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
90	BAT 01	HEA 150	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	132,000	0,032	**4,16 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	4,16 T	-	0,00 T	-
91	BAT 01	Chaine de production - local Circulation	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	m2	352,000	0,050	**17,60 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	17,60 T	-	0,00 T	-
92	BAT 01	Rouleau acier galvanisé de convoyeur - diamètre 5 cm - Atelier 2	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	100,000	0,019	**1,90 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,90 T	-	0,00 T	-
93	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
94	BAT 01	**Toiture Atelier 3**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
95	*BAT 01*	*Couverture en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*35,100*	*2,200*	*77,22 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*77,22 T*	*Elimination*
96	*BAT 01*	*Plaque en fibre-ciment sous toiture - Formica*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*17,550*	*2,200*	*38,61 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*38,61 T*	*Elimination*
97	*BAT 01*	*Trappes en amiante ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*9,000*	*0,050*	*0,45 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,45 T*	*Elimination*
98	*BAT 01*	*Mitrons en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*3,000*	*0,050*	*0,15 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,15 T*	*Elimination*
99	*BAT 01*	*Conduite de ventilation en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*ml*	*10,000*	*0,011*	*0,11 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,11 T*	*Elimination*
100	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
101	BAT 01	**Autres équipements**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
102	BAT 01	Extincteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	20,000	0,014	**0,28 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	0,22 T	20%	0,06 T	Elimination
103	BAT 01	Palette bois	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	27,000	0,750	**20,25 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	20,25 T	-	0,00 T	-
104	BAT 01	Porte de cave en bois massif (3X2)	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,650	**0,65 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	0,59 T	10%	0,06 T	Elimination
105	BAT 01	Cuve lutte contre incendie en fonte	Fonte	Autre polluant	M					0,00 m³	7,894	Unité	1,000	2,000	**2,00 T**	Elimination	DND	-	0%	0	100%	2,00 T	Elimination
106	BAT 01	Tables en bois massif	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,075	**0,08 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	0,06 T	20%	0,02 T	Elimination
107	BAT 01	Table en bois	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	35,000	0,035	**1,23 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	1,10 T	10%	0,12 T	Elimination
108	BAT 01	Miroir	Verre	RAS	M					0,00 m³	2,530	Unité	2,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	IR	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
109	BAT 01	Auge céramique	Equipements sanitaires	RAS	M					0,00 m³	2,200	Unité	3,000	0,018	**0,05 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
110	BAT 01	Conduit en fonte	Fonte	RAS	M					0,00 m³	7,894	ml	179,000	0,012	**2,15 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	2,15 T	-	0,00 T	-
111	BAT 01	Casier de vestiaire métallique	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	22,000	0,045	**0,99 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,99 T	-	0,00 T	-
112	BAT 01	Meuble bois divers	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	6,000	0,075	**0,45 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	0,36 T	20%	0,09 T	Elimination
113	BAT 01	Chariot métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,040	**0,04 T**	Recyclage	DND	Recyclage	85%	0,03 T	15%	0,01 T	Elimination
114	BAT 01	Dalle de 2 neons	Neon, Lampe fluorescente	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	63,000	0,003	**0,19 T**	Recyclage	DD	Recyclage	85%	0,16 T	15%	0,03 T	Elimination
115	BAT 01	Etagère métallique	Acier	RAS	M					0,00 m³	0,090	Unité	1,000	0,090	**0,09 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
116	BAT 01	Porte en bois vitrée	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,045	**0,05 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	0,04 T	20%	0,01 T	Elimination
117	BAT 01	Grand extincteur sur roulette	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,110	Unité	10,000	0,110	**1,10 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	0,88 T	20%	0,22 T	Elimination
118	BAT 01	Porte métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,075	Unité	20,000	0,075	**1,50 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,50 T	-	0,00 T	-
119	BAT 01	Armoire électrique de taille moyenne	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,055	Unité	14,000	0,055	**0,77 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,69 T	10%	0,08 T	Elimination
120	BAT 01	Meuble divers en bois	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,065	m3	5,000	0,065	**0,33 T**	Recyclage	DND	Recyclage	95%	0,31 T	5%	0,02 T	Elimination
121	BAT 01	Baffes sonorisation	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,010	Unité	1,000	0,010	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	85%	0,01 T	15%	0,00 T	Elimination
122	BAT 01	Dalle de 1 neon	Autres DEEE dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,00100	Unité	13,000	0,00100	**0,01 T**	Recyclage	DD	Recyclage	80%	0,01 T	20%	0,00 T	Elimination
123	BAT 01	Petite armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	24,000	0,045	**1,08 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,97 T	10%	0,11 T	Elimination
124	BAT 01	Bois B en VRAC	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	3,000	0,750	**2,25 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	1,80 T	20%	0,45 T	Elimination
125	BAT 01	Grande armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	14,000	0,080	**1,12 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	1,01 T	10%	0,11 T	Elimination
126	BAT 01	Cable électrique	Cable Cuivre ou Aluminium	RAS	E					0,00 m³	0,045	ml	255,000	0,000	**0,05 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	0,05 T	10%	0,01 T	Elimination
127	BAT 01	Conduit cuivre	Cuivre	RAS	M					0,00 m³	0,045	ml	100,000	0,010	**1,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
128	BAT 01	Meuble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	4,000	0,100	**0,40 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,40 T	-	0,00 T	-
129	BAT 01	Chaise bois	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,750	**0,75 T**	Recyclage	DND	Recyclage	60%	0,45 T	40%	0,30 T	Elimination
130	BAT 01	Congélateur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,095	**0,19 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	85%	0,16 T	15%	0,03 T	Elimination
131	BAT 01	Frigo	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,085	**0,17 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	0,14 T	20%	0,03 T	Elimination
132	BAT 01	étagère bois	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,065	**0,13 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	0,12 T	10%	0,01 T	Elimination
133	BAT 01	Ordure ménagères	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	1,000	0,930	**0,93 T**	Incinération	DND	Incinération	100%	0,93 T	-	0,00 T	-
134	BAT 01	Cagette en plastique+ bouteille de verre	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	0,200	0,930	**0,19 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-
135	BAT 01	Conduit calorifugé	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,045	ml	670,000	0,000	**0,11 T**	Recyclage	DND	Recyclage	50%	0,05 T	50%	0,05 T	Elimination
136	BAT 01	Chaudière fioul	Chaudière	Pollution aux Hydrocarbures	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,650	**0,65 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	0,52 T	20%	0,13 T	Elimination
137	BAT 01	Groupe électrogène	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,750	**0,75 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	85%	0,64 T	15%	0,11 T	Elimination
138	BAT 01	Ballon d'eau chaude	Equipements sanitaires	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,075	**0,15 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
139	BAT 01	Lavabo céramique	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,025	**0,03 T**	Recyclage	DI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
140	BAT 01	Porte en bois alvéolaire	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	12,000	0,035	**0,42 T**	Recyclage	DND	Recyclage	70%	0,29 T	30%	0,13 T	Elimination
141	BAT 01	Chariot métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,075	**0,08 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	0,06 T	20%	0,02 T	Elimination
142	BAT 01	Spots électriques petit format	LED, Ampoule, Ondulateur...	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	22,000	0,004	**0,09 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,08 T	10%	0,01 T	Elimination
143	BAT 01	Cloison en briques creuses	Briques montées-ciment	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	0,749	1,300	**0,97 T**	Recyclage	DI	Recyclage	100%	0,97 T	-	0,00 T	-
144	BAT 01	Interphonie	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	85%	0,00 T	15%	0,00 T	Elimination
145	BAT 01	Disjoncteur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,005	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
146	BAT 01	BAES	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	11,000	0,001	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,01 T	10%	0,00 T	Elimination
147	BAT 01	Distributeur de savon	Equipements sanitaires	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,002	**0,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	80%	0,00 T	20%	0,00 T	Elimination
148	BAT 01	Applique électrique	LED, Ampoule, Ondulateur...	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	3,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	0,00 T	20%	0,00 T	Elimination
149	BAT 01	Radiateur fonte (0,62X1,12)	Fonte	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	19,000	0,090	**1,71 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	1,71 T	-	0,00 T	-
150	BAT 01	Evier inox	Inox	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,040	**0,04 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
151	BAT 01	Plancher de travail en inox	Inox	RAS	M					0,00 m³	0,045	m2	3,350	0,008	**0,03 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
152	BAT 01	Plaque en polyester	Plastique	RAS	M					0,00 m³	0,045	m²	20,000	0,004	**0,08 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
153	BAT 01	Ensemble de ponts roulants Capcité 500 Kg	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	4,000	1,000	**4,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	4,00 T	-	0,00 T	-
154	BAT 01	Moteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	42,000	0,120	**5,04 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	85%	4,28 T	15%	0,76 T	Elimination
155	BAT 01	Cuve eau en plastique	Plastique	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	3,000	0,120	**0,36 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
156	BAT 01	Déchets de sac plastique tissés vide 50 KG	Plastique	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	1,000	0,660	**0,66 T**	Recyclage	DND	Recyclage	60%	0,40 T	40%	0,26 T	Elimination
157	BAT 01	PVC en vrac	PVC	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	0,250	1,400	**0,35 T**	Recyclage	DND	Recyclage	65%	0,23 T	35%	0,12 T	Elimination
158	BAT 01	Déchet éponge en mélange	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	0,350	0,930	**0,33 T**	Elimination	DND	-	%	0	100%	0,33 T	Elimination
159	BAT 01	Moteur fluide frigorigène (Chambre froide) - Bâtiment 5	Autres DEEE dangereux	Autre polluant	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,120	**0,12 T**	Recyclage	DD	Recyclage	75%	0,09 T	25%	0,03 T	Elimination
160	BAT 01	Paneaux sandwich (chambre froide)- Bâtiment 5	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	m2	24,640	0,015	**0,37 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	60%	0,22 T	40%	0,15 T	Elimination
161	BAT 01	Urinoire	Equipements sanitaires	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,018	**0,04 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
162	BAT 01	WC à la turc	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,020	**0,02 T**	Recyclage	DI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 01

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**180,00 m**	**Surface au sol :**	**7600,00 m²**
Largueur extérieure :	**65,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**7800,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**10,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**0**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS					
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio					Recyclage / Valorisation			Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
163	BAT 01	Boitier de commande agitateur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	4,000	0,040	**0,16 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,14 T	10%	0,02 T	Elimination
164	BAT 01	Radiateur acier	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	5,000	0,080	**0,40 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	0,36 T	10%	0,04 T	Elimination
165	BAT 01	Distributeur d'essuis main	Plastique	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	70%	0,00 T	30%	0,00 T	Elimination
166	BAT 01	Palette en plastique	Plastique	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,025	**0,05 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
167	BAT 01	Cafétière	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	0,00 T	20%	0,00 T	Elimination
168	BAT 01	Matelas	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,018	**0,02 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	0,02 T	10%	0,00 T	Elimination
169	BAT 01	Cloison bois	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	0,600	0,750	**0,45 T**	Recyclage	DND	Recyclage	75%	0,34 T	25%	0,11 T	Elimination
170	BAT 01	Télephone	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,00 T	10%	0,00 T	Elimination
171	BAT 01	Machine de production d'éponge	Acier	RAS	M					0,00 m³	0,045	unité	1,000	25,000	**25,00 T**	Recyclage	DND	Recyclage	90%	22,50 T	10%	2,50 T	Elimination
172	BAT 01	Radiateur convecteur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	7,000	0,095	**0,67 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	90%	0,60 T	10%	0,07 T	Elimination
173	BAT 01	Grand portail métallique	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	0,045	Unité	3,000	0,080	**0,24 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	0,24 T	-	0,00 T	-
174	BAT 01	Faux plafond en laine minérale	Laine de roche	RAS	M					0,00 m³	0,045	m3	6,250	0,030	**0,19 T**	Recyclage	DND	Recyclage	60%	0,11 T	40%	0,08 T	Elimination
175	BAT 01	Monte charge	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,045	Unité	2,000	1,200	**2,40 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	1,92 T	20%	0,48 T	Elimination
176	BAT 01	Machenerie de monte charge	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	0,550	**0,55 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	0,44 T	20%	0,11 T	Elimination
177	BAT 01	Equipements industriels divers (ensemble de vanne, chaine métallique, petite moteurs, convecteur,...etc) Provision	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,045	Unité	1,000	20,000	**20,00 T**	Recyclage	DEEE	Recyclage	80%	16,00 T	20%	4,00 T	Elimination
178	BAT 01	DND divers	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,045	m3	1,000	0,930	**0,93 T**	Recyclage	DND	Recyclage	40%	0,37 T	60%	0,56 T	Elimination
179	BAT 01	Déchets plastique divers	Plastique	RAS	E					0,00 m³	0,045	m3	1,000	1,300	**1,30 T**	Recyclage	DND	Recyclage	60%	0,78 T	40%	0,52 T	Elimination
180	BAT 01	Déchets métalliques divers	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	m3	1,000	7,900	**7,90 T**	Recyclage	DND	Recyclage	100%	7,90 T	-	0,00 T	-
181	BAT 01									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
182	BAT 01	**Eléments amiantés - Bâtiment 5**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	0%	0	100%	0,00 T	-
183	*BAT 01*	*Plinthes avec colle amiantée*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*ml*	*50,000*	*0,005*	*0,25 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,25 T*	*Elimination*
184	*BAT 01*	*Conduites en amiante ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*ml*	*20,000*	*0,011*	*0,22 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,22 T*	*Elimination*
185	*BAT 01*	*Conduit de ventilation en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*5,000*	*0,020*	*0,10 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,10 T*	*Elimination*
186	*BAT 01*	*Revêtement de sol en lé amianté*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*m3*	*0,250*	*1,500*	*0,38 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,38 T*	*Elimination*
187	*BAT 01*	*Dalle de sol + colle amianté*	*Dalles de sol PVC colle et ragréage amianté*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*m3*	*5,000*	*1,300*	*6,50 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*6,50 T*	*Elimination*
188	*BAT 01*	*Ancienne conduite d'évacuation de gaz brûlé en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*ml*	*5,000*	*0,011*	*0,06 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,06 T*	*Elimination*
189	*BAT 01*	*Badigeon bitumineux amianté sous évier inox*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*1,000*	*0,001*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*
190	*BAT 01*	*Joints plats amianté*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*5,000*	*0,001*	*0,01 T*	*Elimination*	*DD*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,01 T*	*Elimination*
												TOTAL DE DECHETS :			**678,48 T Tonnes**			**DECHETS VALORISES :**		**474,27 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**204,209 Tonnes**

Data sensitivity - Internal