ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 02

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**110,00 m**	**Surface au sol :**	**4680,00 m²**
Largueur extérieure :	**86,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**5180,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**17,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio					Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 02	**Equipements bâtiment 2**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 02	Chaine de production	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m2	660,000	0,100	**66,00 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	66,00 T	-	0,00 T	-
3	BAT 02	Conduit galvanisée+ isolation en laine de roche	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	240,000	0,008	**1,92 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,92 T	-	0,00 T	-
4	BAT 02	Rail métallique de contenant chimique non identifié	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	60,000	0,060	**3,60 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,60 T	-	0,00 T	-
5	BAT 02	Barils Emulseur diamètre 0,5m	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	0,120	**0,12 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,12 T	Elimination
6	BAT 02	Barils éthanol en métal	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	0,120	**0,12 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,12 T	Elimination
7	BAT 02	Barils de fioul	Métaux DD	Pollution aux Hydrocarbures	M					0,00 m³	7,850	Unité	3,000	0,250	**0,75 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,75 T	Elimination
8	BAT 02	Moteurs chaine de production (ratio 2/4ml)	Autres DEEE dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	60,000	0,095	**5,70 T**	Recyclage	Autres DEEE dangereux	DD	OUI	Recyclage	90%	5,13 T	10%	0,57 T	Elimination
9	BAT 02	Luminaire industriel	LED, Ampoule, Ondulateur…	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	26,000	0,015	**0,39 T**	Recyclage	Luminaires	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,31 T	20%	0,08 T	Elimination
10	BAT 02	Armoire électrique	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	6,000	0,035	**0,21 T**	Recyclage	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,19 T	10%	0,02 T	Elimination
11	BAT 02	Fiante de pigeons	Autres DD	RAS	M					0,00 m³	0,000	m3	3,000	0,300	**0,90 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,90 T	Elimination
12	BAT 02	Extincteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	25,000	0,014	**0,350 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,32 T	10%	0,04 T	Elimination
13	BAT 02	Palette bois	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,750	**0,750 T**	Recyclage	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,75 T	-	0,00 T	-
14	BAT 02	Escaliers métalliques	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,350	**0,350 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,35 T	-	0,00 T	-
15	BAT 02	Plancher métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m2	12,440	0,090	**1,120 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,12 T	-	0,00 T	-
16	BAT 02	Porte en bois massif (3X2)	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,060	**0,060 T**	Recyclage	Bois A	DND	OUI	Recyclage	90%	0,05 T	10%	0,01 T	Elimination
17	BAT 02	Grille métallique posée sur le sol	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	116,000	0,012	**1,392 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,39 T	-	0,00 T	-
18	BAT 02	Cuves produit fonte de polyole	Fonte	Autre polluant	M					0,00 m³	7,894	Unité	19,000	2,000	**38,000 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	38,00 T	-	0,00 T	-
19	BAT 02	Barils de produit chimique	Divers Métaux	Autre polluant	M					0,00 m³	7,900	Unité	9,000	0,220	**1,980 T**	Elimination	Autres metaux	DND	NON	-	0%	0	100%	1,98 T	Elimination
20	BAT 02	Cuve plastique Polyol (1,3X0,5X1,3)	Plastique DD	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	2,000	0,180	**0,360 T**	Recyclage	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
21	BAT 02	Aspirateur industriel	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,900	**0,900 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,77 T	15%	0,14 T	Elimination
22	BAT 02	Poussières de sabllage (résidus de sablage)	Terres DD	Autre polluant	M					0,00 m³	1,800	m3	8,288	1,800	**14,918 T**	Elimination	Terre DD	DD	NON	-	0%	0	100%	14,92 T	Elimination
23	BAT 02	Armoire de commande	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,060	**0,120 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,11 T	10%	0,01 T	Elimination
24	BAT 02	Cloisons métalliques	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m3	0,337	7,900	**2,662 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,66 T	-	0,00 T	-
25	BAT 02	Faux plafonds métalliques	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m3	0,005	7,900	**0,040 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
26	BAT 02	Cloisons modulaires	Plastique	RAS	M					0,00 m³	1,300	m3	0,200	1,300	**0,260 T**	Recyclage	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	80%	0,21 T	20%	0,05 T	Elimination
27	BAT 02	Tables en bois massif	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,060	**0,060 T**	Recyclage	BR1	DND	OUI	Recyclage	80%	0,05 T	20%	0,01 T	Elimination
28	BAT 02	Table en bois	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	16,000	0,035	**0,560 T**	Recyclage	BR1	DND	OUI	Recyclage	80%	0,45 T	20%	0,11 T	Elimination
29	BAT 02	Miroir	Verre	RAS	M					0,00 m³	2,530	Unité	1,000	0,002	**0,002 T**	Recyclage	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
30	BAT 02	Auge céramique	Equipements sanitaires	RAS	M					0,00 m³	2,200	Unité	1,000	0,040	**0,040 T**	Recyclage	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
31	BAT 02	Ballon d'eau chaude petit format	Equipements sanitaires	RAS	M					0,00 m³	2,200	Unité	1,000	0,065	**0,065 T**	Recyclage	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	85%	0,06 T	15%	0,01 T	Elimination
32	BAT 02	Conduit en fonte	Fonte	RAS	M					0,00 m³	7,894	ml	140,000	0,012	**1,680 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,68 T	-	0,00 T	-
33	BAT 02	Chemin de câble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	64,000	0,008	**0,512 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,51 T	-	0,00 T	-
34	BAT 02	Aérotherme	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	19,000	0,450	**8,550 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	7,27 T	15%	1,28 T	Elimination
35	BAT 02	Barils de produit chimique 190 KG	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	4,000	0,190	**0,760 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,76 T	Elimination
36	BAT 02	Bidon 20 L en plastique contenant des produits chimiques	Plastique DD	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	5,000	0,020	**0,100 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,10 T	Elimination
37	BAT 02	Casier de vestiaire métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	8,000	0,045	**0,360 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
38	BAT 02	Meuble bois 70 KG	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,075	**0,075 T**	Recyclage	Bois A	DND	OUI	Recyclage	80%	0,06 T	20%	0,02 T	Elimination
39	BAT 02	Isolation en laine minérale	Laine de roche	RAS	M					0,00 m³	0,030	m3	22,000	0,030	**0,660 T**	Recyclage	Laines minerales de roche	DND	OUI	Recyclage	60%	0,40 T	40%	0,26 T	Elimination

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 02

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	**110,00 m**	**Surface au sol :**	**4680,00 m²**
Largueur extérieure :	**86,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**5180,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**17,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio					Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
40	BAT 02	Roulot de textile	Textiles	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,065	**0,065 T**	Recyclage	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	70%	0,05 T	30%	0,02 T	Elimination
41	BAT 02	Chariot métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,040	**0,040 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
42	BAT 02	Garde de corps métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	7,000	0,015	**0,105 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,11 T	-	0,00 T	-
43	BAT 02	Dalle de 2 neons	Néon, Lampe fluorescente...	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	21,000	0,003	**0,053 T**	Recyclage	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	80%	0,04 T	20%	0,01 T	Elimination
44	BAT 02	Etagère métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,250	**0,250 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,25 T	-	0,00 T	-
45	BAT 02	Paratonnerre	Autres DEEE dangereux	Radioactifs	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,001	**0,001 T**	Recyclage	Autres DEEE dangereux	DD	OUI	Recyclage	80%	0,00 T	20%	0,00 T	Elimination
46	BAT 02	Vase d'expension 0,7 * 0,8	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,035	**0,035 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
47	BAT 02	Porte en bois vitrée	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,045	**0,045 T**	Recyclage	BR1	DND	OUI	Recyclage	80%	0,04 T	20%	0,01 T	Elimination
48	BAT 02	RIA (Robinet d'Incendie Armé)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	9,000	0,025	**0,225 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,18 T	20%	0,05 T	Elimination
49	BAT 02	Grand extincteur sur roulette	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,110	**0,330 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,28 T	15%	0,05 T	Elimination
50	BAT 02	Baris métallique contenant du fioul	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	5,000	0,120	**0,600 T**	Elimination	Autres metaux	DND	NON	-	0%	0	100%	0,60 T	Elimination
51	BAT 02	Petit pots de peinture	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	5,000	0,005	**0,025 T**	Elimination	Autres metaux	DND	NON	-	0%	0	100%	0,03 T	Elimination
52	BAT 02	Conduit PVC	PVC	RAS	M					0,00 m³	1,400	ml	118,000	0,00125	**0,148 T**	Recyclage	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
53	BAT 02	Séchoir industriel	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	35,000	**70,000 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	59,50 T	15%	10,50 T	Elimination
54	BAT 02	Isolation en laine minérale du séchoir	Laine de roche	RAS	M					0,00 m³	0,030	m3	4,700	0,030	**0,141 T**	Recyclage	Laines minerales de roche	DND	OUI	Recyclage	60%	0,08 T	40%	0,06 T	Elimination
55	BAT 02	Essoreuse	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	3,500	**3,500 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	2,80 T	20%	0,70 T	Elimination
56	BAT 02	Bidons de plastique de produit chimique	Plastique DD	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	6,000	0,025	**0,150 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,15 T	Elimination
57	BAT 02	Ensemble de processe industriel moteur inclus	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	20,000	**20,000 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	16,00 T	20%	4,00 T	Elimination
58	BAT 02	Cloison PVC	PVC	RAS	M					0,00 m³	1,400	m3	0,380	1,400	**0,532 T**	Recyclage	PVC	DND	OUI	Recyclage	90%	0,48 T	10%	0,05 T	Elimination
59	BAT 02	Porte métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	5,000	0,075	**0,375 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,38 T	-	0,00 T	-
60	BAT 02	Rembarde métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	10,000	0,012	**0,120 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
61	BAT 02	Tables plastiques	Plastique	RAS	M					0,00 m³	1,300	Unité	1,000	0,020	**0,020 T**	Recyclage	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	90%	0,02 T	10%	0,00 T	Elimination
62	BAT 02	Armoire électrique de taille moyenne	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	8,000	0,000	**0,000 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,00 T	10%	0,00 T	-
63	BAT 02	Meuble divers en bois	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,065	**0,065 T**	Recyclage	BR1	DND	OUI	Recyclage	80%	0,05 T	20%	0,01 T	Elimination
64	BAT 02	Dalle de 1 neon	Néon, Lampe fluorescente...	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	11,000	0,00100	**0,011 T**	Recyclage	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	85%	0,01 T	15%	0,00 T	Elimination
65	BAT 02	Petit armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,045	**0,090 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,08 T	10%	0,01 T	Elimination
66	BAT 02	Bois B en VRAC	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	m3	2,000	0,750	**1,500 T**	Recyclage	BR1	DND	OUI	Recyclage	80%	1,20 T	20%	0,30 T	Elimination
67	BAT 02	Cuve de produit chimiques Polyol + isolations de diamettre 0,7 m X 1,08	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	5,000	2,000	**10,000 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	10,00 T	-	0,00 T	-
68	BAT 02	Contenant cuve - Polyol	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	m3	0,529	1,500	**0,79 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,79 T	Elimination
69	BAT 02	Cuve polyol en acier galvanisé - (dim. 2,5m x 1,5m - 4000 L)	Acier	Autre polluant	M					0,00 m³	7,800	Unité	2,000	2,000	**4,00 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,00 T	-	0,00 T	-
70	BAT 02	Contenant cuve - Polyol	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	m3	8,000	1,500	**12,00 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	12,00 T	Elimination
71	BAT 02	Grande armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	15,000	0,080	**1,200 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	1,08 T	10%	0,12 T	Elimination
72	BAT 02	Cuve fonte de colorant 1,08X0,8	Métaux DD	RAS	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	2,000	**2,000 T**	Recyclage	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	2,00 T	-	0,00 T	-
73	BAT 02	Cloison métallique grillagée	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m2	9,917	0,090	**0,893 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,89 T	-	0,00 T	-
74	BAT 02	Cable électrique	Câble Cuivre ou Aluminium	RAS	E					0,00 m³	0,000	ml	160,000	0,000	**0,000 T**	Recyclage	Cables	DND	OUI	Recyclage	80%	0,00 T	20%	0,00 T	-
75	BAT 02	Conduit cuivre	Cuivre	RAS	M					0,00 m³	8,960	ml	32,000	0,010	**0,320 T**	Recyclage	Cuivre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,32 T	-	0,00 T	-
76	BAT 02	Vase d'expension diamètre 0,6 m X 1,35 m	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	0,080	**0,320 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,32 T	-	0,00 T	-
77	BAT 02	Meuble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,100	**0,100 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
78	BAT 02	Provision métaux divers	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	Unité	5,000	1,000	**5,000 T**	Recyclage	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	5,00 T	-	0,00 T	-
79	BAT 02	Séchoir industriel	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	8,000	**24,000 T**	Recyclage	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	19,20 T	20%	4,80 T	Elimination
80	BAT 02	Prises et intérupteurs (Hypothèse)	Interrupteur, Prise...	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	120,000	0,00012	**0,01 T**	Recyclage	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,01 T	20%	0,00 T	Elimination
81	BAT 02	Résidus de sablage grenaillage	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	m3	2,000	2,500	**5,00 T**	Elimination	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	5,00 T	Elimination
82	BAT 02	Poteaux métalliques (dim. 10 cm x 15 cm - intérieur creux)	Acier	RAS	M	1	65,30 m	0,50 m	0,01 m	0,33 m³	7,800	m3			**2,55 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,55 T	-	0,00 T	-
83	BAT 02	Bardage bac-acier - cloisons entre local stock et atelier 1	Acier	RAS	M	1	17,24 m	9,00 m	0,00 m	0,23 m³	7,800	m3			**1,82 T**	Recyclage	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,82 T	-	0,00 T	-
84	BAT 02									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
85	BAT 02									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
86	BAT 02	**Eléments amiantés**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
87	*BAT 02*	*Résine verte au sol - local stock et Atelier 1*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*m3*	*2,400*	*2,500*	*6,00 T*	*Elimination*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*6,00 T*	*Elimination*
88	*BAT 02*	*Faux plafond sur stock en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*12,700*	*2,200*	*27,94 T*	*Elimination*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*27,94 T*	*Elimination*
89	*BAT 02*	*Conduit en acier galvanisé avec mastic amianté*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*ml*	*30,000*	*0,020*	*0,60 T*	*Elimination*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,60 T*	*Elimination*
90	*BAT 02*	*Joints de bride amianté*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*40,000*	*0,001*	*0,04 T*	*Elimination*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,04 T*	*Elimination*
91	*BAT 02*	*Bardage amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*1,400*	*2,200*	*3,08 T*	*Elimination*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*3,08 T*	*Elimination*
92	*BAT 02*	*Couverture en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*12,800*	*2,200*	*28,16 T*	*Elimination*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*28,16 T*	*Elimination*

TOTAL DE DECHETS : 390,64 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 263,31 T

DECHETS ELIMINES : 127,332 Tonnes

-

Data sensitivity - Internal