ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 04

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**25,00 m**	**Surface au sol :**	**540,00 m²**
Largeur extérieure :	**20,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**540,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**6,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**5,50 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 04	Conduit galvanisée + isolation en laine de roche	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	76,500	0,008	**0,61 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	90%	0,55 T	10%	0,06 T	Elimination
2	BAT 04	Luminaire industriel	LED, Ampoule, Ondulateur…	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	0,030	**0,12 T**	Recyclage	DEEE	Luminaires	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,10 T	20%	0,02 T	Elimination
3	BAT 04	Armoire électrique	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	8,000	0,035	**0,28 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,22 T	20%	0,06 T	Elimination
4	BAT 04	Extincteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	9,000	0,018	**0,16 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,13 T	20%	0,03 T	Elimination
5	BAT 04	Palettes en plastiques	Plastique	RAS	M					0,00 m³	1,300	Unité	1,000	1,300	**1,30 T**	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	95%	1,24 T	5%	0,07 T	Elimination
6	BAT 04	Palette bois	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	9,000	0,750	**6,75 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	6,75 T	-	0,00 T	-
7	BAT 04	Goulotte en PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,400	ml	94,000	0,000	**0,02 T**	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
8	BAT 04	Cloisons modulaires tout compris (placoplatre + Laine de roche)	Plâtre avec isolation polystyrène	RAS	M					0,00 m³	1,200	m2	333,020	0,035	**11,66 T**	Recyclage	DND	Complexes platres isolant	DND	OUI	Recyclage	70%	8,16 T	30%	3,50 T	Elimination
9	BAT 04	Conduit en fonte	Fonte	RAS	M					0,00 m³	7,894	ml	51,000	0,012	**0,61 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,61 T	-	0,00 T	-
10	BAT 04	Plaque métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m²	7,000	0,005	**0,04 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
11	BAT 04	Isolation en laine minérale	Laine de roche	RAS	M					0,00 m³	0,030	m3	13,500	0,030	**0,41 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de roche	DND	OUI	Recyclage	80%	0,32 T	20%	0,08 T	Elimination
12	BAT 04	Aérotherme	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,450	**0,45 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	75%	0,34 T	25%	0,11 T	Elimination
13	BAT 04	Chariot métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	2,000	0,040	**0,08 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-
14	BAT 04	Garde de corps métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	12,000	0,015	**0,18 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-
15	BAT 04	Dalle de 2 neon	Néon, Lampe fluorescente…	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	85,000	0,003	**0,21 T**	Recyclage	DD	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	100%	0,21 T	-	0,00 T	-
16	BAT 04	Etagère métallique 3 étages surface de rangement (1,53X8m)	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,900	**0,90 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,90 T	-	0,00 T	-
17	BAT 04	Etagère métallique 3 étages surface de rangement (1,53X21m)	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	1,160	**1,16 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,16 T	-	0,00 T	-
18	BAT 04	Grand extincteur sur roulette	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,110	**0,22 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	70%	0,15 T	30%	0,07 T	Elimination
19	BAT 04	Stock de rouleaux en plastique	Plastique	RAS	M					0,00 m³	1,300	m3	1,560	0,020	**0,03 T**	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	85%	0,03 T	15%	0,00 T	Elimination
20	BAT 04	Stock de textile	Textiles	RAS	M					0,00 m³	0,000	m3	2,314	0,065	**0,15 T**	Recyclage	DND	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	80%	0,12 T	20%	0,03 T	Elimination
21	BAT 04	Dalle de 1 neon	Néon, Lampe fluorescente…	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	12,000	0,001	**0,01 T**	Recyclage	DD	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	90%	0,01 T	10%	0,00 T	Elimination
22	BAT 04	Bois B en VRAC	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	m3	1,993	0,750	**1,49 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	85%	1,27 T	15%	0,22 T	Elimination
23	BAT 04	Chemin de câble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	49,000	0,002	**0,07 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
24	BAT 04	Machine industrielle	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	2,500	**2,50 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	2,13 T	15%	0,38 T	Elimination
25	BAT 04	Rideau enroulable pour quais logistique	Equipements divers (Armoire TGBT, …)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,045	**0,09 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	70%	0,06 T	30%	0,03 T	Elimination
26	BAT 04	Provision métaux divers	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	m3	1,000	1,000	**1,00 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	70%	0,70 T	30%	0,30 T	Elimination
27	BAT 04	Stock de papier carton	Papier, Carton	RAS	M					0,00 m³	0,000	m3	6,384	0,600	**3,83 T**	Recyclage	DND	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	80%	3,06 T	20%	0,77 T	Elimination
28	BAT 04	Prises et intérupteurs (Estimé)	Interrupteur, Prise…	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	65,000	0,00012	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,01 T	10%	0,00 T	Elimination
29	BAT 04									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	BAT 04	**Eléments amiantés - Bâtiment 4**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
31	*BAT 04*	*Faux plafond en plaque d'amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*6,500*	*2,200*	*14,30 T*		*DD*	*Amiante*	*DD*		*-*	*0%*	*0*	*100%*	*14,30 T*	*Elimination*
32	*BAT 04*	*Couverture en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m3*	*9,750*	*2,200*	*21,45 T*		*DD*	*Amiante*	*DD*		*-*	*0%*	*0*	*100%*	*21,45 T*	*Elimination*
33	*BAT 04*	*Trappes en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*10,000*	*0,050*	*0,50 T*		*DD*	*Amiante*	*DD*		*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,50 T*	*Elimination*
34	*BAT 04*	*Joints de bride en amiante*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*3,000*	*0,001*	*0,00 T*		*DD*	*Amiante*	*DD*		*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*

TOTAL DE DECHETS : 70,60 T Tonnes

DECHETS VALORISES : 28,62 T

DECHETS ELIMINES : 41,977 Tonnes

-

Data sensitivity - Internal