ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 07

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**47,00 m**	**Surface au sol :**	**930,00 m²**
Largueur extérieure :	**15,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**1860,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**8,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**6,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**0**		

DESCRIPTION																		FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 07	Conduit galvanisée + isolation en laine de roche	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	17,000	0,009	**0,14 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-
2	BAT 07	Béton plan de travail	Béton	RAS	M					0,00 m³	2,500	m3	0,690	0,250	**0,17 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,17 T	-	0,00 T	-
3	BAT 07	Faiences sur plan de travail	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,200	m3	0,138	2,200	**0,30 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
4	BAT 07	Equipements hottes pour essais laboratoire	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,500	**1,50 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	1,50 T	-	0,00 T	-
5	BAT 07	Tables de laboratoire - R+1	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	Unité	10,000	0,300	**3,00 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	90%	2,70 T	10%	0,30 T	Elimination
6	BAT 07	Machine de fatigue dynamique des mousses	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,200	**0,20 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
7	BAT 07	Equipement d'automatisation industriel hydraulique	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	2,000	**2,00 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	70%	1,40 T	30%	0,60 T	Elimination
8	BAT 07	Contenant equipement d'automatisation (huiles)	Autres DD	Autre polluant	M					0,00 m³	0,000	m3	1,000	1,000	**1,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
9	BAT 07	Composants électroniques et electrique - machine d'automatisation	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,200	**0,20 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
10	BAT 07	Armoire électrique	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	8,000	0,035	**0,28 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,25 T	10%	0,03 T	Elimination
11	BAT 07	Extincteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,014	**0,04 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,03 T	20%	0,01 T	Elimination
12	BAT 07	Plancher métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m2	4,480	0,090	**0,40 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,40 T	-	0,00 T	-
13	BAT 07	Porte en bois alvéolaire	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	8,000	0,018	**0,14 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	70%	0,10 T	30%	0,04 T	Elimination
14	BAT 07	Cuve en acier	Divers Métaux	Autre polluant	M					0,00 m³	7,900	Unité	2,000	0,140	**0,28 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
15	BAT 07	Four convoyeur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	2,000	**2,00 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	1,60 T	20%	0,40 T	Elimination
16	BAT 07	Fours	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	m3	2,000	0,100	**0,20 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
17	BAT 07	Presse (local Labo 1)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	1,000	**1,00 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
18	BAT 07	Presse (local stockage)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	1,300	**1,30 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	1,30 T	-	0,00 T	-
19	BAT 07	Cuves (dim. Diamètre 0,9 x 1m)	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	1,000	0,070	**0,07 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
20	BAT 07	Dalle de 2 neons	Néon, Lampe fluorescente...	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	40,000	0,003	**0,10 T**	Recyclage	DD	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	85%	0,09 T	15%	0,02 T	Elimination
21	BAT 07	Radiateur acier	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	31,000	0,020	**0,62 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,50 T	20%	0,12 T	Elimination
22	BAT 07	BAES	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,001	**0,00 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,00 T	20%	0,00 T	Elimination
23	BAT 07	Grand radiateur industriel	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,250	**0,25 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,23 T	10%	0,03 T	Elimination
24	BAT 07	Appareil INSTROM Calibration Lab	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	2,000	**2,00 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	1,80 T	10%	0,20 T	Elimination
25	BAT 07	Bac de stockage métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,120	**0,12 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
26	BAT 07	bombonne de gaz	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	Unité	6,000	0,010	**0,06 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	80%	0,05 T	20%	0,01 T	Elimination
27	BAT 07	Prises et intérupteurs (Hypothèse)	Interrupteur, Prise...	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	75,000	0,000	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
28	BAT 07	Cloisons en parpaings (épaisseur 17 cm)	Parpaings creux	RAS	M	1	25,00 m	4,50 m	0,17 m	19,13 m³	1,300	m3			**24,86 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	24,86 T	-	0,00 T	-
29	BAT 07	Cloisons modulaires ep 7cm - plâtres	Plâtres	RAS	M	2	137,55 m	2,60 m	0,02 m	10,73 m³	1,200	m3			**12,87 T**	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	90%	11,59 T	10%	1,29 T	Elimination
30	BAT 07	Cloisons modulaires ep 7cm - verre	Verre Fenêtre	RAS	M	2	58,95 m	2,60 m	0,00 m	0,92 m³	2,530	m3			**2,33 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	90%	2,09 T	10%	0,23 T	Elimination
31	BAT 07	Isolation laine de verre dans cloisons modulaires	Laine de verre	RAS	M	1	196,50 m	2,60 m	0,05 m	25,55 m³	0,030	m3			**0,77 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	90%	0,69 T	10%	0,08 T	Elimination
32	BAT 07									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	BAT 07	**Eléments amiantés - bâtiment 7**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	*BAT 07*	*Bandeau décoratif en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*	*1*	*137,00 m*	*1,50 m*	*0,01 m*	*2,06 m²*	*2,200*	*m3*			*4,52 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*4,52 T*	*Elimination*
35	*BAT 07*	*Fenêtre aluminium avec mastic chassis amianté*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*ml*	*137,000*	*0,001*	*0,14 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,14 T*	*Elimination*
												TOTAL DE DECHETS :			**62,89 T Tonnes**							**DECHETS VALORISES :**		**53,88 T**	**DECHETS ELIMINES :**		**9,011 Tonnes**

-

Data sensitivity - Internal