ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 13

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	**75,00 m**	**Surface au sol :**	**675,00 m²**
Largueur extérieure :	**9,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**675,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**6,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**3,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio										Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 13	**Murs porteurs exterieurs et refend**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 13	Murs périmétriques sud en meulières (ép. 35 cm)	Pierre	RAS	M	1	75,00 m	2,87 m	0,35 m	75,34 m³	2,20	m3			**165,74 T**	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	165,74 T	-	0,00 T	-
3	BAT 13	Murs périmétriques Nord en briques (ép. 20 cm)	Briques montées-ciment	RAS	E	1	75,00 m	1,39 m	0,20 m	20,85 m³	1,30	m3			**27,11 T**	Recyclage	DI	Briques	DI	OUI	Recyclage	100%	27,11 T	-	0,00 T	-
4	BAT 13	Briques montées plâtre autour des ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E	1	22,50 m	2,87 m	0,28 m	17,76 m³	0,93	m3			**16,52 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	16,52 T	Elimination
5	BAT 13	Ouvertures dans mur périphérique meulière	Briques montées-ciment	RAS	M	2	2,00 m	1,00 m	-0,35 m	-1,40 m³	1,30	m3			**-1,82 T**	Recyclage	DI	Briques	DI	OUI	Recyclage	100%	-1,82 T	-	0,00 T	-
6	BAT 13	Murs de refend (brique pleine) - ép. 20 cm	Briques montées-ciment	RAS	M	3	8,33 m	1,39 m	0,20 m	6,95 m³	1,30	m3			**9,03 T**	Recyclage	DI	Briques	DI	OUI	Recyclage	100%	9,03 T	-	0,00 T	-
7	BAT 13	Murs de refend (brique plâtrière) - ép. 20 cm	Briques montées Plâtre	RAS	M	3	8,33 m	4,11 m	0,20 m	20,54 m³	0,93	m3			**19,10 T**	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	19,10 T	Elimination
8	BAT 13	Murs de refend (parpaings) - ép. 20 cm	Parpaings creux	RAS	M	2	8,33 m	6,00 m	0,20 m	19,99 m³	1,30	m3			**25,99 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	25,99 T	-	0,00 T	-
9	BAT 13	Pignon Ouest meulière	Pierre	RAS	M	1	8,33 m	5,00 m	0,20 m	8,33 m³	2,20	m3			**18,33 T**	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	18,33 T	-	0,00 T	-
10	BAT 13	Pignon Est parpaings	Parpaings creux	RAS	M	1	8,33 m	5,00 m	0,20 m	8,33 m³	1,30	m3			**10,83 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	10,83 T	-	0,00 T	-
11	BAT 13	Poteaux métalliques type HEA 100	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,80	ml	160,00	0,017	**2,67 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,67 T	-	0,00 T	-
12	BAT 13									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
13	BAT 13	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
14	BAT 13	**Charpente, Etanchéité et Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	BAT 13	Fermes métalliques	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,80	ml	750,00	0,006	**4,50 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,50 T	-	0,00 T	-
16	BAT 13	Poutres longitudinales métalliques en treillis	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,80	ml	140,00	0,003	**0,39 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,39 T	-	0,00 T	-
17	*BAT 13*	*Toiture en fibre-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,20*	*m2*	*240,00*	*0,017*	*4,08 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*4,08 T*	*Elimination*
18	BAT 13	Couverture en tuiles mécaniques	Tuiles	RAS	M					0,00 m³	1,80	m2	636,00	0,045	**28,62 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	28,62 T	-	0,00 T	-
19	BAT 13									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
20	BAT 13	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	BAT 13	**Planchers et plafond**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
22	BAT 13	Faux-plafond type panocell	Laine de verre	RAS	M	1	55,00 m	12,00 m	0,20 m	132,00 m³	0,03	m3			**3,96 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	3,96 T	-	0,00 T	-
23	BAT 13	Faux-plafond laine minérale	Faux plafond minéral	RAS	M	1	12,00 m	15,00 m	0,04 m	6,30 m³	0,03	m2			**0,19 T**	Recyclage	DND	Autres materiaux complexes	DND	OUI	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-
24	BAT 13	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
25	BAT 13	**Cloisons et Doublages**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	BAT 13	Doublage plâtre	Plâtres	RAS	M	1	255,00 m	1,00 m	0,02 m	3,83 m³	1,20	m3			**4,59 T**	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	90%	4,13 T	10%	0,46 T	Elimination
27	BAT 13	Cloisons OSB + plâtre (ép. 7.5 cm)	Bois peint ou traité	RAS	M	1	19,64 m	4,00 m	0,06 m	4,71 m³	0,75	m3			**3,54 T**	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	70%	2,47 T	30%	1,06 T	Elimination
28	BAT 13	Cloisons OSB + plâtre (ép. 7.5 cm)	Plâtres	RAS	M	1	19,64 m	4,00 m	0,02 m	1,18 m³	1,20	m3			**1,41 T**	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	70%	0,99 T	30%	0,42 T	Elimination
29	*BAT 13*	*Cloisons carreaux de plâtre (ép. 7 cm) - peinture gouttelette amiantée*	*Carreau de plâtres*	*Présence d'amiante*	*M*	*1*	*25,13 m*	*3,00 m*	*0,07 m*	*5,28 m³*	*1,25*	*m3*			*6,60 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*6,60 T*	*Elimination*
30	*BAT 13*	*Faiences avec colle amiantée*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*M*	*1*	*5,00 m*	*7,00 m*	*0,02 m*	*0,53 m³*	*2,20*	*m3*			*1,16 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,16 T*	*Elimination*
31	BAT 13	Petit muret parpaings - Local sous-station	Parpaings creux	RAS	M	1	8,33 m	1,20 m	0,20 m	2,00 m³	1,30	m3			**2,60 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	2,60 T	-	0,00 T	-
32	BAT 13									0,00 m³					**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
33	BAT 13	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	BAT 13	**Sols**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
35	BAT 13	Moquette	Moquette	RAS	M					0,00 m³	0,00	m2	34,18	0,004	**0,15 T**	Recyclage	DND	Moquette	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
36	BAT 13	Carrelage	Céramiques	RAS	M	1	8,33 m	10,00 m	0,02 m	1,25 m³	2,20	m3			**2,75 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	2,75 T	-	0,00 T	-
37	*BAT 13*	*Dalle de sol + colle amiantée*	*Dalles de sol PVC, colle et ragréage amianté*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,00*	*m2*	*132,42*	*0,007*	*0,90 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,90 T*	*Elimination*
38	BAT 13	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
39	BAT 13	**Menuiseries**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
40	BAT 13	Menuiseries bois (dim. 2.8 x 1.98 m) - bois	Bois peint ou traité	RAS	M	19	9,56 m	0,05 m	0,10 m	0,91 m³	0,75	m3			**0,68 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	0,34 T	50%	0,34 T	Elimination
41	BAT 13	Menuiseries bois (dim. 2.8 x 1.98 m) - verre	Verre Fenêtre	RAS	M	19	2,70 m	1,88 m	0,00 m	0,29 m³	2,53	m3			**0,73 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	50%	0,37 T	50%	0,37 T	Elimination
42	BAT 13	Menuiseries bois (dim. 4.5 x 1.98 m) - bois	Bois peint ou traité	RAS	M	1	12,96 m	0,05 m	0,10 m	0,06 m³	0,75	m3			**0,05 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	50%	0,02 T	50%	0,02 T	Elimination
43	BAT 13	Menuiseries bois (dim. 4.5 x 1.98 m) - verre	Verre Fenêtre	RAS	M	1	4,40 m	1,88 m	0,00 m	0,02 m³	2,53	m3			**0,06 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	50%	0,03 T	50%	0,03 T	Elimination

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 13

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**75,00 m**	**Surface au sol :**	**675,00 m²**
Largueur extérieure :	**9,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**675,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**6,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**3,00 m**		
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
44	BAT 13	Menuiseries aluminium (1.4 x 2.5 m) - Aluminium	Aluminium	RAS	M	2	7,80 m	0,05 m	0,10 m	0,08 m³	2,70	m3			**0,21 T**	Recyclage	DND	Aluminium	DND	OUI	Recyclage	100%	0,21 T	-	0,00 T	-
45	BAT 13	Menuiseries aluminium (1.4 x 2.5 m) - Verre	Verre Fenêtre	RAS	M	2	1,40 m	2,50 m	0,00 m	0,02 m³	2,53	m3			**0,05 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
46	BAT 13	Menuiseries porte acier - bâti	Métaux avec peinture plomb	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,85	Unité	3,00	0,040	**0,12 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
47	BAT 13	Menuiseries porte acier - Porte	Métaux avec peinture plomb	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,85	Unité	7,00	0,048	**0,34 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,34 T	-	0,00 T	-
48	BAT 13	-								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
49	BAT 13	**Equipements**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
50	BAT 13	Néons	Métal, Lampe fluorescente	RAS						0,00 m³	0,00	Unité	35,00	0,001	**0,04 T**	Recyclage	DD	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
51	BAT 13	Gaines	Acier	RAS						0,00 m³	7,80	ml	100,00	0,007	**0,67 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,67 T	-	0,00 T	-
52	BAT 13	Isolant dans gaine acier	Laine de verre	RAS	E	1	100,00 m	0,09 m	0,05 m	0,47 m³	0,03	m3			**0,01 T**	Recyclage	DND	Laines minérales de	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
53	BAT 13	Lavabos	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,025	**0,05 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
54	BAT 13	WC	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,20	Unité	2,00	0,025	**0,05 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
55	BAT 13	Rouleaux acier galvanisé de convoyeur	Acier	RAS	E					0,00 m³	7,80	Unité	200,00	0,020	**4,00 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,00 T	-	0,00 T	-
56	BAT 13	Aspirateur industriel	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,00	Unité	1,00	0,100	**0,10 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
57	BAT 13	Chemin de câble	Acier	RAS	E					0,00 m³	7,80	ml	200,00	0,002	**0,40 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,40 T	-	0,00 T	-
58	BAT 13	Pompes Salmson	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,00	Unité	4,00	0,500	**2,00 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	2,00 T	-	0,00 T	-
59	BAT 13	Cuves - parois	Acier	RAS	M	2	3,14 m	1,50 m	0,01 m	0,09 m³	7,80	m3			**0,73 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,73 T	-	0,00 T	-
60	BAT 13	Cuves - Fond de cuve	Acier	RAS	M	2	0,79 m	1,00 m	0,01 m	0,02 m³	7,80	m3			**0,12 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
61	BAT 13	Déchets en mélange	Déchets en mélange	RAS	E	1	5,00 m	2,00 m	1,00 m	10,00 m³	0,93	m3			**9,30 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	70%	6,51 T	30%	2,79 T	Elimination
62	BAT 13	Ballon d'eau chaude	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,80	Unité	1,00	0,090	**0,09 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
63	*BAT 13*	*Gaines avec calorifugeage amianté - acier*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*7,80*	*ml*	*20,00*	*0,007*	*0,13 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,13 T*	*Elimination*
64	*BAT 13*	*Gaines avec calorifugeage amianté - calorifugeage*	*Isolation DD*	*Présence d'amiante*	*M*	*1*	*20,00 m*	*0,09 m*	*0,10 m*	*0,19 m³*	*0,03*	*m3*			*0,01 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,01 T*	*Elimination*
65	*BAT 13*	*Dépôt de panneaux profilés en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,20*	*m2*	*2,00*	*0,017*	*0,03 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,03 T*	*Elimination*
66	*BAT 13*	*Joints de bride sur équipements*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,00*	*Unité*	*41,00*	*0,001*	*0,04 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,04 T*	*Elimination*
67	BAT 13	DEEE (Armoire électrique)	Autres DEEE non dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,00	Unité	2,00	0,050	**0,10 T**	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
68	BAT 13	Radiateurs	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,80	Unité	2,00	0,100	**0,20 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,20 T	-	0,00 T	-
69	BAT 13	Transpalette	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,80	Unité	1,00	0,064	**0,06 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
70	BAT 13	Conduit galvanisée + isollation en laine de roche	Acier	RAS	M					0,00 m³	0,010	ml	77,200	0,010	**0,77 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,77 T	-	0,00 T	-
71	BAT 13	Extincteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,014	Unité	1,000	0,014	**0,01 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
72	BAT 13	Palette bois	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,010	Unité	3,000	0,010	**0,03 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
73	BAT 13	Escaliers caillebotis métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,008	Unité	1,000	0,008	**0,01 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
74	BAT 13	Conduit en fonte	Fonte	RAS	M					0,00 m³	0,012	ml	112,120	0,012	**1,35 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,35 T	-	0,00 T	-
75	BAT 13	Chemin de câble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,008	ml	29,100	0,008	**0,23 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
76	BAT 13	Cuve métallique eaux haudière	Fonte	RAS	M					0,00 m³	0,75	Unité	1,00	0,750	**0,75 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,75 T	-	0,00 T	-
77	BAT 13	Casier de vestiaire métallique	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,045	Unité	3,000	0,045	**0,14 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-
78	BAT 13	Dalle de 2 neon	Autres DEEE dangereux	RAS	M					0,00 m³	0,003	Unité	6,000	0,003	**0,02 T**	Recyclage	DD	Autres DEEE dangereux	DD	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
79	BAT 13	Etagère métallique + rengement pièce métallique de l'essoreur	Acier	RAS	M					0,00 m³	0,320	Unité	1,000	0,320	**0,32 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,32 T	-	0,00 T	-
80	BAT 13	Descente d'eau pluviale	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,01	ml	5,00	0,010	**0,05 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
81	BAT 13	Armoire électrique de taille moyenne	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,055	Unité	7,000	0,055	**0,39 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,39 T	-	0,00 T	-
82	BAT 13	Petite armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,020	Unité	29,000	0,020	**0,58 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,58 T	-	0,00 T	-
83	BAT 13	Grande armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,080	Unité	5,000	0,080	**0,40 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,40 T	-	0,00 T	-
84	BAT 13	Meuble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,100	Unité	3,000	0,100	**0,30 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,30 T	-	0,00 T	-
85	BAT 13	Machine à coudre	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,090	Unité	1,000	0,090	**0,09 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
86	BAT 13	Déchet éponge en mélange	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	m3	0,020	0,930	**0,02 T**	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	0,02 T	Elimination
87	BAT 13	Charpente métallique pour équippement vapeur	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	0,350	m²	0,984	0,350	**0,34 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,34 T	-	0,00 T	-
88	BAT 13	Cuve fonte contenant du fioul 0,90 cm de diamètre X 1,65 m	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	1,200	Unité	2,000	1,200	**2,40 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	2,40 T	Elimination
89	BAT 13	Pneu	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,01	Unité	1,00	0,010	**0,01 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
90	BAT 13	Equipements industriels divers (ensemble de vanne, chaine métallique, petite moteurs, convecteur,...etc) Provision	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	1,000	Unité	1,000	1,000	**1,00 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
91	BAT 13	DND divers	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,930	m3	0,500	0,930	**0,47 T**	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	0,47 T	Elimination
92	BAT 13	Déchets plastique divers	Plastique	RAS	E					0,00 m³	1,300	m3	0,500	1,300	**0,65 T**	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	100%	0,65 T	-	0,00 T	-
93	BAT 13	Déchets métalliques divers	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	m3	0,250	7,900	**1,98 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,98 T	-	0,00 T	-

TOTAL DE DECHETS :	**391,59 T Tonnes**	**DECHETS VALORISES :**	**334,65 T**
		DECHETS ELIMINES :	**56,945 Tonnes**

-

Data sensitivity - Internal