ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 21

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**24,00 m**	**Surface au sol :**	**470,00 m²**
Largueur extérieure :	**24,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**905,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**16,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**13,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 21	**Murs porteurs exterieurs et refend - RdC**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 21	Murs périphériques parpaings (épaisseur 17 cm)	Parpaings creux	RAS	M	1	24,00 m	3,00 m	0,17 m	12,24 m³	1,300	m3			**15,91 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,91 T	-	0,00 T	-
3	BAT 21	Murs périphériques mâchefer (épaisseur 25 cm)	Mâchefer	RAS	M	1	56,00 m	3,00 m	0,25 m	42,00 m³	1,400	m3			**58,80 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	58,80 T	Elimination
4	BAT 21	Poteaux béton RdC - partie sous chaudières (dim. 2.5 m x 0.7 m)	Béton	RAS	M	6	3,00 m	2,50 m	0,70 m	31,50 m³	2,500	m3			**78,75 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	78,75 T	-	0,00 T	-
5	BAT 21	Poteaux béton RdC (dim. 0,50 m x 0.50 m)	Béton	RAS	M	18	3,27 m	0,50 m	0,50 m	14,72 m³	2,500	m3			**36,79 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	36,79 T	-	0,00 T	-
6	BAT 21	Poteaux béton RdC (dim. 0,40 m x 0.40 m)	Béton	RAS	M	6	3,27 m	0,40 m	0,40 m	3,14 m³	2,500	m3			**7,85 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	7,85 T	-	0,00 T	-
7	BAT 21	Mur de refend béton - RdC	Béton	RAS	M	1	17,00 m	3,27 m	0,20 m	11,12 m³	2,500	m3			**27,80 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	27,80 T	-	0,00 T	-
8	BAT 21									0,00 m³					**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
9	BAT 21	**Murs porteurs exterieurs et refend - R+1**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
10	BAT 21	Murs périphériques mâchefer (épaisseur 25 cm)	Mâchefer	RAS	M	1	64,60 m	11,50 m	0,25 m	185,73 m³	1,400	m3			**260,02 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	260,02 T	Elimination
11	BAT 21	Murs périphériques côté sud (épaisseur 25 cm)	Mâchefer	RAS	M	1	32,40 m	7,20 m	0,25 m	58,32 m³	1,400	m3			**81,65 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	81,65 T	Elimination
12	BAT 21	Pignons hauts mâchefer (épaisseur 25 cm)	Mâchefer	RAS	M	3	8,50 m	3,50 m	0,25 m	22,31 m³	1,400	m3			**31,24 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	31,24 T	Elimination
13	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 2.5 x 3m)	Mâchefer	RAS	M	2	-2,50 m	3,00 m	0,25 m	-3,75 m³	1,400	m3			**-5,25 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	-5,25 T	Elimination
14	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 3.5 x 3m)	Mâchefer	RAS	M	1	-3,50 m	3,00 m	0,25 m	-2,63 m³	1,400	m3			**-3,68 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	-3,68 T	Elimination
15	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 5.6 x 3m)	Mâchefer	RAS	M	3	-5,60 m	3,00 m	0,25 m	-12,60 m³	1,400	m3			**-17,64 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	-17,64 T	Elimination
16	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 4.60 x 3.60 m)	Mâchefer	RAS	M	2	-4,60 m	3,60 m	0,25 m	-8,28 m³	1,400	m3			**-11,59 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	-11,59 T	Elimination
17	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 4.60 x 2.20 m)	Mâchefer	RAS	M	1	-4,60 m	2,20 m	0,25 m	-2,53 m³	1,400	m3			**-3,54 T**	Elimination	DND	Autres DI	DND	NON	-	0%	0	100%	-3,54 T	Elimination
18	BAT 21	Poteaux métalliques	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	ml	138,000	0,063	**8,63 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	8,63 T	-	0,00 T	-
19	BAT 21	Poteaux métalliques - partie sud	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	28,800	0,063	**1,80 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,80 T	-	0,00 T	-
20	BAT 21	Pannes métalliques refend - verticales	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	ml	57,500	0,063	**3,59 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,59 T	-	0,00 T	-
21	BAT 21	Poutres métalliques refend - horizontales	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	ml	51,000	0,063	**3,19 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,19 T	-	0,00 T	-
22	BAT 21	Murs périphériques excroissance - parpaings épaisseur 15 cm	Parpaings creux	RAS	M	1	17,48 m	7,20 m	0,15 m	18,88 m³	1,300	m3			**24,54 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	24,54 T	-	0,00 T	-
23	BAT 21	Pignon excroissance (épaisseur 15 cm)	Parpaings creux	RAS	M	2	6,24 m	4,30 m	0,15 m	8,05 m³	1,300	m3			**10,46 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	10,46 T	-	0,00 T	-
24	BAT 21	Ouvertures baies dans excroissance	Parpaings creux	RAS	M	1	6,00 m	3,00 m	-0,15 m	-2,70 m³	1,300	m3	1,000		**-3,51 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	-3,51 T	-	0,00 T	-
25	BAT 21	Ouvertures fenêtres dans excroissance	Parpaings creux	RAS	M	2	-1,15 m	0,94 m	0,15 m	-0,32 m³	1,300	m3	1,000		**-0,42 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	-0,42 T	-	0,00 T	-
26	BAT 21									0,00 m³	-		1,000		**1,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
27	BAT 21	**Charpente, Etanchéité et Couverture**								0,00 m³					**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
28	BAT 21	Fermes métalliques	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	ml	260,000	0,017	**4,42 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,42 T	-	0,00 T	-
29	BAT 21	Pannes métalliques	Acier	Présence de Plomb	M					0,00 m³	7,800	ml	276,000	0,017	**4,69 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	4,69 T	-	0,00 T	-
30	BAT 21	Couverture bac-acier double peau - acier galvanisé	Acier	RAS	E	4	12,00 m	23,00 m	0,00 m	1,66 m³	7,800	m3			**12,92 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	12,92 T	-	0,00 T	-
31	BAT 21	Couverture bac-acier double peau - laine de verre	Laine de verre	RAS	E	2	12,00 m	23,00 m	0,00 m	0,83 m³	0,030	m3			**0,02 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
32	BAT 21	Pannes métalliques excroissance	Acier	RAS	E					0,00 m³	7,800	ml	10,000	0,017	**0,17 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,17 T	-	0,00 T	-
33	BAT 21	Couverture bac-acier double peau excroissance - acier galvanisé	Acier	RAS	E	1	7,00 m	9,00 m	0,00 m	0,09 m³	7,800	m3			**0,74 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,74 T	-	0,00 T	-
34	BAT 21	Couverture bac-acier double peau - laine de verre	Laine de verre	RAS	E	1	7,00 m	9,00 m	0,10 m	6,30 m³	0,030	m3			**0,19 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-
35	*BAT 21*	*Couverture en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m2*	*30,000*	*0,017*	*0,51 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,51 T*	*Elimination*
36	BAT 21									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
37	BAT 21	**Planchers et plafond RdC**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
38	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.35m x 0.35m)	Béton	RAS	M	10	5,00 m	0,35 m	0,35 m	6,13 m³	2,500	m3			**15,31 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	15,31 T	-	0,00 T	-
39	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.5m x 0.35m)	Béton	RAS	M	3	7,70 m	0,50 m	0,35 m	4,04 m³	2,500	m3			**10,11 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	10,11 T	-	0,00 T	-
40	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.15m x 0.30m)	Béton	RAS	M	2	5,00 m	0,15 m	0,30 m	0,45 m³	2,500	m3			**1,13 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,13 T	-	0,00 T	-
41	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.43m x 0.5m)	Béton	RAS	M	1	80,00 m	0,43 m	0,50 m	17,20 m³	2,500	m3			**43,00 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	43,00 T	-	0,00 T	-
42	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.40m x 0.40m)	Béton	RAS	M	6	1,70 m	0,40 m	0,40 m	1,63 m³	2,500	m3			**4,08 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	4,08 T	-	0,00 T	-
43	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.30m x 0.40m)	Béton	RAS	M	6	2,00 m	0,30 m	0,40 m	1,44 m³	2,500	m3			**3,60 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	3,60 T	-	0,00 T	-
44	BAT 21	IPN 280	Acier	RAS	M	1				1,00 m³	7,800	ml	4,000	0,049	**7,80 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	7,80 T	-	0,00 T	-
45	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.84m x 0.2m)	Béton	RAS	M	3	17,00 m	0,84 m	0,20 m	8,57 m³	2,500	m3			**21,42 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	21,42 T	-	0,00 T	-
46	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.36m x 0.3m)	Béton	RAS	M	6	15,30 m	0,36 m	0,30 m	9,91 m³	2,500	m3			**24,79 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	24,79 T	-	0,00 T	-
47	BAT 21	Plancher béton RdC (hypothèse épaisseur 20 cm)	Béton	RAS	M	1	23,00 m	17,00 m	0,20 m	78,20 m³	2,500	m3			**195,50 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	195,50 T	-	0,00 T	-
48	BAT 21	Faux plafond en laine minérale	Faux plafond minéral	RAS	M					0,00 m³	0,030	m2	143,000	0,004	**0,53 T**	Recyclage	DND	Autres matériaux complexes	DND	OUI	Recyclage	100%	0,53 T	-	0,00 T	-
49	BAT 21	laine minérale	Laine de verre	RAS	M					0,00 m³	0,030	m3	67,881	0,030	**2,04 T**	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	2,04 T	-	0,00 T	-
50	BAT 21									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
51	BAT 21	**Cloisons et Doublages**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
52	BAT 21	Cloison modulaire (bois , vitre, isolation laine minérale)	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	m2	14,250	0,065	**0,93 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	90%	0,83 T	10%	0,09 T	Elimination
53	*BAT 21*	*Faience RdC*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*m2*	*50,000*	*0,010*	*0,50 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,50 T*	*Elimination*
54	*BAT 21*	*Colle de pinthe amiantée*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*2,200*	*ml*	*10,000*	*0,005*	*0,05 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,05 T*	*Elimination*
55	BAT 21	Faience R+1	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,200	m2	90,644	0,010	**0,91 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,91 T	-	0,00 T	-
56	BAT 21	Cloisons carreaux de plâtre (épaisseur 7 cm)	Carreau de plâtres	RAS	M	1	13,74 m	2,36 m	0,07 m	2,27 m³	1,250	m3			**2,84 T**	Recyclage	DND	Plaques et carreaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,84 T	-	0,00 T	-
57	BAT 21	Conduite de fumée en brique pleine	Briques montées-ciment	RAS	M	2	17,00 m	3,00 m	0,20 m	20,40 m³	1,300	m3			**26,52 T**	Recyclage	DI	Briques	DI	OUI	Recyclage	100%	26,52 T	-	0,00 T	-
58	BAT 21									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
59	BAT 21	**Sols**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
60	BAT 21	Carrelage	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,200	m2	667,000	0,020	**13,34 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	13,34 T	-	0,00 T	-
61	*BAT 21*	*Dalle de sol + colle noire*	*Dalles de sol PVC, colle et ragréage amianté*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*m2*	*30,000*	*0,004*	*0,12 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,12 T*	*Elimination*
62	BAT 21									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
63	BAT 21	**Menuiseries**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
64	BAT 21	Verre de fenêtre - baies excroissance	Verre Fenêtre	RAS	M	1	6,00 m	3,00 m	0,01 m	0,09 m³	2,530	m3			**0,23 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,23 T	-	0,00 T	-
65	BAT 21	Verre de fenêtre - baies	Verre Fenêtre	RAS	M					0,00 m³	2,530	m3	0,746	2,530	**1,89 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	1,89 T	-	0,00 T	-
66	BAT 21	Fenêtre bois (dim. 1.15m x 0.94m) - Cadre	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	2,000	0,050	**0,10 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
67	BAT 21	Fenêtre bois (dim. 1.15m x 0.94m) - Verre	Verre Fenêtre	RAS	M	2	1,10 m	0,89 m	0,00 m	0,01 m³	2,530	m3			**0,01 T**	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
68	BAT 21	Porte en bois vitrée	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	1,000	0,045	**0,05 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
69	BAT 21	Porte métalliques	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	2,000	0,075	**0,15 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,15 T	-	0,00 T	-
70	BAT 21	Chassis métallique vitrée (dim. 5,54 x 2,18 m)	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	Unité	1,000	0,180	**0,18 T**	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	100%	0	100%	0,18 T	Elimination
71	BAT 21	Chassis métallique (dim. 3,56 x 4,45 m)	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	Unité	2,000	0,130	**0,26 T**	Elimination	DND	Melange de DND	DND	NON	-	0%	0	100%	0,26 T	Elimination
72	BAT 21	Grand portail métallique (dim. 2,7 m x 3m)	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	1,000	0,120	**0,12 T**	Elimination	DND	Ferreux	DND	NON	-	0%	0	100%	0,12 T	Elimination
73	BAT 21									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
74	BAT 21	**Equipements**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
75	BAT 21	Conduit galvanisée	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	0,008	234,000	0,008	**1,87 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,87 T	-	0,00 T	-
76	BAT 21	Conduit galvanisée+ isollation en laine de roche	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	307,000	0,010	**3,07 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	80%	2,46 T	20%	0,61 T	Elimination
77	BAT 21	Extincteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	28,000	0,014	**0,39 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	0,35 T	10%	0,04 T	Elimination
78	BAT 21	Palette bois	Bois brut ou non traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	3,000	0,750	**2,250 T**	Recyclage	DND	Bois A	DND	OUI	Recyclage	100%	2,25 T	-	0,00 T	-
79	BAT 21	Escaliers métalliques	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	Unité	2,000	0,350	**0,700 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	80%	0,56 T	20%	0,14 T	Elimination
80	BAT 21	Plancher métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m2	31,860	0,090	**2,867 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,87 T	-	0,00 T	-
81	BAT 21	Compteurs électiques	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	0,008	**0,030 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,03 T	15%	0,00 T	Elimination
82	BAT 21	Cuve fioul	Métaux DD	Pollution aux Hydrocarbures	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	0,750	**0,750 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	100%	0	100%	0,75 T	Elimination

Data sensitivity - Internal

N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages
1	BAT 21	**Murs porteurs exterieurs et refend - RdC**
2	BAT 21	Murs périphériques parpaings (épaisseur 17 cm)
3	BAT 21	Murs périphériques mâchefer (épaisseur 25 cm)
4	BAT 21	Poteaux béton RdC - partie sous chaudières (dim. 2.5 m x 0.7 m)
5	BAT 21	Poteaux béton RdC (dim. 0,50 m x 0.50 m)
6	BAT 21	Poteaux béton RdC (dim. 0,40 m x 0.40 m)
7	BAT 21	Mur de refend béton - RdC
8	BAT 21	
9	BAT 21	**Murs porteurs exterieurs et refend - R+1**
10	BAT 21	Murs périphériques mâchefer (épaisseur 25 cm)
11	BAT 21	Murs périphériques côté sud (épaisseur 25 cm)
12	BAT 21	Pignons hauts mâchefer (épaisseur 25 cm)
13	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 2.5 x 3m)
14	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 3.5 x 3m)
15	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 5.6 x 3m)
16	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 4.60 x 3.60 m)
17	BAT 21	Ouvertures baies dans murs mâchefer (dim. 4.60 x 2.20 m)
18	BAT 21	Poteaux métalliques
19	BAT 21	Poteaux métalliques - partie sud
20	BAT 21	Pannes métalliques refend - verticales
21	BAT 21	Poutres métalliques refend - horizontales
22	BAT 21	Murs périphériques excroissance - parpaings épaisseur 15 cm
23	BAT 21	Pignon excroissance (épaisseur 15 cm)
24	BAT 21	Ouvertures baies dans excroissance
25	BAT 21	Ouvertures fenêtres dans excroissance
26	BAT 21	
27	BAT 21	**Charpente, Etanchéité et Couverture**
28	BAT 21	Fermes métalliques
29	BAT 21	Pannes métalliques
30	BAT 21	Couverture bac-acier double peau - acier galvanisé
31	BAT 21	Couverture bac-acier double peau - laine de verre
32	BAT 21	Pannes métalliques excroissance
33	BAT 21	Couverture bac-acier double peau excroissance - acier galvanisé
34	BAT 21	Couverture bac-acier double peau - laine de verre
35	*BAT 21*	*Couverture en amiante-ciment*
36	BAT 21	
37	BAT 21	**Planchers et plafond RdC**
38	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.35m x 0.35m)
39	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.5m x 0.35m)
40	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.15m x 0.30m)
41	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.43m x 0.5m)
42	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.40m x 0.40m)
43	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.30m x 0.40m)
44	BAT 21	IPN 280
45	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.84m x 0.2m)
46	BAT 21	Poutres RdC (dim. 0.36m x 0.3m)
47	BAT 21	Plancher béton RdC (hypothèse épaisseur 20 cm)
48	BAT 21	Faux plafond en laine minérale
49	BAT 21	laine minérale
50	BAT 21	
51	BAT 21	**Cloisons et Doublages**
52	BAT 21	Cloison modulaire (bois , vitre, isolation laine minérale)
53	*BAT 21*	*Faience RdC*
54	*BAT 21*	*Colle de pinthe amiantée*
55	BAT 21	Faïence R+1
56	BAT 21	Cloisons carreaux de plâtre (épaisseur 7 cm)
57	BAT 21	Conduite de fumée en brique pleine
58	BAT 21	
59	BAT 21	**Sols**
60	BAT 21	Carrelage
61	*BAT 21*	*Dalle de sol + colle noire*
62	BAT 21	
63	BAT 21	**Menuiseries**
64	BAT 21	Verre de fenêtre - baies excroissance
65	BAT 21	Verre de fenêtre - baies
66	BAT 21	Fenêtre bois (dim. 1.15m x 0.94m) - Cadre
67	BAT 21	Fenêtre bois (dim. 1.15m x 0.94m) - Verre
68	BAT 21	Porte en bois vitrée
69	BAT 21	Porte métalliques
70	BAT 21	Chassis métallique vitrée (dim. 5,54 x 2,18 m)
71	BAT 21	Chassis métallique (dim. 3,56 x 4,45 m)
72	BAT 21	Grand portail métallique (dim. 2,7 m x 3m)
73	BAT 21	
74	BAT 21	**Equipements**
75	BAT 21	Conduit galvanisée
76	BAT 21	Conduit galvanisée+ isollation en laine de roche
77	BAT 21	Extincteurs
78	BAT 21	Palette bois
79	BAT 21	Escaliers métalliques
80	BAT 21	Plancher métallique
81	BAT 21	Compteurs électiques
82	BAT 21	Cuve fioul

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 21

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT

Longeur extérieure :	**24,00 m**	**Surface au sol :**	**470,00 m²**
Largueur extérieure :	**24,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**905,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**16,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**13,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
83	BAT 21	Armoire de commande	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,750	**1,500 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	1,28 T	15%	0,23 T	Elimination
84	BAT 21	paratonnerre	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Radioactifs	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,004	**0,004 T**	Elimination	DEEE	Equipements divers	DEEE	NON	-	0%	0	100%	0,00 T	Elimination
85	BAT 21	Chaise de bureau	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,003	**0,003 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	70%	0,00 T	30%	0,00 T	Elimination
86	BAT 21	Conduit en fonte	Fonte	RAS	M					0,00 m³	7,894	ml	248,000	0,012	**2,976 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,98 T	-	0,00 T	-
87	BAT 21	Chemin de câble métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	ml	272,000	0,008	**2,176 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	2,18 T	-	0,00 T	-
88	BAT 21	Bidon 20 L en plastique contenant des produits chimiques	Plastique DD	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	3,000	0,020	**0,060 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,06 T	Elimination
89	BAT 21	Meuble bois divers	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	0,075	**0,300 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	95%	0,29 T	5%	0,02 T	Elimination
90	BAT 21	Dalle de 2 néons	Néon, Lampe fluorescente...	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	9,000	0,003	**0,023 T**	Recyclage	DD	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	85%	0,02 T	15%	0,00 T	Elimination
91	BAT 21	Néons	Néon, Lampe fluorescente...	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	12,000	0,001	**0,01 T**	Recyclage	DD	Luminaires	DD	OUI	Recyclage	85%	0,01 T	15%	0,00 T	Elimination
92	BAT 21	RIA (Robinet d'Incendie Armé)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,025	**0,025 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,02 T	15%	0,00 T	Elimination
93	BAT 21	Grand extincteur sur roulette	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	10,000	0,110	**1,100 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,88 T	20%	0,22 T	Elimination
94	BAT 21	Armoire électrique de taille moyenne	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	8,000	0,055	**0,440 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,37 T	15%	0,07 T	Elimination
95	BAT 21	Meuble divers en bois	Mobiliers	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,065	**0,065 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	100%	0,07 T	-	0,00 T	-
96	BAT 21	Table d'atelier bois massif et métaux	Mobiliers	RAS						0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,080	**0,160 T**	Recyclage	DND	Mobiliers	DND	OUI	Recyclage	90%	0,14 T	10%	0,02 T	Elimination
97	BAT 21	Petite armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	11,000	0,045	**0,495 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,42 T	15%	0,07 T	Elimination
98	BAT 21	Bois B en VRAC	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	m3	0,040		**0,040 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	80%	0,03 T	20%	0,01 T	Elimination
99	BAT 21	Cuve de produit chimiques (1,9m X 2m)	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	1,200	**1,200 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	1,20 T	-	0,00 T	-
100	BAT 21	Cuve de soude (3,2X3)	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	1,200	**1,200 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	1,20 T	-	0,00 T	-
101	BAT 21	Cuve d'acide chloridrique	Métaux DD	Autre polluant	E					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	1,200	**1,200 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	1,20 T	-	0,00 T	-
102	BAT 21	Grande armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	8,000	0,080	**0,640 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,54 T	15%	0,10 T	Elimination
103	BAT 21	Silot de cuve	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	7,000	0,900	**6,300 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	6,30 T	-	0,00 T	-
104	BAT 21	Cuve 0,7 Diamètre X 1,3	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	2,000	0,050	**0,100 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
105	BAT 21	Citerne réctangulaire (dim. 2.00 x 4.00 x 2.00m)	Plastique	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	1,000	0,300	**0,300 T**	Elimination	DND	Autres plastiques	DND	NON	-	100%	0	100%	0,30 T	Elimination
106	BAT 21	Cuve métallique (2,5m x 1,5m)	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	1,000	**1,000 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
107	BAT 21	Meuble métallique - type casier	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	8,000	0,100	**0,800 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	80%	0,64 T	20%	0,16 T	Elimination
108	BAT 21	Chaise bois	Bois peint ou traité	RAS	M					0,00 m³	0,750	Unité	2,000	0,009	**0,018 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	90%	0,02 T	10%	0,00 T	Elimination
109	BAT 21	Echelle métallique	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,010	**0,010 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
110	BAT 21	Pompes	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	12,000	0,350	**4,200 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	3,36 T	20%	0,84 T	Elimination
111	BAT 21	Chaudière vapeur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	1,500	**3,000 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	2,40 T	20%	0,60 T	Elimination
112	BAT 21	Groupe électrogène	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	0,750	**0,750 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,60 T	20%	0,15 T	Elimination
113	BAT 21	ballons tampons (dim. 0,58 x 5,52 m)	Fonte	RAS	M					0,00 m³	7,894	Unité	1,000	1,000	**1,000 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
114	BAT 21	Matelas éponge	Déchets en mélange	RAS	M					0,00 m³	0,930	Unité	2,000	0,020	**0,040 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
115	BAT 21	Luminaire	LED, Ampoule, Ondulateur	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	0,005	**0,010 T**	Recyclage	DEEE	Luminaires	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,01 T	20%	0,00 T	Elimination
116	BAT 21	BAES	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,001	**0,003 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	85%	0,00 T	15%	0,00 T	Elimination
117	BAT 21	Détecteur de fumée	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,200	Unité	1,000	0,0003	**0,000 T**	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	85%	0,00 T	15%	0,00 T	Elimination
118	BAT 21	Radiateur fonte	Fonte	RAS	E					0,00 m³	7,894	Unité	2,000	0,090	**0,180 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	95%	0,17 T	5%	0,01 T	Elimination
119	BAT 21	Ensemble de ponts roulants Capcité 500 Kg	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	1,000	**1,000 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
120	BAT 21	Moteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	29,000	0,120	**3,480 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	3,13 T	10%	0,35 T	Elimination
121	BAT 21	Cuve en plastique (dim. 2.00 x 1,5 x 0,65 m)	Plastique	RAS	M					0,00 m³	1,300	Unité	2,000	0,120	**0,240 T**	Elimination	DND	Autres plastiques	DND	NON	-	0%	0	100%	0,24 T	Elimination
122	BAT 21	Charpente métallique pour procèsse industriels	Divers Métaux	RAS	M					0,00 m³	7,900	m²	35,000	0,035	**1,225 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,23 T	-	0,00 T	-
123	BAT 21	Touret cable en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,750	Unité	6,000	0,015	**0,090 T**	Recyclage	DND	BR1	DND	OUI	Recyclage	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
124	BAT 21	Petite cuve fioul	Métaux DD	Autre polluant	E					0,00 m³	7,850	Unité	2,000	0,450	**0,900 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	0,90 T	-	0,00 T	-
125	BAT 21	Cuves métallique contenant des produit chimiques	Métaux DD	Autre polluant	E					0,00 m³	7,850	Unité	2,000	0,800	**1,600 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	1,60 T	-	0,00 T	-
126	BAT 21	Cuve PEHD de couleur noire extérieur du bâtiment (2,25 diamètre X 3,5)	Plastique	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	3,000	0,500	**1,500 T**	Elimination	DND	Autres plastiques	DND	NON	-	0%	0	100%	1,50 T	Elimination
127	BAT 21	Cuve plastique (dim. 1.6 m x diamètre x 3.00m)	Plastique	Autre polluant	M					0,00 m³	1,300	Unité	2,000	0,500	**1,000 T**	Elimination	DND	Autres plastiques	DND	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
128	BAT 21	Grande cuve fioul 2 m de diamètre et Hauteur de 4,2 m	Métaux DD	Autre polluant	M					0,00 m³	7,850	Unité	1,000	0,350	**0,350 T**	Recyclage	DD	Autres DD	DD	OUI	Recyclage	100%	0,35 T	-	0,00 T	-
129	BAT 21	Echelle métallique	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	Unité	1,000	0,010	**0,010 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-
130	BAT 21	Fiante de pigeons	Autres DD	RAS	M					0,00 m³	0,000	m3	1,250	0,300	**0,375 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	0,38 T	Elimination
131	BAT 21	Radiateur industriel	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	9,000	0,250	**2,250 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	90%	2,03 T	10%	0,23 T	Elimination
132	BAT 21	Plinthes en céramique	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,200	ml	90,000	0,002	**0,180 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-
133	BAT 21	Equipements industriels divers (ensemble de vanne, chaine métallique, petite moteurs, convecteur,...etc) Provision	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	2,000	**2,000 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	70%	1,40 T	30%	0,60 T	Elimination
134	BAT 21	DND divers	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,930	m3	1,000	0,930	**0,930 T**	Recyclage	DND	Melange de DND	DND	OUI	Recyclage	30%	0,28 T	70%	0,65 T	Elimination
135	BAT 21	Papier carton	Papier, Carton	RAS	E					0,00 m³	0,000	m3	1,000	0,400	**0,400 T**	Recyclage	DND	Autres DND	DND	OUI	Recyclage	60%	0,24 T	40%	0,16 T	Elimination
136	BAT 21	Déchets plastique divers	Plastique	RAS	E					0,00 m³	1,300	m3	1,000	1,300	**1,300 T**	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	65%	0,85 T	35%	0,46 T	Elimination
137	*BAT 21*	*Joints plat en dépôt*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*1,000*	*10,000*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*
138	*BAT 21*	*Tresses amiantifère sur process - RdC*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*1,000*	*1,000*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*
139	*BAT 21*	*Tresses amiantifère sur chaudière - R+1*	*Amiante lié autre que fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*1,000*	*10,000*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	-	*0%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*
140	BAT 21	WC	Céramiques	RAS	M					0,00 m³	2,200	Unité	1,000	2,000	**0,03 T**	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-
141	BAT 21	Déchets métalliques divers (pièces métalliques, ossatures métalliques légère, pièce détachée , petit appareil ...etc)	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,900	m3	0,500	7,900	**3,950 T**	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,95 T	-	0,00 T	-
															TOTAL DE DECHETS : 1073,57 T Tonnes								**DECHETS VALORISES : 670,78 T**		**DECHETS ELIMINES : 402,790 Tonnes**		

-

Data sensitivity - Internal

N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages
83	BAT 21	Armoire de commande
84	BAT 21	paratonnerre
85	BAT 21	Chaise de bureau
86	BAT 21	Conduit en fonte
87	BAT 21	Chemin de câble métallique
88	BAT 21	Bidon 20 L en plastique contenant des produits chimiques
89	BAT 21	Meuble bois divers
90	BAT 21	Dalle de 2 néons
91	BAT 21	Néons
92	BAT 21	RIA (Robinet d'Incendie Armé)
93	BAT 21	Grand extincteur sur roulette
94	BAT 21	Armoire électrique de taille moyenne
95	BAT 21	Meuble divers en bois
96	BAT 21	Table d'atelier bois massif et métaux
97	BAT 21	Petite armoire électrique
98	BAT 21	Bois B en VRAC
99	BAT 21	Cuve de produit chimiques (1,9m X 2m)
100	BAT 21	Cuve de soude (3,2X3)
101	BAT 21	Cuve d'acide chloridrique
102	BAT 21	Grande armoire électrique
103	BAT 21	Silot de cuve
104	BAT 21	Cuve 0,7 Diamètre X 1,3
105	BAT 21	Citerne réctangulaire (dim. 2.00 x 4.00 x 2.00m)
106	BAT 21	Cuve métallique (2,5m x 1,5m)
107	BAT 21	Meuble métallique - type casier
108	BAT 21	Chaise bois
109	BAT 21	Echelle métallique
110	BAT 21	Pompes
111	BAT 21	Chaudière vapeur
112	BAT 21	Groupe électrogène
113	BAT 21	ballons tampons (dim. 0,58 x 5,52 m)
114	BAT 21	Matelas éponge
115	BAT 21	Luminaire
116	BAT 21	BAES
117	BAT 21	Détecteur de fumée
118	BAT 21	Radiateur fonte
119	BAT 21	Ensemble de ponts roulants Capcité 500 Kg
120	BAT 21	Moteurs
121	BAT 21	Cuve en plastique (dim. 2.00 x 1,5 x 0,65 m)
122	BAT 21	Charpente métallique pour procèsse industriels
123	BAT 21	Touret cable en bois
124	BAT 21	Petite cuve fioul
125	BAT 21	Cuves métallique contenant des produit chimiques
126	BAT 21	Cuve PEHD de couleur noire extérieur du bâtiment (2,25 diamètre X 3,5)
127	BAT 21	Cuve plastique (dim. 1.6 m x diamètre x 3.00m)
128	BAT 21	Grande cuve fioul 2 m de diamètre et Hauteur de 4,2 m
129	BAT 21	Echelle métallique
130	BAT 21	Fiante de pigeons
131	BAT 21	Radiateur industriel
132	BAT 21	Plinthes en céramique
133	BAT 21	Equipements industriels divers (ensemble de vanne, chaine métallique, petite moteurs, convecteur,...etc) Provision
134	BAT 21	DND divers
135	BAT 21	Papier carton
136	BAT 21	Déchets plastique divers
137	*BAT 21*	*Joints plat en dépôt*
138	*BAT 21*	*Tresses amiantifère sur process - RdC*
139	*BAT 21*	*Tresses amiantifère sur chaudière - R+1*
140	BAT 21	WC
141	BAT 21	Déchets métalliques divers (pièces métalliques, ossatures métalliques légère, pièce détachée , petit appareil ...etc)

Data sensitivity - Internal