ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 60

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	**95,00 m**	**Surface au sol :**	**9740,00 m²**
Largueur extérieure :	**55,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**9740,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**9,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio									Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 60	**Murs porteurs exterieurs et refend**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	*BAT 60*	*Poteaux bétons (dim.30 cm x 40cm)*	*Béton*	*Présence d'amiante*	*E*	*81*	*4,00 m*	*0,30 m*	*0,40 m*	*38,88 m³*	*2,500*	*m3*			*97,20 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*97,20 T*	*Elimination*
3	*BAT 60*	*Parpaing creux*	*Parpaings creux*	*Présence d'amiante*	*E*	*3*	*239,53 m*	*1,00 m*	*0,20 m*	*143,72 m²*	*1,300*	*m3*			*186,84 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*186,84 T*	*Elimination*
4	BAT 60									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT 60	**Charpente, Etanchéité et Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	*BAT 60*	*Charpente métallique du Hangar*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*7,800*	*m2*	*5250,000*	*0,120*	*630,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*630,00 T*	*Elimination*
7	*BAT 60*	*Tôles en bac acier +isolant + tôle bac acier*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*7,800*	*m2*	*10500,000*	*0,015*	*157,50 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*157,50 T*	*Elimination*
8	*BAT 60*	*Tôles en bac acier +isolant + tôle bac acier (laine de verre)*	*Laine de verre*	*Présence d'amiante*	*E*	*1*	*1,00 m*	*10500,00 m*	*0,10 m*	*1050,00 m³*	*0,030*	*m3*			*31,50 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*31,50 T*	*Elimination*
9	*BAT 60*	*Skydome*	*PVC*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m²*	*1,400*	*Unité*	*41,000*	*0,025*	*1,03 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*1,03 T*	*Elimination*
10	BAT 60									0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
11	BAT 60	**Planchers et plafond**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
12	*BAT 60*	*Plancher Hourdis (parpaing epaisseur 20 cm)*	*Hourdis Parpaing*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m²*	*2,050*	*m3*	*340,000*	*2,050*	*697,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*697,00 T*	*Elimination*
13	*BAT 60*	*Poutres béton (dim. 20cm x 40cm)*	*Béton*	*Présence d'amiante*	*E*	*33*	*37,00 m*	*0,20 m*	*0,40 m*	*97,68 m³*	*2,500*	*m3*			*244,20 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*244,20 T*	*Elimination*
14	BAT 60										-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	BAT 60	**Cloisons et Doublages**									-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
16	*BAT 60*	*Cloisons préfabriquées en bois + isolant*	*Déchets en mélange*	*Présence d'amiante*	*E*						*0,930*	*m2*	*63,500*	*0,035*	*2,22 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*2,22 T*	*Elimination*
17	*BAT 60*	*Plaque OSB*	*Bois peint ou traité*	*Présence d'amiante*	*E*						*0,750*	*m2*	*0,216*	*0,750*	*0,16 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,16 T*	*Elimination*
18	*BAT 60*	*Remplissage périphérique en Syporex entre poteaux - épaisseur 17 cm*	*Béton cellulaire*	*Présence d'amiante*	*E*						*0,400*	*m3*	*357,000*	*0,400*	*142,80 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*142,80 T*	*Elimination*
19	*BAT 60*	*Bardage en tôle bac acier doube peau + isolation en laine minérale*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*E*						*7,800*	*m2*	*4177,700*	*0,025*	*104,44 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*104,44 T*	*Elimination*
20	*BAT 60*	*Bardage en tôle bac acier doube peau + isolation en laine minérale*	*Laine de verre*	*Présence d'amiante*	*E*	*3*	*1,00 m*	*1425,700*	*0,10 m*	*427,71 m³*	*0,030*	*m3*			*12,83 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*95%*	*0*	*100%*	*12,83 T*	*Elimination*
21	*BAT 60*	*Plinthes en céramique*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*						*2,200*	*ml*	*417,600*	*0,020*	*8,35 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*8,35 T*	*Elimination*
22	*BAT 60*	*Faience*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*						*2,200*	*m2*	*58,890*	*0,010*	*0,59 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,59 T*	*Elimination*
23	*BAT 60*	*Cloisons en plâtre*	*Plâtres*	*Présence d'amiante*	*E*						*1,200*	*m3*	*2,040*	*1,200*	*2,45 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*2,45 T*	*Elimination*
24	*BAT 60*	*Peinture gouttelette amiantée - cages escaliers*	*Amiante libre*	*Présence d'amiante*	*E*						*0,000*	*m3*	*1320,000*	*0,005*	*6,60 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*6,60 T*	*Elimination*
25	BAT 60										-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
26	BAT 60	**Sols**									-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	*BAT 60*	*Carrelage (sanitaires RdC)*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*						*2,200*	*m2*	*180,000*	*0,020*	*3,60 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*3,60 T*	*Elimination*
28	*BAT 60*	*Carrelage (sanitaires R+1)*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*						*2,200*	*m2*	*55,404*	*0,020*	*1,11 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*1,11 T*	*Elimination*
29	BAT 60										-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	BAT 60	**Menuiseries**									-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
31	*BAT 60*	*Porte métallique*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*E*						*7,800*	*Unité*	*18,000*	*0,075*	*1,35 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*1,35 T*	*Elimination*
32	*BAT 60*	*Fenêtre verre armé*	*Déchets en mélange*	*Présence d'amiante*	*E*						*0,930*	*Unité*	*12,000*	*0,120*	*1,44 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*1,44 T*	*Elimination*
33	*BAT 60*	*Porte en bois alvéolaire*	*Bois peint ou traité*	*Présence d'amiante*	*E*						*0,750*	*Unité*	*15,000*	*0,035*	*0,53 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,53 T*	*Elimination*
34	*BAT 60*	*Fenêtre aluminium avec mastic amianté*	*Aluminium*	*Présence d'amiante*	*E*						*2,700*	*Unité*	*504,000*	*0,060*	*30,24 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*30,24 T*	*Elimination*
35	BAT 60										-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
36	BAT 60	**Equipements**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
37	*BAT 60*	*Conduit galvanisée+ isolation en laine de roche*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*7,800*	*ml*	*600,000*	*0,025*	*15,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*15,00 T*	*Elimination*
38	*BAT 60*	*Gaine galvanisée avec mastic gris amianté*	*Acier*	*Présence d'amiante*	*E*						*7,800*	*ml*	*300,000*	*0,025*	*7,50 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*7,50 T*	*Elimination*
39	*BAT 60*	*Armoire électrique*	*Autres DEEE non dangereux*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*12,000*	*0,035*	*0,42 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*90%*	*0*	*100%*	*0,42 T*	*Elimination*
40	*BAT 60*	*Extincteurs*	*Equipements divers (Armoire TGBT, ...)*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*6,000*	*0,018*	*0,11 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*90%*	*0*	*100%*	*0,11 T*	*Elimination*
41	*BAT 60*	*Evier inox 2 bac*	*Inox*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*8,000*	*Unité*	*3,000*	*0,015*	*0,05 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,05 T*	*Elimination*
42	*BAT 60*	*Table en bois*	*Mobiliers*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*6,000*	*0,035*	*0,21 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*85%*	*0*	*100%*	*0,21 T*	*Elimination*
43	*BAT 60*	*Miroir*	*Verre*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,530*	*Unité*	*3,000*	*0,001*	*0,00 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,00 T*	*Elimination*
44	*BAT 60*	*Auge céramique*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*21,000*	*0,018*	*0,38 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,38 T*	*Elimination*
45	*BAT 60*	*Receveur de douche*	*Céramiques*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*2,200*	*Unité*	*3,000*	*0,035*	*0,11 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,11 T*	*Elimination*
46	*BAT 60*	*Conduit en fonte*	*Fonte*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*7,894*	*ml*	*900,000*	*0,012*	*10,80 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*10,80 T*	*Elimination*
47	*BAT 60*	*Chemin de câble métallique*	*Divers Métaux*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*7,900*	*ml*	*855,000*	*0,008*	*6,84 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*6,84 T*	*Elimination*
48	*BAT 60*	*Bidon 20 L en plasitque contenant des produits chimiques*	*Plastique DD*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*1,300*	*Unité*	*6,000*	*0,020*	*0,12 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*0,12 T*	*Elimination*
49	*BAT 60*	*Garde de corps métallique*	*Divers Métaux*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*7,900*	*ml*	*63,300*	*0,007*	*0,44 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*100%*	*0*	*100%*	*0,44 T*	*Elimination*
50	*BAT 60*	*Dalle de 2 neons*	*Autres DEEE dangereux*	*Présence d'amiante*	*E*					*0,00 m³*	*0,000*	*Unité*	*330,000*	*0,003*	*0,83 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*80%*	*0*	*100%*	*0,83 T*	*Elimination*

Data sensitivity - Internal

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 60

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	**95,00 m**	**Surface au sol :**	**9740,00 m²**
Largueur extérieure :	**55,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**9740,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**9,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**9,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
						Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio										Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat S'antitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimé/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CENPA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
51	BAT 60	Armoire électrique de taille moyenne	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	9,000	0,055	0,50 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	0,50 T	Elimination
52	BAT 60	Dalle de 1 neon	Autres DEEE dangereux	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	78,000	0,001	0,08 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	85%	0	100%	0,08 T	Elimination
53	BAT 60	Petite armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	51,000	0,045	2,30 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	90%	0	100%	2,30 T	Elimination
54	BAT 60	Grande armoire électrique	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,080	0,24 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	90%	0	100%	0,24 T	Elimination
55	BAT 60	Cable électrique	Câble Cuivre ou Aluminium	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	ml	750,000	0,001	0,38 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	0,38 T	Elimination
56	BAT 60	Conduit cuivre	Cuivre	Présence d'amiante	E					0,00 m³	8,960	ml	90,000	0,010	0,90 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	0,90 T	Elimination
57	BAT 60	Groupe électrogène	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,750	2,25 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	2,25 T	Elimination
58	BAT 60	Porte en bois alvéolaire	Bois peint ou traité	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,750	Unité	15,000	0,035	0,53 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	70%	0	100%	0,53 T	Elimination
59	BAT 60	BAES	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	48,000	0,001	0,05 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	70%	0	100%	0,05 T	Elimination
60	BAT 60	Radiateur fonte	Fonte	Présence d'amiante	E					0,00 m³	7,894	Unité	15,000	0,090	1,35 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	1,35 T	Elimination
61	BAT 60	Moteurs	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	1,000	3,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	3,00 T	Elimination
62	BAT 60	Wc céramique	Céramiques	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,200	Unité	6,000	0,035	0,21 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	0,21 T	Elimination
63	BAT 60	WC à la turc	Céramiques	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,200	Unité	6,000	0,020	0,12 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	0,12 T	Elimination
64	BAT 60	Radiateur acier	Divers Métaux	Présence d'amiante	E					0,00 m³	7,900	Unité	3,000	0,080	0,24 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	90%	0	100%	0,24 T	Elimination
65	BAT 60	Distributeur d'essuis main	Plastique	Présence d'amiante	E					0,00 m³	1,300	Unité	3,000	0,002	0,01 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	0,01 T	Elimination
66	BAT 60	Radiateur convecteur	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	21,000	0,095	2,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	2,00 T	Elimination
67	BAT 60	Rideaux roulant de garrage	Acier	Présence d'amiante	E					0,00 m³	7,800	Unité	6,000	0,550	3,30 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	3,30 T	Elimination
68	BAT 60	Charpente métallique pour équippement industriel	Acier	Présence d'amiante	E					0,00 m³	7,800	m2	332,010	0,045	14,94 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	14,94 T	Elimination
69	BAT 60	Casier de vestiaire métallique	Divers Métaux	Présence d'amiante	E					0,00 m³	7,900	Unité	3,000	0,045	0,14 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	0,14 T	Elimination
70	BAT 60	Monte charge	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	6,000	1,200	7,20 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	90%	0	100%	7,20 T	Elimination
71	BAT 60	Machenerie de monte charge	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	0,850	2,55 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	90%	0	100%	2,55 T	Elimination
72	BAT 60	RIA (Robinet d'Incendie Armé)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	15,000	0,020	0,30 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	85%	0	100%	0,30 T	Elimination
73	BAT 60	Equipements industriels divers (ensemble de vanne, chaine métallique, petite moteurs, convecteur,...etc) Provision	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	Unité	3,000	20,000	60,00 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	80%	0	100%	60,00 T	Elimination
74	BAT 60	DND divers (Provisions)	Déchets en mélange	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,930	m3	3,000	0,930	2,79 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	50%	0	100%	2,79 T	Elimination
75	BAT 60	Archives de papiers cartons	Papier, Carton	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,000	m3	3,000	0,400	1,20 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	70%	0	100%	1,20 T	Elimination
76	BAT 60	Conduits en amiante	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E						2,200	ml	60,000	0,025	1,50 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	1,50 T	Elimination
77	BAT 60	Déchets métalliques divers	Divers Métaux	Présence d'amiante	E					0,00 m³	7,900	m3	3,000	7,900	23,70 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	100%	0	100%	23,70 T	Elimination

TOTAL DE DECHETS :	2538,51 T Tonnes

DECHETS VALORISES :	0,00 T

DECHETS ELIMINES :	2538,511 Tonnes

-