ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 74

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longueur extérieure :	**13,00 m**	**Surface au sol :**	**100,00 m²**
Largueur extérieure :	**8,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**100,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**3,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**3,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION							Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio							FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
																			Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 74	**Structure**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 74	HEA 150	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	50,000	0,039	**1,95 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,95 T	-	0,00 T	-
3	BAT 74	Bardage bac-acier	Acier	RAS	M	1	20,00 m	2,50 m	0,00 m	0,08 m³	7,800	m3			**0,59 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,59 T	-	0,00 T	-
4	BAT 74	Mur parpaings ép. 20 cm	Parpaings creux	RAS	M	1	40,00 m	2,50 m	0,20 m	20,00 m³	1,300	m3			**26,00 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	26,00 T	-	0,00 T	-
5	BAT 74	**Cuve aérienne**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
6	BAT 74	Cuve acier	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	1,000	5,000	**5,00 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	5,00 T	-	0,00 T	-
7	BAT 74	**Couverture**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	*BAT 74*	*Couverture en amiante-ciment*	*Amiante Fibrociment*	*Présence d'amiante*	*M*	*1*	*110,00 m*	*1,00 m*	*0,01 m*	*1,10 m³*	*2,200*	*m3*			*2,42 T*	*Elimination*	*DD*	*Amiante*	*DD*	*NON*	*-*	*0%*	*0*	*100%*	*2,42 T*	*Elimination*
												TOTAL DE DECHETS :			**35,96 T Tonnes**						**DECHETS VALORISES :**		**33,54 T**	**DECHETS ELIMINES :**	**2,420 Tonnes**	

-

Data sensitivity - Internal