ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE

BAT 77

RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	**22,00 m**	**Surface au sol :**	**220,00 m²**
Largueur extérieure :	**11,00 m**	**Surface de plancher (sans cave) :**	**220,00 m²**
Hauteur à l'acrotère :	**-**	**Profondeur des sous-sols :**	**0,00 m**
Hauteur au faîtage :	**3,00 m**	**Surface des sous-sols :**	**0,00 m²**
Hauteur bas de pente :	**3,00 m**	**Volume du sous-sol en m³ :** (estimation volume à remblayer)	**0,00 m³**
Nombre de niveau (sans cave) :	**-**		

DESCRIPTION							Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio						FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
																			Recyclage / Valorisation					Elimination		
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité	Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 77	**Equipements**								0,00 m³	-				**0,00 T**		-	-	-			0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 77	Cuves (dim. Diamètre 2,5m x 1,5m ht.)	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	3,000	1,000	**3,00 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,00 T	-	0,00 T	-
3	BAT 77	Bac de nettoyage alcalin (plastique)	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	Unité	2,000	1,330	**2,66 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	2,66 T	Elimination
4	BAT 77	Bac de neutralisation automatique	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	1,000	**1,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
5	BAT 77	Bac de nettoyage acide	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	1,000	**1,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	1,00 T	Elimination
6	BAT 77	Support métallique des bacs	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	15,000	0,043	**0,65 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,65 T	-	0,00 T	-
7	BAT 77	Platelage métallique support bacs	Acier	RAS	M	1	1,50 m	5,00 m	0,01 m	0,04 m³	7,800	m3			**0,29 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,29 T	-	0,00 T	-
8	BAT 77	Bacs de produits chimiques - 800 L	Autres DD	Autre polluant	E					0,00 m³	0,000	Unité	4,000	1,000	**4,00 T**	Elimination	DD	Autres DD	DD	NON	-	0%	0	100%	4,00 T	Elimination
9	BAT 77	Cuve extérieure	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	1,000	3,000	**3,00 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	3,00 T	-	0,00 T	-
10	BAT 77	Structure métallique au dessus de la cuve extérieure	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	36,000	0,030	**1,08 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,08 T	-	0,00 T	-
11	BAT 77	Couverture métallique au dessus de la cuve extérieure	Acier	RAS	M	1	120,00 m	1,00 m	0,00 m	0,18 m³	7,800	m3			**1,40 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,40 T	-	0,00 T	-
12	BAT 77	Muret parpaings ép. 20cm	Parpaings creux	RAS	M	1	40,00 m	1,20 m	0,20 m	9,60 m³	1,300	m3			**12,48 T**	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	12,48 T	-	0,00 T	-
13	BAT 77	Petit appentis métallique	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	Unité	1,000	0,600	**0,50 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
14	BAT 77	Garde-corps métalliques jaune - extérieur	Acier	RAS	M					0,00 m³	7,800	ml	20,000	0,050	**1,00 T**	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-
15	BAT 77	Equipements industriels divers (éléments avec brides, etc.)	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	E					0,00 m³	0,000	Unité	5,000	0,093	**0,47 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	70%	0,33 T	30%	0,14 T	Elimination
16	BAT 77	Evaporateur marque "PROWADEST" 4000/1 A1	Equipements divers (Armoire TGBT, ...)	RAS	M					0,00 m³	0,000	Unité	1,000	2,000	**2,00 T**	Recyclage	DEEE	Equipements divers	DEEE	OUI	Recyclage	100%	2,00 T	-	0,00 T	-
															TOTAL DE DECHETS : 34,53 T Tonnes							**DECHETS VALORISES : 25,73 T**		**DECHETS ELIMINES : 8,800 Tonnes**	

-

Data sensitivity - Internal