AAGROUP

**PHASE :** DCE
**Date :** 24 juillet 2026

# DCE
## INDICE 0
## CCTP - Lot N°12 MOBILIER

[redacted]

## EXTENSION DE LA CRECHE UNIVERSITAIRE "La P'tite Fac"

**AAGROUP DIJON** 22 Avenue Marbotte - 21000 DIJON Tèl. 03 80 30 56 41

# Sommaire

**A MOBILIER ..... 3**

***01 AGENCEMENT ..... 3***



*Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.*

# A MOBILIER

## 01 DESCRIPTION GENERALE

Tous les ouvrages d'agencement et de mobiliers seront constitués suivant les caractéristiques ci-dessous et comprenant :
- Constitution des caissons en panneau d'aggloméré d'épaisseur variable, à définir par l'entreprise et revêtement mélaminé.
- Panneau de fond en panneau de type Isorel avec revêtement mélaminé côté intérieur, posé dans rainures.
- Assemblage entre panneau par tourillon et collage ou mécanique.
- Plan de travail en aggloméré hydrofuge d'épaisseur et de profondeur adapté suivant les plans et carnets de détail.
- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent.
- Chants plastiques épais collés sur les panneaux mélaminés.
- Étagères sur taquets métallique avec panneaux latéraux pré-percés pour réglage de hauteur.
- Porte battante en médium mélaminé montés sur charnière invisible avec freins de fermeture (2U).
- Poignée de tirage.
- Fixation aux murs et toutes sujétions de tasseau si besoin.
- Armoire équipée de barre de penderie,
- Les meubles seront prévus en matériaux de classe M3 minimum
- Cache tête de vis de couleur assortie

***Localisation :***
*Pour l'ensemble des ouvrages de mobilier à réaliser sur l'ensemble du projet, suivant les plans architecte et carnets de détails.*

# 01 AGENCEMENT

## 01-01 601 - CHANGE 1

Fabrication et pose d'un meuble de change comprenant :
- Plan de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur et de profondeur de 800mm,
- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
- Réservation pour vasque à la charge du présent lot, en coordination avec l'entreprise de plomberie.
- Chants des plans de travail collés en revêtement stratifié classés M3.
- Pose sur cloisons compris toutes sujétions de renfort.
- Pieds de soutien réglables avec plinthes
- Ensemble de casiers de rangement.
- Placard battant 1 vantail avec étagères de rangement.
- Dimension 347cm de long x 92cm de haut x 80cm de profondeur.

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

## 01-02 602 - BUREAU POLYVALENT

Fabrication et pose d'un meuble évier avec rangement en partie basse comprenant :
- Plan de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur et de profondeur de 650mm,
- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
- Chants des plans de travail collés en revêtement stratifié classés M3.
- Pose sur cloisons compris toutes sujétions de renfort.
- Pieds réglables en hauteur avec plinthe.
- Percement pour évier à la charge présent lot en coordination avec l'entreprise de plomberie.
- 3 Placards à 1 vantail avec étagères de rangement à l'intérieur.
- Dimension 181cm de long x 92cm de hauteur x 60cm de profondeur

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

## 01-03 603 - ACCUEIL 3 - MEUBLE HAUT

Fourniture et installation d'un casier compact à fixer au mur 12 rangements ouverts et 1 placard fermé sur son étagère supérieure, le mobilier devra respecter les caractéristiques suivantes :



*Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.*

L 287 x H 53 x P 31 cm;
Dim. casier : L 38 x H 27 x P 31 cm;
Poids : 10,5 kg;
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de formaldéhyde;
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2;
Panneau de particules composé à 75% de matière recyclée;
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm;
Ensemble des éléments, renforts nécessaires à la fixation au mur et suivant la nature du mur.
Conforme à la norme NF EN 71-3 + A2 (2017);

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*
*2 grands ensembles dans l'accueil.*

**01-04 603 - ACCUEIL 3 - PATERES**

Fourniture et pose de bandeaux patères.
Panneaux en en aggloméré de 18mm d'épaisseur
Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
Patères blanches type patères souples.
L'ensemble sera fixé au mur, compris renforts nécessaires.
Conforme à la norme NF EN 71-3 + A2 (2017)

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*
*2 grands ensembles dans l'accueil.*

**01-05 603 - ACCUEIL 3 - MEUBLE BAS BANC**

Fourniture et installation d'un banc compact 12 rangements ouverts et 1 placard fermé sur son étagère supérieure, le mobilier devra respecter les caractéristiques suivantes :
L 287 x H 53 x P 36 cm;
Dim. casier : L 38 x H 14 x P 35 cm;
Panneau de bois issu de forêt éco-gérées (PEFC), à faible teneur de formaldéhyde;
Corps de meuble en panneau de particules revêtement mélaminé 2 faces Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2;
Panneau de particules composé à 75% de matière recyclée;
Chants plaqués ABS d'épaisseur 2mm;
Pieds réglables.
Ensemble des éléments, renforts nécessaires à la fixation au mur et suivant la nature du mur.
Conforme à la norme NF EN 71-3 + A2 (2017);

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*
*2 grands ensembles dans l'accueil.*

**01-06 604 - SALLE DU PERSONNEL**

Fabrication et pose d'un plan de travail comprenant :
- Plan de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur et de profondeur de 620 mm,
- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
- Chants des plans de travail collés en revêtement stratifié classés M3.
- Pose sur cloisons compris toutes sujétions de renfort.
- Pieds réglables avec plinthes.
- Percement pour passe câble avec cache plastique assorti.
- Meuble bas et meuble haut 1 vantail avec rangement en étagère à l'intérieur.
- Dimension suivant plans.

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

**01-07 605 - BUANDERIE**

Fabrication et pose d'un plan de travail comprenant :
- Plan de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur et de profondeur de 800mm,


AAGROUP
*Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.*

- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
- Chants des plans de travail collés en revêtement stratifié classés M3.
- Pose sur cloisons compris toutes sujétions de renfort y compris par bandeau si nécessaire.
- Habillage latéral en panneau similaire au plan de travail.
- Pieds réglables.
- Percement pour évier à la charge présent lot en coordination avec l'entreprise de plomberie.
- Dimension 4.00m x 0.80m

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

## 01-08 606 - SALLE JEU D'EAU

Meuble de change type STANDCRECHE 220 de la marque Loxos en résine thermoformée bio-nettoyable ou équivalent approuvé.

PLAN DE CHANGE

Monocoque en résine polyester thermoformée assurant souplesse et confort de travail, Classement au feu M1.
Surface lisse, sans joint ni raccord, non poreuse, arrondie dans les angles, adaptée aux contraintes de bio nettoyage.
Espace de pose surélevé avec rebords anti-chute, adapté pour y poser les produits d'hygiène à portée de main.
Espace conçu pour permettre l'écoulement d'eau en point bas et éviter toute stagnation d'eau souillée.
Relevés sanitaires et de sécurité au pourtour de 18,3 cm, finitions en pente douce sans angles droits.
Décaissé assurant un maintien optimum du tapis de change.
Tapis de change, classement au feu M2, housse PVC, sans phtalate, finition cousue. 12 coloris au choix.

MEUBLE SUPPORT

Caissons blancs en panneaux de particules surfacés mélaminés, épaisseur 19 mm qualité hydrofuge CTBH.
Classement au feu M3.
Façades 12 coloris au choix, chants plaqués ABS couleur assortie.
Pieds métalliques réglables
Plinthe amovible en PVC expansé.
Poignées métalliques courbes.
6 portes
Escalier escamotable

Sur le plan de change :
1 mitigeur orientable avec commande au coude de qualité hospitalière.
Cartouche céramique, débit régulé à 3L/min.
Corps laiton finition chromée.
Bonde à écoulement libre

Dans le meuble :
Vanne thermostatique pré-réglée assurant une température maximale de +/- 38°C aux points de puisage.
Système anti-brûlure en cas de coupure eau froide
Réglages à prévoir à la mise en eau définitive.

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

## 01-09 607 - CHANGE 2

Fabrication et pose d'un meuble de change comprenant :
- Neutralisation de l'eau chaude et froide, démontage et évacuation du plan de travail existant.
- Plan de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur et de profondeur de 800mm,
- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
- Réservation pour vasque à la charge du présent lot, en coordination avec l'entreprise de plomberie.
- Chants des plans de travail collés en revêtement stratifié classés M3.
- Pose sur cloisons compris toutes sujétions de renfort.
- Pieds de soutien réglables avec plinthes


*Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.*

- Placard battant 1 vantail avec étagères de rangement.
- Dimension 170cm de long x 92cm de haut x 80cm de profondeur.

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

**01-10 608 - CHANGE 3**

Modification d'un meuble change existant.
L'entreprise devra la découpe et mis en œuvre d'une joue sur la partie latérale en matériaux similaire à l'existant.
Le chant du meuble découpé devra être repris avec le collage d'une bande stratifié.
L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des intervention sur le meuble y compris la neutralisation des eaux chaudes et froides si nécessaires ainsi que toutes les découpes, finitions sur l'ouvrage modifié.

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*

**01-11 609 - BIBERONNERIE**

Fabrication et pose d'un plan de travail comprenant :
- Plan de travail en aggloméré de 38mm d'épaisseur et de profondeur de 600mm,
- Revêtement stratifié de chez Polyrey ou Egger ou équivalent classé M3.
- Réservation pour passe câble, évacuation des eaux de machines.
- Chants des plans de travail collés en revêtement stratifié classés M3.
- Pose sur cloisons compris toutes sujétions de renfort.
- Pieds de soutien réglables
- Dimension 253cm de long x 87cm de haut x 60cm de profondeur.

***Localisation :***
*Suivant plan architecte et carnet de détail.*



*Ce document est la propriété exclusive de la société AAGROUP. Il ne peut être communiqué et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de la société AAGROUP.*