
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE

AUGMENTATION DE PUISSANCE

Puissances de raccordement demandées 5 MW

Alimentation en schéma normal



RAC-24-2A95I2TLJD (5 MW)

07/02/2025

Contexte de l'étude

Demande


Etudier l'augmentation de puissance :

- Alimentation normal – PS BASSENS de 5 MW

Projet à horizon de temps avril 2027

- Détermination de la **solution technique**
- Estimation **des coûts et délais**

Situation du Point de Livraison (PDL) et du Poste Source (PS)



Alimentation normale
PS BASSENS – 20 kV
Départ direct 560 mètres
Pracc : 5 MW

Préambule sur les travaux et coûts associés

Réserves sur les travaux :

- Evolution de la file d'attente,
- Les autorisations de passage,
- Les puissances demandées.

Les coûts :

- Les coûts indiqués dans le document s'entendent hors prescription de voirie.

Schéma de principe 5 MW – Alimentation normale
Accès N°7 Port Autonome BASSENS



Alimentation du site
Départ direct à partir du PS BASSENS
Description du raccordement
Travaux HTA : - 1 x 560 mètres en câble de section 3x240 mm² Al **Travaux Source :** - Ajout de 1 cellule « départ HTA »
Délai de réalisation
12 mois

Coût total HT	Coût total TTC	Part Client (60 %)* HT	Part Client (60 %) TTC
284 k€	340 k€	**171 k€**	**205 k€**

* Enedis applique une réfaction de 40% sur le raccordement du PDL alimentation normale

Information complémentaire

- La configuration de cette alimentation via un départ direct du Poste Source implique un raccordement en antenne du point de livraison.

* Enedis applique une réfaction de 40% sur l'alimentation normale du PDL

CONTACT

Rémi PINCHOT
Maitrise d'Ouvrage Décision
Direction Régionale Aquitaine Nord

remi.pinchot@enedis.fr

