MINISTERE DE LA JUSTICE

**Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Toulouse**

5 esplanade Compans-Caffarelli - bât B – CS 81501

31015 TOULOUSE Cedex 6

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

*Création d'un réseau RIA sur la MA d'ALBI pour les bâtiments d'hébergements*

# DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## LOT 1 VRD

C.E.T. Infra

58, rue Gustave Eiffel • 81000 ALBI
Tel 05 63 36 46 61

# MINISTERE DE LA JUSTICE
## Direction Interrégionale des Services Pénitenciaires de Toulouse
## Création d'un réseau RIA sur la Maison d'Arrêt d'Albi pour les bâtiments d'hébergements

## LOT 1 - VRD
## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

| Numéro | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **INSTALLATION DE CHANTIER** | | | | |
| 1.1 | Installation de chantier | ft | 1 | | - € |
| | | | | | |
| ***Total INSTALLATION DE CHANTIER*** | | | | | **- €** |
| **4** | **DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES** | | | | |
| 4.2 | Plans EXE | ft | 1 | | - € |
| 4.3 | DOE | ft | 1 | | - € |
| ***Total DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES*** | | | | | **- €** |
| **5** | **TRAVAUX PREPARATOIRES** | | | | |
| 5.3 | Sondages | u | 3 | | - € |
| ***Total TRAVAUX PREPARATOIRES*** | | | | | **- €** |
| **11** | **RESEAU RIA** | | | | |
| **11.1** | **Fouille en tranchées pour canalisation AEP, prof. de tranchées < 1.20m** | | | | |
| 11.1.1 | Pour canalisations de diamètre < 100mm | ml | 90 | | - € |
| **11.7** | **Mise en oeuvre de matériaux de qualité** | | | | |
| 11.7.1 | Gravillon 4/6 pour lit de pose et enrobage | m3 | 15 | | - € |
| 11.7.2 | Matériaux extraits de la tranchée | m3 | 17 | | - € |
| 11.7.3 | GNT 0/20 compacté Q3 | m3 | 6 | | - € |
| **13.3** | **Canalisations (avec grillage avertisseur, coudes, longement et croisements canalisation, nettoyage, essais)** | | | | |
| **13.3.11** | **PVC 16 Bars** | | | | |
| 13.3.11.7 | Canalisation PVC Ø110mm PN16 | ml | 90,000 | | 0,00 € |
| **11.10** | **Regards** | | | | |
| 11.10.1 | Regard type chambre L2T pour jonction PVC / Acier y compris tampon fonte classe 400Kn | u | 2 | | - € |
| **11.18** | **Travaux particuliers** | | | | |
| 11.18.2 | Dépose du capot Alu existant sur la chambre des vannes du poste de refoulement et pose d'un nouveau tampon classe D400 | ft | 1 | | - € |
| **13.26** | **Raccordement sur réseau existant / projeté** | | | | |
| 13.26.1 | Raccordement sur le réseau RIA 110mm PVC existant (Té en attente) | u | 1,000 | | 0,00 € |
| 13.26.2 | Création d'un piquage sur le réseau existant (sectionnement réseau, Té, bride …) | u | 1,000 | | 0,00 € |
| 13.26.3 | Raccordement comprenant la fourniture et pose dans le regard des pièces nécessaires au raccordement sur le réseau RIA acier projeté comprenant bride, coude et cône de réduction | u | 2,000 | | 0,00 € |
| 11.26.4 | Raccordement canalisation existante en attente (RIA bâtiment B) y compris démolition du regard existant et mise en œuvre d'une chambre K2C avec tampon fonte classe 400Kn | ft | 1 | | - € |
| ***Total RESEAU RIA*** | | | | | **- €** |
| **28** | **TRAVAUX DE FINITION** | | | | |
| 28.1.18 | Tricouche | m2 | 50,000 | | 0,00 € |
| ***Total TRAVAUX DE FINITION*** | | | | | **- €** |

| | |
|---|---|
| ***TOTAL HT*** | **- €** |
| *TVA (20,00%)* | - € |
| ***TOTAL TTC*** | **- €** |

*Important : Les quantités figurant dans la DPGF sont fournies à titre indicatif pour permettre une comparaison homogène des offres. Il appartient aux entreprises de vérifier les quantités nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages conformément aux pièces du marché. Le marché est conclu à prix global et forfaitaire.*