

Souche maçonnée existante

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Dépose des graviers et dépose de l'étanchéité existante
Mise en place d'une étanchéité bitumée collée sous protection lourde
Dépose de l'isolation existante et mise en place isolation polyuréthane Ep = 100 mm - R=4.50m² K/W

Eclairage zénithale existant condamné par capotage

Chemin de cable existant

Dallette de cheminement

Souche maçonnée existante

Souche maçonnée existante

Souche maçonnée existante

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Souche maçonnée existante

Dallette béton

Prévoir une cornière périphérique ou une bande armée avant mise en oeuvre d'une étanchéité

Souche maçonnée existante

Souche maçonnée existante

Eclairage zénithale existant condamné par capotage

SURFACE TOITURE TOTALE: 882M²
AILE A

Dépose des graviers et dépose de l'étanchéité existante
Mise en place d'une étanchéité bitumée collée sous protection lourde
Dépose de l'isolation existante et mise en place isolation polyuréthane Ep = 100 mm - R=4.50m² K/W

Dallette de cheminement

Chemin de cable existant

Eclairage zénithale existant condamné par capotage

Souche maçonnée existante

Dallette béton

Prévoir une cornière périphérique ou une bande armée avant mise en oeuvre d'une etanchéité

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Conducteur de descente pour paratonnerre existant

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

EDICULE BAS
SURFACE: 93M²

EDICULE HAUT
SURFACE: 35M²

NOTA: Les acroteres,les joints de fractionnements et Les souches maçonnées seront reprise avec une prestation qui comprend la
fourniture et la pose d'un enduit d'imprégnation à froid et feuille d'étanchéité en bitume
élastomère avec une armature en grille de verre + voile de verre
Pour les souches hautes, et le dessus des
soubassements d'acrotères hautes,mise en oeuvre de solins en aluminium fixés
mécaniquement au support béton par vis et chevilles y compris toutes pièces d'angles et étanchéité par joints
élastomère pour protéger les relevés qui ne seront pas protégés par les couvertines

LEGENDES

- Surface terrasse gravier et étancheité
- Surface dalette de cheminements
- Linéaire Traitements des soubassements
- Souche Maçonnée
- Dalette béton
- Entrée d'eau pluviale
- Events de sanitaires
- Chemin de cable existant

Maître d'Ouvrage

CENTRE HOSPITALIER Louis PASTEUR
Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Courriel : travaux.ingenieur@ch-dole.fr

Centre Hospitalier Dole

REFECTION DE L'ETANCHEITE DE DEUX TOITURES TERRASSES CMLS – AILE A

MAITRE D'ŒUVRE

Lot Unique : Etanchéité

PLAN PROJET
Niveau Toiture

FEBUS INGENIERIE
Notre vecteur, l'énergie
Siège Social (Dijon)
13, Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tél: 09 72 29 05 45
@Mail: febus@febus.fr

Phase					
DIAG ☐	APS ☐	APD ☐	PRO ☒	EXE ☐	
N° Affaire :	26-0021H		Date :	22/05/2026	
Format :	A0		Indice :	D	
Echelle :	1/75		Plan :	PRO-04	