CEA LOGISTIQUE - PRO
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS

Version : 1.08
Du : 22/04/2026

E	Plan exécution
EF	Plan exécution + fourniture
EP	Plan exécution + pose
F	Fourniture
P	Pose
FP	Fourniture et pose

Limites de prestations Gros-œuvre / VRD / autres corps d'états

		MOA - CEA	001 TERRASSEMENT - VRD	002 ESP. VERTS	003 FONDATIONS SPÉCIALES	004 GROS ŒUVRE / DALLAGE	005 CHARPENTE METAL	006 MEN. EXT. ALU / OCCULTATIONS	007 COUVERTURE / BARDAGE	008 PLATERIE / PLAFS / MEN. INT	009 SOLS SOUPLES	010 CARRELAGES	011 PEINTURES	012 PORTES INDUSTRIELLES	013 SERRURERIE	014 ASCENSEURS	015 CVC / PLOMBERIE / RIA	016 ELECTRICITE Cfo/Cfa	017 RACKS ET ETAGERES
1	Base vie (y c. raccord.) + clôtures ch. + install. communes					FP													
2	Armoire de grue					FP													
3	Balisage chantier pendant VRD + protection têtes de talus		FP																
4	Clôtures instrumentées provisoires et définitives à charge CEA	FP																	
5	Plan implantation + implantation ouvrages renf. sol				FP														
6	Implantation bâtiment					FP													
7	Plan implantation + fourniture platines préscellement						FP												
8	Implantation + mise en place platines préscellement					FP													
9	Contrôle implantation platines préscellement						FP												
10	Plans réseaux sous dallage																E	E	
11	Tranchées pour réseaux sous dallage					FP													
12	Réseaux sous dallage EP					FP											E		
13	Réseaux sous dallage EU					FP											E		
14	Réseaux sous dallage sprinklage																		
15	Réseaux sous dallage Cfo / Cfa (fourreaux)					FP												E	
16	Réseaux sous dallage Cfo / Cfa. (cables)																	FP	
17	Regards en sortie bâtiment		FP																
18	Raccordement réseaux sur regards		FP																
19	Plateforme bâtiment reconstituée		FP																
20	Plateforme voiries		FP																
21	Reprise / compléments plateforme suite réseaux sous dallage					FP													
22	Réglage sous voiries et revêtements ext.		FP																
23	Réglage sous dallage					FP													
24	Remblais périphériques bâtiment		FP																
25	Contrôle implantation réseau sous dallage																F	F	
26	Réservations au dessus de 10 cm.					FP											E	E	
27	Réservations cadres tapis-brosse					FP					E								
28	Décaissés suivant besoins revêtements de sol					FP					E	E							
29	Mise en place rézaboîtes (si utiliseés)					FP													
30	Découpage rézaboîtes (si utiliseés)																FP	FP	
31	Rebouchages réservations (si surf. Réseaux >70%) en 4 interv.					FP													
32	Rebouchages réservations (si surf. Réseaux <70% de la réserv.)																FP	FP	
33	Enduit GS sur murs B.A												FP						
34	Cuvelage fosse ascenseur					FP													
35	Ossature métal support équipements techn. en toiture																FP		
36	Incorporations dans structure béton						FP	FP	FP	FP					FP		FP	FP	
37	Incorporations dans structure béton des douilles ascenseurs					P										EF			
38	Ossatures support de bardage / précadres						FP												
39	Habillage commande Panel Ascenseur															FP			
40	Fourniture et pose de collecte des Eaux d'Exctinction Incendie et raccordement au bassin de rétention sous bâtiment					FP													
41	Canalisation en attente vers les regards extérieurs					FP													

CEA LOGISTIQUE - PRO
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS

Version : 1.08
Du : 22/04/2026

E	Plan exécution
EF	Plan exécution + fourniture
EP	Plan exécution + pose
F	Fourniture
P	Pose
FP	Fourniture et pose

		MOA - CEA	001 TERRASSEMENT - VRD	002 ESP. VERTS	003 FONDATIONS SPÉCIALES	004 GROS ŒUVRE / DALLAGE	005 CHARPENTE METAL	006 MEN. EXT. ALU / OCCULTATIONS	007 COUVERTURE / BARDAGE	008 PLATERIE / PLAFS / MEN. INT	009 SOLS SOUPLES	010 CARRELAGES	011 PEINTURES	012 PORTES INDUSTRIELLES	013 SERRURERIE	014 ASCENSEURS	015 CVC / PLOMBERIE / RIA	016 ELECTRICITE Cfo/Cfa	017 RACKS ET ETAGERES
42	Regards extérieurs + clapets anti-retour et raccordement sur canalisations en attente		FP																
43	Réseaux EEI extérieurs, regards et vannes motorisées extérieurs		FP																
44	Regard de pompage extérieur étanche pour le bassin de rétention		FP																

Limites de prestations entre corps d'états techniques et corps d'états intérieurs

45	Renforts appareils sanitaires dans cloisons placo									FP							E		
46	Renforts équipements dans cloisons placo									FP							E	E	
47	Réservations dans cloisons									FP							E	E	
48	Calfeutrements autour réservations dans cloisons																FP	FP	
49	Rosaces autour traversées faïences																FP		
50	Découpes dans faux-plafonds minéraux																FP	FP	
51	Traçage et découpe dans faux plafond plâtre																FP	FP	
52	Contacts d'ouverture pour contrôle d'accès ou intrusion							FP		FP					FP				
53	Câbles contact contr. accès en attente FP	E																FP	
54	Gâches / serrures électriques / ventouses	E						FP		FP					FP			E	
55	Câbles gâches / serrures élec. / en attente FP	E																FP	
56	Lecteurs de badge + raccordement + programmation	E																FP	
57	Tirage câble + raccordement sur ventouses/gâches/serrures	E						FP		FP					FP			E	
58	Câblage + équipement + raccordement sur centrale SSI	E																FP	
59	Câblage + équipement + raccordement sur centrale intrusion	E																FP	
60	Siphons dans zones carrelées											FP							
61	Siphons dans zones avec sols souples										FP								
62	Siphons dans zones sans revêtement de sol					FP													
63	Alimentation 24 V des compteurs hydrauliques																FP		
64	Fourniture et pose des panneaux photovoltaiques																	FP	
65	Fourniture et positionnement des supports de panneaux photovoltaiques																	FP	
66	Pose des support des panneaux photovoltaiques								FP										
67	Raccordement et MALT des châssis et des panneaux photovoltaiques																	FP	

Limites de prestations pour l'alimentation et le pilotage des stores et BSO + contacts d'ouvertures + divers

68	Amenée alimentation protégée à proximité BSO																	FP	
69	Câble électrique BSO en attente plénum l=2m.							FP											
70	Raccordement câble électrique BSO sur câble alimentation																	FP	
71	Commande BSO (télécommandes radio)							FP											
72	Centralisation commandes							FP											
73	Contacts d'ouvertures sur men. ext. CVC							FP											
74	Câble électrique contact d'ouverture en attente l=2m.							FP											
75	Raccord. câble électrique contact ouv. sur câble alimentation							FP											

Limites de prestations entre corps d'états techniques

76	Alimentation des armoires CVC																	FP	
77	Prise RJ45 des armoires CVC																	FP	
78	Cablage entre les UTA et l'armoire de commande																FP		
79	Raccordement entre les UTA et l'armoire de commande																FP		

CEA LOGISTIQUE - PRO
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS

Version : 1.08
Du : 22/04/2026

E	Plan exécution
EF	Plan exécution + fourniture
EP	Plan exécution + pose
F	Fourniture
P	Pose
FP	Fourniture et pose

		MOA - CEA	001 TERRASSEMENT - VRD	002 ESP. VERTS	003 FONDATIONS SPÉCIALES	004 GROS ŒUVRE / DALLAGE	005 CHARPENTE METAL	006 MEN. EXT. ALU / OCCULTATIONS	007 COUVERTURE / BARDAGE	008 PLATERIE / PLAFS / MEN. INT	009 SOLS SOUPLES	010 CARRELAGES	011 PEINTURES	012 PORTES INDUSTRIELLES	013 SERRURERIE	014 ASCENSEURS	015 CVC / PLOMBERIE / RIA	016 ELECTRICITE Cfo/Cfa	017 RACKS ET ETAGERES
80	Alimentation électrqiue CTA (sur amoire CVC)																FP		
81	Raccordement armoire CVC sur alim. électrique																FP		
82	Pose bus entre armoires CVC et l'armoire de commande																FP		
83	Raccordement bus dans armoires CVC																FP		
84	Cablage entre les vannes terminales et l'armoire GTC																FP		
85	Raccord. entre les cables vannes termin. et l'armoire GTC																FP		
86	Alimentation électrique terminaux CVC (à proximité terminal)																FP		
87	Raccordement câblage sur terminaux CVC																FP		
88	Sondes CO2																FP		
89	Cablage entre les sondes C02 et l'armoire GTC																FP		
90	Raccord. entre les cables sondes CO2 et l'armoire CVC																FP		
91	Sondes t°																FP		
92	Cablage entre les sondes t° et l'armoire GTC																FP		
93	Raccord. entre les cables sondes t° et l'armoire GTC																FP		
94	Programmation de l'ensemble de l'imagerie de la GTC																FP		
95	Report des sous-compteur et des défauts de la GTC																FP		
96	Bilan de puissance électrique																FP	FP	
97	Câbles CFO en attente au droit du groupe froid																	FP	
98	Câbles en attente au droit des chauffe-eaux																	FP	
99	Raccordement des câbles en attente																FP		
100	Définition des besoins en gaines techniques															E	E	E	
101	Armoire générale chantier + tableaux prises + éclairage de chantier																	FP	
102	Programmation de l'ens. de l'imagerie de la GTC EXPERION																	FP	
103	Program. de l'imagerie et de l'agrégation des comptages via PLUTO	FP																	
104	Liaison Ethernet et prises RJ45 pour les besoins de Téléalarme																	FP	
105	Câblages autres y compris cheminements terminaux téléalarme	FP																	
106	F et P des liaisons / rocades cfa entre le bât PL et les bât CEA																	FP	
107	Raccordement de ces liaisons côté PL																	FP	
108	Raccordement de ces liaisons dans les bâtiments existants	FP																	

Limites de prestations eaux pluviales

109	Descentes EP																FP		
110	Naissances EP								FP										
111	Raccordement sur réseau sous dallage																FP		
112	Raccordement sur regard extérieur		FP																

Limites de prestations travaux extérieurs

113	Massifs Candélabres et bornes ext.		FP																
114	Murs de quai					FP													
115	Dallages de quai		FP																
116	Dallages zone déchets		FP																
117	Rétention eau incendie sous dallage					FP													
118	Massifs bornes IRVE		FP																
119	Bornes IRVE + cablage + raccordement	FP																	

CEA LOGISTIQUE - PRO
TABLEAU DES LIMITES DE PRESTATIONS

Version : 1.08
Du : 22/04/2026

E	Plan exécution
EF	Plan exécution + fourniture
EP	Plan exécution + pose
F	Fourniture
P	Pose
FP	Fourniture et pose

		MOA - CEA	001 TERRASSEMENT - VRD	002 ESP. VERTS	003 FONDATIONS SPÉCIALES	004 GROS ŒUVRE / DALLAGE	005 CHARPENTE METAL	006 MEN. EXT. ALU / OCCULTATIONS	007 COUVERTURE / BARDAGE	008 PLATERIE / PLAFS / MEN. INT	009 SOLS SOUPLES	010 CARRELAGES	011 PEINTURES	012 PORTES INDUSTRIELLES	013 SERRURERIE	014 ASCENSEURS	015 CVC / PLOMBERIE / RIA	016 ELECTRICITE Cfo/Cfa	017 RACKS ET ETAGERES
120	Candélabres et bornes ext.		FP																
121	Fourreaux entérrés + cablette de terre candélabres et bornes		FP																
122	Cablage et raccordement candélabres et bornes ext.		FP																
123	Support vélos														FP				
124	Dallages béton ext. circulation piétons (y c. réglage)			FP															
125	Raccordements sur voirie		FP																
126	Reprofilage EV au pied de H3		FP																
127	Trous d'arbres + rempl. terre/pierres + tuteurs provisoires			FP															
128	Cheminements piétons			FP															
129	Traitement systémique et épierrage terre végétale			FP															
130	Engazonnement + première tonte			FP															
131	Etanchéité terrasses plantées								FP										
132	Pare-grève + platelage bois protect. d'étanch. périphérie terrasses plantées								FP										
133	Apport TV + plantations terrasses plantées			FP															
134	Réseau + regard rarrosage terrasses plantées			FP															
135	Amenée eau + vanne isolement arrosage terrasses plantées																FP		
136	Plantations			FP															
137	Mobilier extérieur (bancs, tables, poubelles extérieures)			FP															
138	Décapage + stockage sur site TV		FP																
139	Mise en place terre végétale et engazonnement			FP															
140	Tuteurs définitifs			FP															
141	Fourniture et pose des vannes EI		FP																
142	Fourniture et pose de l'armoire de commande des vannes EI																	FP	
143	Fourniture, pose et raccordement des liaisons entre le coffret et les vannes																	FP	

Limites de prestations finitions et divers

144	Grilles de ventilation fixes														FP		FP	E	
145	Grilles de ventilation motorisées																FP	E	
146	Organigramme + ensemble des serrures							EP		FP					EP				
147	Joints acryliques en rive faux-plafonds												FP						
148	Joints acryliques en rive ouvrages men. int. (plinthes, huisseries,...)												FP						
149	Joints acryliques en rive appareils sanitaires / faïences																FP		
150	Joints acryliques en rive goulotte électrique / mur																	FP	
151	Joints acryliques autour de grille ventil. CVC dans pl. / cloison plâtre												FP						
152	Profilé seuil jonction carrelage / sol souple											FP							
153	Porte automatique SB ISO 8									FP									
154	Module GSM pour appel d'urgence															FP			