	LIMITES DE PRESTATIONS - PROJET BUVETTE DES PARLEMENTAIRES *Nota: La mention "A réaliser par le lot" signifie la réalisation de la prestation ainsi que la prise en charge financière*	Aménagement de cuisines	Démolitions / Maçonnerie / Protections	Ventilation	Plomberie	Électricité CFO	Electricité CFA	Systèmes de sécurité Incendie	Contrôle d'accès	Peintures / revêtements de sol	Menuiseries intérieures	Cloison / faux-plafonds
N°	**PRESTATIONS A REALISER**	**Lot 1**	**Lot 2**	**Lot 3**	**Lot 4**	**Lot 5**	**Lot 6**	**Lot 7**	**Lot 8**	**Lot 9**	**Lot 10**	**Lot 11**
	Alimentations et fluides											
1	Fourniture des besoins (bilan des fluides, plan, élévation avec altimétrie) pour tous les fluides (CFO, CFA, Plomberie, Ventilation, Fluides frigos)	x										
2	Fourniture des plans des besoins plomberie (EF, ECS, Ead, EU,) avec détails de réalisation	x										
3	Fourniture des plans de réservations électricité (Cfo et Cfa) avec détails de réalisation	x										
4	Attente des alimentations électriques au droit des équipements selon les besoins pour les équipements de cuisines et les installations frigorifiques					x	x					
5	Attente des alimentations en eau et des évacuations au droit des équipements selon les besoins pour les équipements de cuisines				x							
6	Vérification des attentes amenées par les lots techniques	x										
7	Raccordement des équipements depuis les attentes laissées par le lot plomberie, fourniture des clapets anti retour et anti pollution à la charge du lot cuisine	x										
8	Raccordement des équipements sur les attentes amenées par les lots électricité (CFO/CFA)	x										
9	Raccordement du câble de contact de feuillure depuis la circulation jusqu'à la GTIC	x										
	Maçonnerie - structure											
10	Réalisation de percements supérieurs à 50x50 mm pour le passage des réseaux techniques / calfeutrement à réaliser après passage des réseaux		x									
11	Réalisation de percements inférieurs à 50x50 mm pour le passage des réseaux techniques / calfeutrement à réaliser après passage des réseaux	x		x	x	x	x	x	x			
12	Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution du degré coupe-feu de la paroi le cas échéant	x	x	x	x	x	x	x	x			
13	Plan des réservations dans les structures porteuses cotés (dimensions et altimétrie) (pour les sections supérieures à 125x125mm)	x		x	x	x	x	x	x			
14	Tracés sur site des besoins de réservations	x		x	x	x	x	x	x			
15	Prise en charge financière des réservations inutiles ou surdimensionnées (>2 fois la section utilisée)	x		x	x	x	x	x	x			
16	Toutes réservations et calfeutrements (hors charpente métallique)		x									
17	Plan et dimensions des socles pour les équipements de cuisine	x										
18	Fourniture des détails des plots et socles maçonnés	x										
19	Plan de ferraillage et de détail des socles		x									
20	Réalisation des socles en béton		x									
21	Vérification des implantations des socles sur site avant coulage	x										
22	Demande de saignées pour le passage de réseaux (dans dalle et mur porteur)	x		x	x	x	x	x	x			
23	Réalisation de saignées pour les besoins des lots techniques		x									
24	Passage des réseaux dans les saignées	x		x	x	x	x	x	x			
25	Rebouchage des saignées d'incorporation des réseaux		x									
	Lots architecturaux intérieurs											
26	Demandes de percements/réservations dans les panneaux isothermes pour le passage des réseaux techniques (y compris traçage)			x	x	x	x	x	x			
27	Réalisation de tous les percements pour les lots techniques dans les panneaux isothermes y compris protection des avoisinants	x										
28	Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution de l'étanchéité au niveau des panneaux isothermes	x										
29	Réalisation de percements supérieurs à 125x125 mm dans des cloisons/coffrage pour le passage des réseaux techniques / calfeutrement à réaliser après passage des réseaux										x	x
30	Réalisation de percements inférieurs à 125x125 mm pour le passage des réseaux techniques / calfeutrement à réaliser après passage des réseaux	x		x	x	x	x	x	x			
31	Plan des réservations (dimensions et altimétrie) dans des murs de types cloisons (pour les sections supérieures à 125x125mm)	x		x	x	x	x	x	x			
32	Calfeutrement de toutes les réservations avec restitution du degré coupe-feu de la paroi le cas échéant	x		x	x	x	x	x	x			x
33	Demande de réservations dans des meubles menuiseries et/ou d'agencement	x			x	x	x					
34	Réalisation des percements dans des meubles menuiseries et/ou d'agencement										x	
35	Demande de réservation dans des surfaces et/ou meubles inox			x	x	x	x	x	x			
36	Réalisation des percements dans des surface et/ou meubles inox	x										
37	Demandes de renforts dans les cloisons de type placo pour mise en place d'équipements suspendue (plan coté à transmettre)	x			x							
38	Réalisation de renforts dans les cloisons de type placo selon besoins											x

	LIMITES DE PRESTATIONS - PROJET BUVETTE DES PARLEMENTAIRES *Nota: La mention "A réaliser par le lot" signifie la réalisation de la prestation ainsi que la prise en charge financière*	Aménagement de cuisines	Démolitions / Maçonnerie / Protections	Ventilation	Plomberie	Électricité CFO	Electricité CFA	Systèmes de sécurité Incendie	Contrôle d'accès	Peintures / revêtements de sol	Menuiseries intérieures	Cloison / faux-plafonds
N°	**PRESTATIONS A REALISER**	**Lot 1**	**Lot 2**	**Lot 3**	**Lot 4**	**Lot 5**	**Lot 6**	**Lot 7**	**Lot 8**	**Lot 9**	**Lot 10**	**Lot 11**
39	Demande de renforts dans les panneaux isothermes (plan coté à transmettre)	x			x							
40	Réalisation des renforts dans les panneaux isothermes selon besoins											
41	Mortaisage des portes pour mise en place de contrôle d'accès	x									x	
42	Mise en place des contrôle d'accès								x			