PROTECTION MURAL

Allège
Zone : CIRCULATION PUBLIC
Surface : 36ml
Ht : 1m
Type : médium à peindre


Crédence
L a kitchenette disposera d'une crédence ht 30cm linéaire 2m

PEINTURE
Les locaux disposent de cloisons modulaires prépeintes. Des reprises seront à effectuer sur les parois verticales existantes.

PEINTURE DES PAROIS VERTICALES
PAROIS VERTICALES A PEINDRE :
+ CLOISONS BA13 REPRISES/ CREEES
+ CLOISONS BA13 POTEAUX
+ SOFFITES
+ REPRISES CLOISONS EXISTANTES

PEINTURE DES PAROIS HORIZONTALES
+ PLAFOND PLATRE
+ PLAFOND PLATRE ACOUSTIQUE
+ SOFFITES
+ GAINES TECHNIQUES


PEINTURE DES ESCALIERS
Nombre de contremarche : 4 (PUBLIC)+ 8(PERSONNEL) (1ère et dernière par palier)
Nombre de nez de marche : (25+21+21)x2
Sous face de l'escalier au RDC
Emmarchement de l'escalier au RDC



PLINTHES

PIECES SECHES
L'ensemble des locaux sont en cloisons modulaires avec plinthes intégrées. Des reprises (découpes, peinture, finitions etc) seront à effectuer au jonction avec les cloisons modulaires sur les murs porteurs composés de plinthes existantes.

PIECES HUMIDES
La cloison des sanitaires PMR sera reprise dito existant.
Surface : 5m²



PROJET	PHASE	MOA		6.04	Echelle	
ALIP CREIL	DCE	DISP HDF		Projet - Repérage - REVETEMENT CLOISONS	1 : 200	studio Folie