							Caractéristiques							Quincaillerie				
Référence	#	BATIMENT	LOT	Local	Désignation	Nb vantaux	Largeur	Hauteur	Huisserie	Parement	Support	Feu	Acoustique	Béquillage	Serrure et cylindre	Equipement vantail principal	Equipement vantail semi fixe	Remarque
PP 01		Ateliers	Men INT	STOCK	Porte pleine	2	1,46	2,04	BM	PP x2	MOB	EI 30	-	2F	CE	FPC	FPC+CP+SF	Protection allège porte 1F
PP 01		Ateliers	Men INT	STOCK	Porte pleine	2	1,46	2,04	BM	PP x2	MOB	EI 30	-	2F	CE	FPC	FPC+CP+SF	Protection allège porte 1F
PV 01		Principal	Men INT	Réfectoire / cuisine	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Réfectoire / cuisine	Châssis vitré	1	1,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Détente	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Salle polyvalente 02	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Salle polyvalente 02	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle polyvalente 02	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle polyvalente 02	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Salle conduite	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Salle conduite	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle conduite	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle conduite	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PP 01		Principal	Men INT	Entre Poly 02 / Poly 01	Porte pleine	1	0,83	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	38 dB	2F	CE	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Salle polyvalente 01	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Salle polyvalente 01	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle polyvalente 01	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Vestiaire H	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CE	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Douche H	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Vestiaire F	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Douche F	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Sanitaires	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	FPC	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle scolaire	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	-	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Salle scolaire	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	-	-	-	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	WC 1	Porte pleine	1	0,83	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	WC 2	Porte pleine	1	0,83	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	WC PMR	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	WC PMR	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	WC / Douche PMR 1	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	WC / Douche PMR 2	Porte pleine	1	0,93	2,04	BB	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CD	-	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Local serveur	Porte pleine	1	0,83	2,04	BM	PP x2	Cloison	-	30 dB	2F	CE	FPC	-	-
PP 03		Principal	Men INT	Local ménage	Porte pleine	1	0,83	2,04	BM	PP x2	Cloison	EI 30	30 dB	2F	CE	FPC	-	-
PP 03		Principal	Men INT	Archives	Porte pleine	1	0,83	2,04	BM	PP x2	Cloison	EI 30	30 dB	2F	CE	FPC	-	-
PP 02		Principal	Men INT	Circulation	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BM		Cloison	-	30 dB	2F	CE	FPC + Ventouse	-	Porte DAS
PV 01		Principal	Men INT	Tisanerie	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	FPC	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Tisanerie	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Bureau éducateur 1	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Bureau éducateur 1	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Bureau éducateur 1	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Bureau éducateur 2	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 01		Principal	Men INT	Bureau éducateur 2	Châssis vitré	1	0,63	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Bureau éducateur 2	Châssis vitré	1	0,52	2,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PV 01		Principal	Men INT	Secrétariat	Porte vitrée	1	0,93	2,04	BB	-	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Secrétariat	Châssis vitré	1	2,42	1,10	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
CV 02		Principal	Men INT	Secrétariat	Châssis vitré	1	0,50	1,60	BB	-	Cloison	-	36 dB	-	-	-	-	-
PP 03		Principal	Men INT	Direction	Porte pleine	1	0,93	2,04	BM	STRAT x2	Cloison	-	35 dB	2F	CE	-	-	-
PP 03		Principal	Men INT	Accueil familles	Porte pleine	1	0,93	2,04	BM	STRAT x2	Cloison	-	40 dB	2F	CE	-	-	-

CE	Bec de cane avec cylindre européen
CD	Bec de cane à condamnation intérieur, décondamnation extérieure et voyant libre / occupé
FPC	Ferme porte à compas
CP	Crémone pompier
SF	Sélecteur de fermeture