BATIMENT	Locaux	Sols	Murs	Plafonds	Faux-plafond	Surface
Principal	RANGEMENT TERRASSE	Carrelage 15 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF 1H droit	-	6,30
Principal	REFECTOIRE / CUISINE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois rampant en dessous	38,50
Principal	SALLE DE DETENTE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois rampant en dessous	24,70
Principal	CIRCULATION GAUCHE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche + soubassement bois	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois horizontal horizontal en dessous : Hsp 2,50	27,40
Principal	SALLE POLYVALENTE 02	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois horizontal horizontal en dessous : Hsp 2,50	26,40
Principal	SALLE POLYVALENTE 01	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois horizontal horizontal en dessous : Hsp 2,50	18,60
Principal	SALLE DE CONDUITE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois horizontal horizontal en dessous : Hsp 2,50	25,00
Principal	SANITAIRES	Carrelage 15 x 30	Faïences	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	13,40
Principal	SANITAIRES / VESTIAIRES	Carrelage 30 x 30	Faïences	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	13,70
Principal	VESTIAIRE H	Carrelage 15 x 30	Faïences	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	8,80
Principal	VESTIAIRE F	Carrelage 15 x 30	Faïences	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	8,80
Principal	LOCAL MENAGE (CF 1H)	Carrelage 15 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF 1H droit	-	3,50
Principal	LOCAL SERVEUR	Carrelage 15 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	3,50
Principal	TISANERIE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	14,80
Principal	ARCHIVES	Carrelage 15 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	7,50
Principal	BUREAU EDUCATEUR 1	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	18,60
Principal	BUREAU EDUCATEUR 2	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	19,00
Principal	CHAUFFERIE	Carrelage 15 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	-	17,40
Principal	ACCUEIL FAMILLE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	17,30
Principal	ACCUEIL SECRETERIAT	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	12,10
Principal	ESPACE COPIEUR	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche + soubassement bois	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	8,10
Principal	CIRCULATION DROITE	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche + soubassement bois	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	43,40
Principal	BUREAU DIRECTION	Carrelage 30 x 30	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal non démontable en dessous : Hsp 2,50	12,60
Ateliers	ESPACES VERTS	Béton brut	Panneaux OSB 18 mm	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond panneaux OSB rampants non démontables en dessous	20,80
Ateliers	ATELIER BATIMENT	Béton brut	Panneaux OSB 18 mm	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois horizontal horizontal en dessous : Hsp 2,50	59,70
Ateliers	STOCK (CF 1 h)	Béton brut	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal CF non démontable en dessous : Hsp 2,50	18,70
Ateliers	STOCK (CF 1 h)	Béton brut	Peinture blanche	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond plâtre horizontal CF non démontable en dessous : Hsp 2,51	18,70
Ateliers	ATELIER MECANIQUE	Béton brut	Panneaux OSB 18 mm	Plafond platre CF rampant au dessus	Plafond fibre de bois horizontal horizontal en dessous : Hsp 2,50	68,10
Annexes	GARAGE VELOS / SCOOTERS	Béton balayé	Enduit ciment	Panneau sandwich	Panneau sandwich	16,40
Annexes	ABRIS VELO	Béton balayé	Enduit ciment	Panneau sandwich	Panneau sandwich	8,50
Annexes	LOCAL POUBELLE	Béton balayé	Enduit ciment	Plafond plâtre horizontal CF non démontable en dessous : Hsp 2,50	-	7,90
Annexes	GARAGES 01 02 03 04	Béton balayé	Enduit ciment	Panneau sandwich	Panneau sandwich	67,60
						675,80