MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

DÉTAIL ESTIMATIF

(DE)

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage
Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)
Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché
RN 10 – Travaux de comblement partiel par « Cavibag » de remblais sous-cavés à proximité de l'ouvrage hydraulique de Chierzac

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

	Désignations des prix	U	Q	PU H.T.	TOTAL H.T
10	**PRIX GÉNÉRAUX**				
11	Installations de chantier	Forfait	1		
12	Frais d'études	Forfait	1		
13	Dossier de récolement de l'ouvrage	Forfait	1		
20	**TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES : IMPLANTATION DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE ET LEVER DES CAVIBAGS MIS EN PLACE**				
21	Implantation des sondages de reconnaissance	Le Point	20		
22	Lever des coordonnées du point d'implantation d'un cavibag	Le Point	20		
30	**TRAVAUX NÉCESSAIRES À L'INSPECTION PAR CAMERA DU CEREMA**				
31	Mise en station pour sondage destructif en ϕ ext $\geq$ 90 mm	U	20		
32	Forage pour sondage destructif en ϕ ext $\geq$ 90 mm	M	100		
33	Fourniture, préparation et installation de Tubage PVC en forage destructif (pour diagraphie optique du Cerema)	M	10		
40	**TRAVAUX DE FORAGES ET DE COMBLEMENTS**				
41	Mise en station pour forage de type Odex en ϕ ext $\geq$ 200 mm	U	20		
42	Forage de type Odex en ϕ ext $\geq$ 200 mm	M	100		
43	Fourniture, préparation et installation du tube de pose lisse de type tube de revêtement Odex	M	100		
44	Fourniture du chemisage souple en matériau géosynthétique – CHAB 002-400	M	120		
45	Préparation et pose du cavibag	U	20		
46	Fourniture des tubes d'injection – PVC 160 mm	M	120		
47	Fourniture, transport et mise en œuvre de coulis dans chemisage	M3	22		
48	Comblement des forages non retenus pour l'injection de Cavibag	Forfait	1		
49	Rebouchage des trous de forage	U	20		

TOTAL GÉNÉRAL H.T

T.V.A 20 % _____

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C