3 PRESCRIPTION PARTICULIERES

DESCRIPTION PROJET

3.1 GENERALITES

3.2 NEUTRALISATION DES RESEAUX ET MAINTIEN EN SERVICE

3.3 DONNEES

3.4 ORIGINE DE L'INSTALLATION

3.5 SALLE RESTAURATION PERSONNEL

Suppression de l'ancienne installation de luminaires	1,00	Ens		
Reprise sur le tableau électrique pour les nouvelles installations	1,00	Ens		
Modification tableau électrique avec nouveaux disjoncteurs + étiquette	1,00	Ens		
F et P de spots sur allumage en va et vient	7,00	U		
F et P de sortie de câble pour suspension sur le même va et vient	3,00	U		
F et P d'une applique au niveau de la nouvelle kitchenette en Simple Allumage	1,00	U		
PC 2x16 A+T pour micro-ondes	3,00	U		
Alimentation spécifique pour CE sous évier	1,00	U		
PC 2x16 A+T en crédence	3,00	U		

3.6 ALIMENTATION VMC

Modification tableau électrique avec nouveaux disjoncteurs + étiquette	1,00	Ens		
Alimentation spécifique pour groupe VMC Double Flux	1,00	U		

3.7 ESPACE TRAITEUR

Suppression de l'ancienne installation de luminaires	1,00	Ens		
Mise en sécurité de l'installation existante pour reprise des éléments inchangés	1,00	Ens		
Modification tableau électrique avec nouveaux disjoncteurs + étiquette	1,00	Ens		
Alimentation depuis le tableau électrique existant jusqu'au nouveau tableau de l'espace traiteur				
F et P d'un nouveau tableau avec différentiels et disjoncteurs, y compris porte sécurisée (ERP)	1,00	U		
Réalimentation des prises existantes et inchangées	5,00	U		
Déplacement alimentation CE sous évier (et plus dans le plafond)	1,00	U		
Modification et déplacement de prises pour usage sur meuble	5,00	U		
F et P de Dowlight sur simple allumage	4,00	U		
Alimentation ventouse de la porte d'accès	1,00	U		
F et P d'un BAES au-dessus nouvelle porte	1,00	U		
Hbillage inox provision	1,00	Ens		

3.8 BUREAU

Mise en sécurité et suppression anciens luminaires pour reprise du plafond	1,00	Ens		
F et P de Dowlight en remplacement des existants sur simple allumage	3,00	U		

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Total H.T. :	
Total T.V.A.(20,00 %) :	
Total T.T.C. :	

RECAPITULATIF
ELECTRICITE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - PRESTATIONS PARTICULIERES _____

Total du lot 'Electricité'	
Total H.T. :	
Total T.V.A. (20,00 %) :	
Total T.T.C. :	

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____
le _____

Bon pour accord, signature, Maître d'ouvrage	Signature et cachet de l'Entrepreneur