GHT

Groupement
Hospitalier de Territoire
Centre Franche-Comté

CHRU Besançon
centre hospitalier régional universitaire

Opérateur économique :

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENTS COURANTS

Groupement Hospitalier de Territoire
Centre Franche Comté

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

MARCHE N° XXXXX
(Articles 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics)

CHU BESANCON – TRAVAUX DE CREATION D'UN RESEAU DE SECOURS AEP BATIMENT VERT

Etablissement support :	Etablissement partie
CHU de Besançon DPIMS- Département Travaux 2 Place Saint-Jacques 25030 Besançon Cedex Tél : 03.81.21.80.77 – Fax : 03.81.21.83.85 Courriel : dtp@chu-besancon.fr	CHU de Besançon DPIMS- Département Travaux 2 Place Saint-Jacques 25030 Besançon Cedex Tél : 03.81.21.80.77 – Fax : 03.81.21.83.85 Courriel : dtp@chu-besancon.fr

Décomposition du prix global et forfaitaire

La liste des matériels définis dans le devis descriptif n'est en rien limitative et l'entrepreneur ne pourrait demander de supplément de prix pour l'installation de matériels nécessaires au bon fonctionnement ou à l'exploitation rationnelle de l'installation. (Les matériels sont données à titre indicatif. A charge à l'opérateur économique de procéder aux vérifications)

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
	ADDUCTION EAU POTABLE				
1	**LT TRAITEMENT EAU -2PLOMB 004 ET -2PLOMB 005 (SOUS-STATION N°2)**				
1.1	**Raccordement sur réseau existant y compris colliers, fixations, supportages et percements**				
1.1.1	**Collet mince embouti femelle PE 160 PN 16**	U	2		
1.1.2	**Bride emboutie DN150 y compris boulons inox et joints**	U	2		
1.1.3	**Collet mince embouti type 33 316L EN1092-1 168,3 x 2mm**	U	2		
1.1.4	**Bride emboutie point bleu 316 GN10 DN150 y compris boulons inox et joints**	U	2		
1.1.5	**Té soudé sans manchette 316L EN10253 -4 168,3 x 2mm**	U	1		
1.1.6	**Vanne Papillon.Corps FGSJPDMAP.INOX316 A LEVIER DN150 PNI6**	U	1		
1.1.7	**RC soudée 316L EN10253-4 168,3 x l 14,3 ép 2mm**	U	1		
1.1.8	**Collet mince embouti type 33 316L ENI 092-1 114,3 x 2mm**	U	2		
1.1.9	**Bride emboutie point bleu 316 GN10 DN100**	U	2		
1.1.10	**Vanne Papillon.OT Corps FGS/EPDM7PAP.INOX316 A LEVIER DN100 PNI6**	U	1		
1.1.11	**Coude 3D 90º soudé 316L ENI 0253 4 114,3 x 2mm**	U	2		
1.1.12	**Tube inox 316L R/S EN10217-7 316L 114,3x2**	ml	2		
1.1.13	**Tube inox 316L R/S EN10217-7 316L 168,3x4**	ml	1		
1.1.14	**Té soudé sans manche PE 316L EN10253-4 114,3 x 2mm**	U	1		
1.1.15	**Calorifuge Laine de roche 64 mm y compris isolation vannes d'arrêt et accessoires sur canalisations y compris protection par revêtement Tôle isoxal**				
	- Ø114, ép. 64mm	ml	2		
1.1.16	**Carottage y compris rebouchage**				
	- Ø 250	U	2		
1.1.17	**Piquage sur réseau inox**	ens	1		
	Alimentation D 40/49 pour ECS				
Sous-Total HT LT TRAITEMENT EAU -2PLOMB 004 ET -2PLOMB 005 (SOUS-STATION N°2)					**0,00 €**

2	**VIDE SANITAIRE SS2**				
2.1	**Réseau de distribution y compris colliers, fixations, supportages et percements**				
2.1.1	**Tube inox 316L R/S EN10217-7 316L 114,3x2**	ml	85		
2.1.2	**Coude 3D 90° soudé 316L ENI 0253 4 114,3 x 2mm**	U	12		
2.1.3	**Vidange**	ens	1		
2.1.4	**Calorifuge Laine de roche 64 mm y compris isolation vannes d'arrêt et accessoires sur canalisations y compris protection par revêtement Tôle isoxal**				
	- Ø114, ép. 64mm	ml	85		
2.1.5	**Carottage y compris rebouchage**				
	- Ø 250	U	1		
Sous-Total HT VIDE SANITAIRE SS2					**0,00 €**
3	**SERVICE BLOC OBSTRETICAL SS1**				
3.1	**Réseau de distribution y compris colliers, fixations, supportages et percements**				
3.1.1	**Tube inox 316L R/S EN10217-7 316L 114,3x2**	ml	10		
3.1.2	**Coude 3D 90° soudé 316L ENI 0253 4 114,3 x 2mm**	U	4		
3.1.3	**Vidange**	ens	1		
3.1.4	**Calorifuge Laine de roche 64 mm y compris isolation vannes d'arrêt et accessoires sur canalisations y compris protection par revêtement Tôle isoxal**				
	- Ø114, ép. 64mm	ml	10		
3.1.5	**Carottage y compris rebouchage**				
	- Ø 250	U	1		
Sous-Total HT SERVICE BLOC OBSTRETICAL SS1					**0,00 €**
4	**SERVICE DERMATOLOGIE R0**				
4.1	**Réseau de distribution y compris colliers, fixations, supportages et percements**				
4.1.1	**Tube inox 316L R/S EN10217-7 316L 114,3x2**	ml	6		
4.1.2	**Coude 3D 90° soudé 316L ENI 0253 4 114,3 x 2mm**	U	2		
4.1.3	**Vidange**	ens	1		
4.1.4	**RC soudée 316L EN10253-4 114,3x 168,3 ép 2mm**	U	2		
4.1.5	**Té soudé sans manchette 316L EN10253 -4 168,3 x 2mm**	U	1		
4.1.6	**Collet mince embouti type 33 316L EN1092-1 168,3 x 2mm**	U	2		

4.1.7	**Bride emboutie point bleu 316 GN10 DN150 y compris boulons et joints**	U	2		
4.1.8	**Calorifuge Laine de roche 64 mm y compris isolation vannes d'arrêt et accessoires sur canalisations y compris protection par revêtement Tôle isoxal**				
	- Ø114, ép. 64mm	ml	6		
4.1.9	**Carottage y compris rebouchage**				
	- Ø 250	U	1		
4.1.10	**Modification de la gaine technique y compris la porte**	ens	1		
Sous-Total HT SERVICE DERMATOLOGIE R0					**0,00 €**

5	**LT TRAITEMENT EAU -2PLOMB 006 (SOUS-STATION N°1)**				
5.1	**Raccordement sur réseau existant y compris colliers, fixations, supportages et percements**				
5.1.1	**Collet mince embouti type 33 316L EN1092-1 168,3 x 2mm**	U	2		
5.1.2	**Bride emboutie point bleu 316 GN10 DN150 y compris boulons et joints**	U	2		
5.1.3	**Vanne Papillon.OU CORPS FGSJPDMAP A LEVIER DN160 PNI6**	U	1		
5.1.4	**Reprise fuite sur réseau PEHD**	ens	1		
Sous-Total HT LT TRAITEMENT EAU -2PLOMB 006 (SOUS-STATION N°1)					**0,00 €**
6	**Essais**				
	Mise en service, essais et réception des installations conforme à la norme et au CCTP	ens	1		
Sous-Total HT Essais					**0,00 €**
7	**DOE**				
	DOE	ens	1		
Sous-Total HT DOE					**0,00 €**

RECAPITULATIF

LT TRAITEMENT EAU -2PLOMB 004 (SOUS-STATION N°2)	
VIDE SANITAIRE SS2	
SERVICE BLOC OBSTETRICAL SS1	
SERVICE DERMATOLOGIE R0	
LT TRAITEMENT EAU -2PLOMB 006 (SOUS-STATION N°1)	
Essais	
DOE	
MONTANT TOTAL HT	
MONTANT TVA A 20,00 %	
MONTANT TOTAL TTC	