ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE PUBLIC DE SERVICES

Bordereau des Prix

(document contractuel)

Objet de l'accord cadre

Élagage et abattage d'arbres pour la Direction territoriale Nord – Pas-de-Calais de VNF

Lot n° 2 – Territoire du Service Territorial Deûle-Scarpe

Nota : L'ensemble des prestations devront être conformes aux prescriptions du CCTP et de ses annexes.

Le présent bordereau des prix comprend 4 feuillets.

Partie A - Prestations principales

Les prestations principales comprennent les sous-prestations communes suivantes :
- La visite préalable du chantier identifiant la nature, l'importance du chantier et les contraintes du site,
- L'amenée et le repli du matériel et des moyens humains nécessaires à la prestation principale,
- L'amenée et le repli du matériel nécessaire à signalisation et la sécurité du chantier,
- L'amenée et le repli du matériel nécessaire pour assurer l'hygiène des ouvriers pendant toute la durée du chantier,
- La remise en état du site et des accès après travaux,
- L'évacuation et le transport des produits et déchets du chantier en conformité avec la réglementation,
- La valorisation des produits et déchets en conformité avec la réglementation.

N° du prix	Désignation du prix	Unité	Prix unitai
A - 201	**<u>Abattage d'arbre en fonction de son diamètre mesuré à 1 mètre du sol</u> :** Ce prix rémunère à l'unité l'abattage d'un l'arbre. Il comprend notamment : ¤ la prise en compte des prescriptions et contraintes définies dans le CCTP ; ¤ La fourniture et la mise en œuvre des moyens humains et matériels permettant de réaliser l'ensemble de la prestation (amenée et repli du matériel), ¤ L'installation de la signalisation du chantier et la mise en sécurité du chantier, ¤ La mise en sécurité de l'arbre à abattre, ¤ L'élagage préalable des branches charpentières et des branches secondaires, ¤ L'abattage de l'arbre, identifié par le pouvoir adjudicateur, ¤ Le débitage et le broyage éventuel des produits de coupes, ¤ La coupe d'arasement au ras du niveau du sol avec une tolérance de dépassement d'1/2 cm par rapport au niveau naturel du sol. Les coupes seront faites au ras du sol, parallèlement à la pente du sol, ¤ L'évacuation et le transport des produits de coupe vers les filières de valorisation, ¤ Le nettoyage et la remise en état du site et des accès si nécessaires, ¤ La valorisation des produits de coupe.		
A - 201 a	**Abattage d'arbre à l'unité de diamètre inférieur ou égal à 50 cm :**	L'unité	
A - 201 b	**Abattage d'arbre à l'unité de diamètre supérieur à 50 cm :**	L'unité	

ire en € HT

Partie B - Prestations préparatoires et e

N° du prix	Désignation du prix	Unité
B - 201	**<u>Création d'accès</u>** : Ce prix rémunère au mètre carré la création d'accès par mise en place de matériaux inertes sur une hauteur de 40 cm Il comprend notamment : ¤ la prise en compte des prescriptions et contraintes définies dans le CCTP ; ¤ Les terrassements sur 40 cm de profondeur, l'évacuation et la valorisation des produits et des déchets extrait vers des filières agréées, ¤ La fourniture et le transport des matériaux inertes nécessaire à la réalisation des pistes de chantiers, ¤ La mise en œuvre des matériaux sur une hauteur minimale de 40 cm. **Création d'accès par mise en place de matériaux inertes sur une hauteur de 40 cm** :	Le mètre carré
B -202	**<u>Utilisation d'une nacelle</u>** : Ce prix rémunère l'utilisation d'une nacelle pour l'abattage et/ou l'élagage d'arbres en sécurité Il comprend notamment : ¤ La prise en compte des prescriptions et contraintes définies dans le CCTP ; ¤ La fourniture et transport de la nacelle pour la période nécessaire lors du chantier, ¤ La mise en place et le repli de la nacelle.	
B - 202a	**Utilisation d'une nacelle pour l'abattage et/ou l'élagage d'arbres en sécurité**	La demi-journée
B - 202b	**Utilisation d'une nacelle pour l'abattage et/ou l'élagage d'arbres en sécurité**	La journée

B - 203a	**<u>Travaux de broyage des bois coupés (branchage et tronc)</u>** : Ce prix rémunère à la demi-journée les travaux de broyage des bois coupés (branchage et troncs) issus de l'élagage/abattage sur l'ensemble du réseau des voies navigables pour les besoins de la BTF. Il comprend notamment : ¤ la prise en compte des prescriptions et contraintes définies dans le CCTP ; ¤ Travaux de broyage des bois coupés ; ¤ l'évacuation des produits de broyage vers un centre de valorisation. ¤ le nettoyage et la remise en état de la zone de chantier; **Travaux de broyage des bois coupés (branchage et troncs) issus de l'élagage/abattage sur l'ensemble du réseau des voies navigables pour les besoins de la BTF :**	La demi- journée
B - 203b	**<u>Installation de clôtures de chantier</u>** : Ce prix rémunère au mètre Installation de clôtures de chantier (type grille Héras) pour les zones de travaux de broyage et d'évacuation des produits de coupe. Il comprend notamment : ¤ la prise en compte des prescriptions et contraintes définies dans le CCTP ; ¤ la pose et dépose des clôtures de chantier ; ¤ la sécurisation des clôtures (brides pour verrouillage), ¤ la signalisation et panneaux de chantier **Installation de clôtures de chantier (type grille Héras) pour les zones de travaux de broyage et d'évacuation des produits de coupe :**	Le mètre de clôture de chantier

B - 204	**<u>Abattage d'arbres en situation d'urgence en semaine</u> :** Ce prix rémunère à la demi journée l'abattage d'arbres en situation d'urgence en semaine du Lundi au Vendredi (intervention sous 24h00) ; Il comprend notamment : ¤ la prise en compte des prescriptions et contraintes définies dans le CCTP ; ¤ les moyens humains, les moyens matériels nécessaire à la réalisation de la prestation ; ¤ les équipements de sécurité ; ¤ les opérations d'abattage, de découpe des bois ; ¤ L'évacuation des bois vers un centre de valorisation ; ¤ le nettoyage du chantier après travaux. **Abattage d'arbres en situation d'urgence en semaine (du Lundi au Vendredi) (intervention sous 24h00) :**	La demi-journée

Visa de l'entreprise :

Lu, accepté et complété A , le Le candidat (cachet de l'entreprise + nom et qualité du signataire + signature)

xécutoires
Prix unitaire en € HT



