DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

" Document sans valeur contractuelle et servant à l'analyse du critère prix. Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées. Les quantités estimées sont définies pour une année. "

Élagage et abattage d'arbres pour la Direction territoriale Nord – Pas-de-Calais de VNF

Lot n°3 : Territoire du Service Territorial Escaut-Saint Quentin (Unité de Valenciennes, Antenne de Cambrai et Antenne de Berlaimont)

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant en € H.T.
A - 201 a	Abattage d'arbre de diamètre inférieur ou égal à 50 cm	L'unité	50		
A - 201 b	Abattage d'arbre de diamètre supérieur à 50 cm	L'unité	50		
A - 202 a	Elagage d'arbre de diamètre inférieur ou égal à 50 cm	L'unité	400		
A - 202 b	Elagage d'arbre de diamètre supérieur à 50 cm	L'unité	300		
A - 203	Coupe au lamier : coupe de toutes les branches d'un diamètre inférieur ou égal à 20 cm sur une hauteur libre de 5 m	Le kilomètre	5		
A - 204 a	Débroussaillage de végétation dont la hauteur est inférieure ou égal à 5 m	Le mètre carré	3000		
A - 204 b	Débroussaillage de végétation dont la hauteur est supérieure à 5 m	Le mètre carré	3000		

A - 205	Dessouchage et remblaiement de la fouille	L'unité	20		
A - 206	Grignottage de rejets d'arbre dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm	Le mètre carré	100		
A - 207 a	Installlation d'"arbre mort" de 4 à 5 m de long et de 80 cm de diamètre	L'unité	10		
A - 207 b	Réalisation de chandelle de 4 à 5 m de haut et d'un diamètre supérieur à 50 cm	L'unité	10		
A - 207 c	Réalisation de zone refuge à partir des produits de coupe : cône de 4 m de diamètre sur 1,2 m de haut (5 m3)	L'unité	5		
B - 201	Création d'accès par mise en place de matériaux inertes sur une hauteur de 40 cm	Le mètre carré	50		
B - 202a	Utilisation d'une nacelle pour l'abattage et/ou l'élagage d'arbres en sécurité	La demi-journée	7		
B - 202b	Utilisation d'une nacelle pour l'abattage et/ou l'élagage d'arbres en sécurité	La journée	3		
B - 203a	Travaux de broyage des bois coupés (branchage et troncs) issus de l'élagage/abattage sur l’ensemble du réseau des voies navigables pour les besoins de la BTF.	La demi-journée	4		

B - 203b	Installation de clôtures de chantier (type grille Héras) pour les zones de travaux de broyage et d'évacuation des produits de coupe.	Le mètre de clôture de chantier	30		
B - 204	Abattage d'arbres en situation d'urgence en semaine du Lundi au Vendredi (intervention sous 24h00)	La demi-journée	1		

MONTANT TOTAL € H.T.	
MONTANT DE LA T.V.A. à 20,0 %	
MONTANT TOTAL € T.T.C.	