Transformation d'une pépinière d'entreprises en une école de production Y-FAB

Les Corats

03400 TOULON SUR ALLIER



MAITRE D'OUVRAGE
C.C.I. de l'ALLIER
17, cours Jean Jaurès
03000 MOULINS

ARCHITECTE :
METRE CARRE - FREDERIC CHALMIN
19, rue Paul Bert
03000 MOULINS
Tél : 04.70.44.82.81
Mél : metre.carre@orange.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
BET SEQUOIA
2 place de la Mairie
03230 BEAULON
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

BE FLUIDES :
BET SEQUOIA
2 place de la Mairie
03230 BEAULON
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

BE FLUIDES ELECTRICITE :
BET B2ES
Les Loges Ponthenats
03230 THIEL SUR ACOLIN
Tél : 04.70.42.56.61
Mél : pierre.bigot@b2es.fr

Lot n°02
MENUISERIES

DPGF

Dossier	25-17
Date	23/07/2026
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
02.2	**Clôture**					
02.2.1	**Potelet en acier galvanisé pour bouton de sortie**	ens	1		€	€
	***Localisation** : pour sortie par le portillon sur rue*					
02.2.2	**Fourniture et pose d'une ventouse et d'un ferme porte**	ENS	1		€	€
	***Localisation** : Portillon posé lors de la tranche précédente*					
02.2.3	**Tôle en acier laqué**	ens	1		€	€
	***Localisation** : portillon existant*					
	Clôture					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**
02.3	**MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE**					
02.3.1	**Ouverture dans bardage existant**					
02.3.1.1	**Création d'une ouverture dimension 100/210 cm**	ENS	1		€	€
	***Localisation** : entre atelier 1 et atelier 2*					
02.3.1.2	**Création d'une ouverture dimension 400/100 cm**	ENS	2		€	€
	***Localisation** : Façade de l'atelier 2*					
02.3.1.3	**Création d'une ouverture dimension 26/26 cm**	ENS	1		€	€
	***Localisation** : au dessus de la porte pour pose d'une grille de ventilation*					
02.3.2	**Menuiseries extérieures en aluminium laqué**					
02.3.2.1	**Fenêtre et châssis**					
02.3.2.1.1	Avec double vitrage isolant deux faces feuilletées et remplissage argon					
02.3.2.1.1.1	**Chassis fixe 400/100**	U	2		€	€
	***Localisation** : en façade de l'atelier 2*					
02.3.2.1.1.2	**Pose d'entrée d'air**	ens	8		€	€
	***Localisation** : dans châssis existant ou neuf*					
	MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
02.4	**Blocs portes**					
02.4.1	**Bloc porte CF 1/2 heure pré-peint**					
02.4.1.1	**Bloc portes 140 x 190 cm**	**U**	**2**		€	€
	***Localisation** : porte des placards électriques dans les ateliers 1 et 2*					
02.4.1.2	**Bloc portes 90/204**	**U**	**1**		€	€
	***Localisation** : porte entre les ateliers 1 et 2*					
02.4.2	**Butoirs de portes en caoutchouc**	**U**	**5**		€	€
	***Localisation** : Derrière les blocs portes neufs*					
	Blocs portes					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**
02.5	**Divers**					
02.5.1	**Plinthes en médium**	**ML**	**54,10**		€	€
	***Localisation** : En pied des doublages neufs et existants*					
	Divers					
	Total H.T. :					**€**
	Total T.V.A. (20%) :					**€**
	Total T.T.C. :					**€**

RECAPITULATIF
Lot n°02 MENUISERIES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

02.2 - Clôture _____ **€ HT**

02.3 - MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE _____ **€ HT**

02.4 - Blocs portes _____ **€ HT**

02.5 - Divers _____ **€ HT**

Total du lot MENUISERIES

Total H.T. : _____ **€**

Total T.V.A. (20%) : _____ **€**

Total T.T.C. : _____ **€**

Soit en toutes lettres TTC : _____

_____

Montant en francs : _____FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,	Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j