CCI DE L'ALLIER
17 cours Jean JAURES
03 000 MOULINS

TRANSFORMATION D'UNE PEPINIERE D'ENTREPRISES EN UNE ECOLE DE PRODUCTION Y-FAB
TRANCHE 1

LOT N° 06 ELECTRICITE ALIMENTATIONS MACHINES

Phase DCE – D.P.G.F.

Mètre carré – Atelier architecture

19 rue Paul BERT
03000 MOULINS
Tél : 04.70.44.82.81

metre.carre@orange.fr

Bureau d'Etudes Energies Services
Les loges Ponthenats
03 230 THIEL SUR ACOLIN

Tél. : 04.70.42.56.61
pierre.bigot@b2es.fr

Indice :

0 - Juillet 2026

DPGF	LOT N° 06 ELECTRICITE ALIMENTATIONS MACHINES	U	Qté	Prix unitaire € H.T.	Prix total € H.T.
3.10	**DISTRIBUTION PRINCIPALE**				
	Chemin de câble pour distribution principale courants forts, compris toutes sujétions	ml	85		
	Montant total H.T. § 3.10				
3.16	**ALIMENTATIONS MACHINES**				
	Complément au TGBT, ajout des protections machines	Ens	1		
	Depuis TGBT, câbles Cca-s2 d2 a2, distribution sur chemin de câble des alimentations machines suivantes :				
	Scie, 5G2,5mm²	Ens	1		
	CU 30kVA, 5G10mm²	Ens	2		
	CU 25kVA, 5G6mm²	Ens	1		
	Tour CN 30kVA, 5G10mm²	Ens	2		
	Tour CN 25kVA, 5G6mm²	Ens	1		
	Compresseur, 5G2,5mm²	Ens	1		
	Electrovanne compresseur, 3G1,5mm²	Ens	2		
	Montant total H.T. § 3.16				

	RECAPITULATIF LOT N°06				TOTAL
3.10	**DISTRIBUTION PRINCIPALE** Montant total H.T. § 3.10				
3.16	**ALIMENTATIONS MACHINES** Montant total H.T. § 3.16				
	MONTANT TOTAL H.T.				
	TVA 20%				
	MONTANT TOTAL T.T.C.				

Les éventuelles formules de calculs existantes sont une aide, elles n'ont aucune valeur contractuelles. L'entreprise doit reprendre l'ensemble des calculs avant de s'engager.
DATE, CACHET, SIGNATURE