Construction d'un carport 8 places pour véhicules blindés
Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA
- Commune de Païta -

DPGF

N°	DESIGNATION des PRESTATIONS	U	Qté	P.U.	Montant
CHAPITRE 01 : GROS-ŒUVRE					
1,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
1,001	**Installation et repli de chantier**	ft	1		
1,002	**Etude géotechnique**	ft	1		
1,003	**Implantation du projet**	ft	1		
1,004	**P.E.O. béton armé**	ft	1		- XPF
1,005	**Essais - contrôle béton.**	ft	1		- XPF
	TOTAL:		**1,000**		**- XPF**
1,100	**GROS-ŒUVRE - INFRASTRUCTURE**				
1,101	**Puits/semelles**				
	a) Fouille/évacuation	m^3	6,141		- XPF
	b) Béton de propreté	m^3	0,361		- XPF
	c) B.A.	m^3	5,120		- XPF
	TOTAL:		**1,100**		**- XPF**
	TOTAL:				**- XPF**

Construction d'un carport 8 places pour véhicules blindés
Cantonnement de gendarmerie de PAÏTA
- Commune de Païta -

DPGF

N°	DESIGNATION des PRESTATIONS	U	Qté	P.U.	Montant
CHAPITRE 02 : CHARPENTE - COUVERTURE					
2,000	**TRAVAUX PRELIMINAIRES**				
2,001	**Installation et repli de chantier**	ft	1		
2,002	**P.E.O. structure métallique**	ft	1		- XPF
	TOTAL:		**2,000**		**- XPF**
2,100	**CHARPENTE**				
2,101	**Ossature métallique.**				
	a) Poteaux : IPE 220	kg	1213		- XPF
	b) Arbalétrier : IPE 240	kg	1259		- XPF
	c) Butons: Tube 70 x 3	kg	150		- XPF
	d) Contreventement: L40 x 5	kg	99		- XPF
	e) Pannes métalliques C200.	kg	1157		- XPF
	TOTAL:		**2,100**		**- XPF**
2,200	**COUVERTURE**				
2,201	**Couverture.**				
	Toles nervurées en acier galvanisé	m²	236,16		- XPF
2,202	**Accessoires.**				
	a) Bande de rive	ml	20,1		- XPF
	b) Rive faitière	ml	28,8		- XPF
	c) Bandeaux	ml	77,7		- XPF
	d) Gouttière	ml	28,8		- XPF
2,203	**Descente d'eau pluviale + peinture**				
	Diamètre 125 mm	U	2		- XPF
	TOTAL:		**2,200**		**- XPF**
	TOTAL:				**- XPF**