B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

Architecture du présent document :

Annexe 6 du RC	Coordonnées du soumissionnaire
onglets du fichier :	
Onglet "Coordonnées" → A compléter pour désigner les correspondants du soumissionnaire seul ou en groupement Désignation du soumissionnaire à compléter une seule fois dans cet onglet, se reporte automatiquement dans le reste du document	

Annexe 5 du RC	Décomposition des prix (DP)
onglets du fichier :	
Onglet "Synthèse" → se compile automatiquement afin de déterminer le montant de l'offre (jugée sur la base du critère "Prix" du RC)	
Onglet "BPU & Autres prix applicables " → pour chiffrage de chaque ligne du BPU et des autres prix applicables, permet d'identifier le montant du scénario BPU et du scénario des autres prix applicables afin de déterminer le montant de l'offre *Nota : Les PU forfaitaires du BPU intégrés au marché (annexe 2) et les autres prix applicables intégrés au marché (en annexe 3) sont applicables en cas de marché passé avec le CEA, quelle que soit la quantité commandée.*	
Autres Onglets de définition des prix applicables	Taux et coefficients majorateurs applicables
	Coefficient de peines et soins

Technique_Scénario 1	Chiffrage de cas test - cf. RC § "Contenu de l'offre technique"
Technique_Scénario 2	Chiffrage de cas test - cf. RC § "Contenu de l'offre technique"

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

Identification et Coordonnées du soumissionnaire

Identification du soumissionnaire :	***NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner***
Référence de l'offre : N° et date	

Identification du soumissionnaire seul ou du mandataire dans le cadre d'un groupement :

Raison Sociale :	***NOM de l'entreprise à renseigner***
Type de société :	
Immatriculation R.C.S : N°	
Ville où s'est enregistrée l'entreprise au RCS :	
Adresse du Siège social :	
Représentée par :	
Agissant en qualité de :	
Adresse de l'Agence qui exécutera les prestations : (si différente siège social)	

Identification d'un cotraitant membre du groupement :

Raison Sociale :	***NOM de l'entreprise à renseigner***
Type de société :	
Immatriculation R.C.S : N°	
Ville où s'est enregistrée l'entreprise au RCS :	
Adresse du Siège social :	
Représentée par :	
Agissant en qualité de :	
Adresse de l'Agence qui exécutera les prestations : (si différente siège social)	

Identification d'un cotraitant membre du groupement :

Raison Sociale :	***NOM de l'entreprise à renseigner***
Type de société :	
Immatriculation R.C.S : N°	
Ville où s'est enregistrée l'entreprise au RCS :	
Adresse du Siège social :	
Représentée par :	
Agissant en qualité de :	
Adresse de l'Agence qui exécutera les prestations : (si différente siège social)	

Identification d'un cotraitant membre du groupement :

Raison Sociale :	***NOM de l'entreprise à renseigner***
Type de société :	
Immatriculation R.C.S : N°	
Ville où s'est enregistrée l'entreprise au RCS :	
Adresse du Siège social :	
Représentée par :	
Agissant en qualité de :	
Adresse de l'Agence qui exécutera les prestations : (si différente siège social)	

Les coordonnées des interlocuteurs du soumissionnaire sont présentés ci-dessous :

Soumissionnaire seul ou mandataire dans le cadre d'un groupement — **NOM de l'entreprise à renseigner**

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Cotraitant dans le cadre d'un groupement — **NOM de l'entreprise à renseigner**

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Cotraitant dans le cadre d'un groupement — **NOM de l'entreprise à renseigner**

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Cotraitant dans le cadre d'un groupement — **NOM de l'entreprise à renseigner**

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant technique :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

Correspondant contrat :

Nom Prénom :	
Fonction :	
N° Tél fixe :	
N° Tél mobile :	
Courriel :	

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner

Synthèse des montants de l'offre financière :

en € HT

Montant du scénario du BPU	- €
Montant du scénario des autres prix applicables	- €
TOTAL Offre financière (grille imposée)	**- €**

Les quantités présentées dans le scénario "BPU" et "autres prix applicables" ne doivent pas être interprétées comme une prévision de dépenses pour chaque référence du BPU ou pour chacun des autres prix applicables durant l'exécution de l'Accord-Cadre. Ces quantités sont issues d'une estimation du CEA (scénario), données à titre indicatif pour les besoins de l'analyse de comparaison des offres. Elles ne doivent pas être modifiées par le soumissionnaire. Elles ont pour seul objectif d'illustrer la nature du besoin.

Le montant de l'offre financière (montant du scénario de la grille immposée), ou de chacune des lignes la constituant (montant par référence du BPU ou pour les autres prix applicables), ainsi que le montant estimatif plafond de l'AC ne sauraient constituer un engagement de dépense de la part du CEA.

MAÎTRE D'OEUVRE
TECHNIQUE

LOT 3 TRAVAUX DE PEINTURE, REVETEMENTS DE SOLS, CLOISONS, FAUX-PLAFONDS, MENUISERIES-BOIS

Bordereau des Prix Unitaires, Autres Prix applicables,

(Chiffrage de la grille imposée via des scénarios de quantités imposées par le CEA)

Bordereau des Prix Unitaires, Autres Prix applicables,

(Chiffrage de la grille imposée via des scénarios de quantités imposées par le CEA)

Rédacteurs : S. BUISSON	Vérificateurs : C. ROQUES	Date : le 04/09/2026

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

GRILLE IMPOSEE =
Scénario de quantités imposées par le CEA

Code article			Désignation des travaux	Prescription particulière	Unité	Prix *en € HT*	Quantité (scénario)	Total Scénario *en € HT*
LOT	Chap	Article						
3	1	0	**TRAVAUX PREPARATOIRES**					
3	1	1	Décroutage d'anciennes peintures non-adhérentes sur enduits mortier ou plâtre		m2		220	0,00
3	1	2	Enduit type GS ou similaire sur mur de béton brut	Enduit de finition avant mise en peinture sur voile béton brut, compris toute préparation des supports suivant spécifications techniques et finitions pour réception d'un support prêt à peintre.	m2		150	0,00
3	1	3	Enduit de finition sur maçonneries enduites	Idem 3.1.2 sur maçonneries enduites	m2		10	0,00
3	1	4	Ponçage mécanique des sols à une passe en surface plane.		m2		150	0,00
3	1	5	Ratissage à l'enduit Epoxy sur sols		m2		45	0,00
3	1	6	Dépose de revêtement mural	Dépose de revêtement mural, moquette, vinyle ou papiers peints, comprend la réfection des supports pour mise en peinture ultérieure, l'évacuation en décharge site ou décharge extérieure agréée.	m2		55	0,00
3	1	7	Dépose de revêtements de sols en dalles collées	Dépose de revêtement de sol en dalles ou en lés collés, moquettes ou sols PVC, comprend la réfection des supports pour application de revêtement de même nature ou similaire, l'évacuation en décharge site ou décharge extérieure agréée.	m2		250	0,00
3	1	8	Dépose de revêtements de sols sur escalier collés	Idem 3.1.7 en escalier, y compris contre marche	m2		45	0,00
3	1	9	Dépose de plinthes bois, PVC ou carrelée	Compris l'évacuation en décharge site ou décharge extérieure agréée.	ml		55	0,00
3	1	10	Dépose de faux plafonds	Dépose de faux plafonds y compris suspentes et structures porteuses, évacuation en décharge site ou décharge extérieure agréée.	m2		220	0,00
3	1	11	Démolition cloison bois type Salle blanche	Y compris évacuation et nettoyage	m2		10	0,00
3	1	12	Démolition cloison type Placo	Y compris évacuation et nettoyage	m2		55	0,00
3	1	13	Démolition de carrelages scellés sur chape	Démolition manuelle au marteau piqueur y compris réfection des supports	m²		35	0,00
3	1	14	Ouverture passage dans cloison type FONTEX	Lg 1.00 m ht 2.10 m y compris découpe et protection anti-poussière (si nécessaire)	U		5	0,00
3	1	15	Ouverture passage dans cloison type Salle Blanche	Lg 1.00 m ht 2.10 m y compris découpe et protection anti-poussière (si nécessaire)	U		5	0,00
3	1	16	Ouverture passage dans cloison type Placo	Lg 1.00 m ht 2.10 m y compris découpe et protection anti-poussière (si nécessaire)	U		10	0,00
3	1	17	Dépose/repose ponctuelle faux plancher	Y compris mise en place d'un balisage de sécurité	m2		30	0,00
3	2	0	**IMPRESSION ET PRIMAIRES**					
3	2	1	Peinture antirouille première couche : résines Epoxy de 35 microns à haute teneur en zinc	Application de peinture suivant prescription ci-contre, comprenant la préparation des supports, brossage, dégraissage, dépoussiérage, passivation et traitement des surfaces corrodées, lessivage des supports si besoin est, rebouchage partiel au droits des percements de surface, etc….	m2		75	0,00
3	2	2	Peinture antirouille seconde couche : résines Epoxy de 35 microns au phosphate de zinc.	Idem 3.2.1	m2		75	0,00
3	2	3	Peinture acrylique sur mur en couche d'impression, par couche	Idem 3.2.1	m2		320	0,00
3	2	4	Peinture acrylique sur plafond en couche d'impression, par couche	Idem 3.2.1	m2		300	0,00
3	2	5	Entoilage des plafonds avant mise en peinture	Entoilage des plafonds en toile de verre collée en plein à la colle vinylique, compris préparation des supports pour assurer l'adhérence	m2		75	0,00
3	2	6	Couche d'accrochage en sol pour résine et peinture epoxy	Préparation des supports et application d'une couche d'accrochage pour pose ultérieure de résine époxy	m2		55	0,00
3	2	7	Couche d'accrochage en sol pour résine et peinture polyuréthane	Idem 3.2 6 avec compatibilité avec les peintures polyuréthane	m2		55	0,00
3	2	8	Ragréage de sols par application d'une première couche d'enduit	Réalisation des ragréages de sols, compris préparation des supports (1,5 kg : m² pour 1 mm d'épaisseur environ), pour application du revêtement de finition.	m2		180	0,00
3	2	9	Ragréage de sols par application d'une deuxième couche d'enduit	Réalisation des ragréages de sols, compris préparation des supports (1,2 kg/m²)pour application du revêtement de finition.	m2		50	0,00
3	2	10	Application d'une couche de produit hydrofuge formant film étanche sur support.	Application d'une couche de produit hydrofuge compris préparation des supports	m2		40	0,00
3	3	0	**PEINTURES ET VERNIS EN MURS, PLAFONDS ET MENUISERIES**					
3	3	1	Peinture extérieure à la pliolite par couche, en mur, par couche	Application de peinture suivant prescription ci-contre, comprenant la préparation des supports, brossage, dégraissage, dépoussiérage, passivation et traitement des surfaces corrodées, lessivage, nettoyeur HP, des supports si besoin est, rebouchage partiel au droits des percements de surface, etc….	m²		50	0,00
3	3	2	Peinture extérieure à la pliolite par couche, en plafond, par couche	Idem 3.3.1	m²		50	0,00
3	3	3	Peinture epoxy ou acryliques en phase aqueuse décontaminable, 50 micromètres, sur mur, par couche	Idem 3.3.1	m²		1	0,00
3	3	4	Peinture epoxy ou acryliques en phase aqueuse décontaminable, 50 micromètres, sur plafond, par couche	Idem 3.3.1	m²		1	0,00
3	3	5	Peinture epoxy solvantée ou polyuréthane décontaminable, 30 micromètres, sur support métallique, par couche	Idem 3.3.1	m²		1	0,00
3	3	6	Peinture acrylique en mur, par 2 couches lessivable	Idem 3.3.1	m²		500	0,00
3	3	7	Peinture acrylique en plafond, par 2 couches	Idem 3.3.1	m²		250	0,00
3	3	8	Mise en peinture d'une face porte bois	Dépose et repose des poignets, ponçage, rebouchage, couche d'impression et couches de recouvrement minimum deux couches	U		25	0,00
3	3	9	Mise en peinture deux faces porte bois	Idem 3.3.8	U		30	0,00
3	3	10	Mise en peinture d'une face porte métallique	Idem 3.3.9	U		25	0,00
3	3	11	Mise en peinture deux faces porte métallique	Idem 3.3.10	U		20	0,00
3	4	0	**PEINTURES DE SOLS et BANDES**					
3	4	1	Résine polyuréthane sans solvant épaisseur 2 mm	Application de peinture suivant prescription ci-contre, le système sera mis en œuvre sur une couche d'accrochage préliminaire compatible au titre d'un autre poste. Domaine d'application : Résiste aux contacts de produits chimiques de longue durée, décontaminable, résiste à l'irradiation, étanche aux liquides.	m²		10	0,00
3	4	2	Bandes pour matérialisation de zones extérieur et intérieur	Le poste comprend le traçage et la préparation des supports. Le système sera mis en œuvre sur une couche d'accrochage préliminaire compatible au titre d'un autre poste.	ml		20	0,00
3	4	3	Bandes isolées, largeur 30 cm	Le poste comprend le traçage et la préparation des supports.	ml		2	0,00
3	4	4	Bandes de couleurs alternées jointives (2 tons)	Le poste comprend le traçage et la préparation des supports.	m²		2	0,00
3	4	5	Logo peint au sol 50 cm x 50 cm moyen	Comprend la fourniture et la mise en place de pochoir et la fourniture et application de la peinture.	U		5	0,00
3	4	6	Marquage, ponctuel, au sol	Comprend le nettoyage de la zone de travail, la préparation de surface, la fourniture et la mise en œuvre de la peinture (y compris toutes sujétions)	m²		10	0,00
3	5	0	**REVETEMENTS MURAUX**					
3	5	1	Toile de verre normale, en murs	Mise en œuvre de toile de verre collée en plein à la colle vinylique	m²		25	0,00
3	5	2	Faïence et revêtement mural 15/15 collé	Fourniture et pose de faïence blanche, pose droite collée y compris jointement, suivant prescriptions générales. Compris toutes sujétions de préparation du support, découpe et initions au droit des ouvrages singuliers. Y compris toutes sujétions liées à la protection à l'eau sous carrelage selon DTU 52.2.	m²		20	0,00
3	5	3	Faïence et revêtement mural 15/30 collé	idem	m²		25	0,00
3	5	4	Quart de rond pour finition faïence	idem	ml		2	0,00
3	5	5	PLUS VALUE au prix des faïences pour pose diagonale ou en damier		m²		10	0,00
3	5	6	Démolition de revêtement en carreaux de faïence		m²		50	0,00
3	5	7	Carrelage en carreaux de grès 30/30 cm en pose collée	Idem 3.5.2	m²		200	0,00
3	5	8	Repose de carreaux décollés y compris décroutage et toutes sujétions.	Repose (collage ou scellement) de carreaux décollés y compris réfection du support pour retrouver une adhérence satisfaisante	u		20	0,00
3	5	9	Fourniture et pose d'un revêtement SEMPATAP acoustique	La prestation comprend revêtement 10mm minimum, la colle et la finition par toile de verre.	m²		50	0,00
3	6	0	**SOLS SOUPLES**					
3	6	1	Revêtements de sols en dalles caoutchouc collées 500x500 U4P3 4mm	Domaine d'application : circulation intense trafic	m²		10	0,00
3	6	2	Revêtements de sols en dalles PVC calandré avec couche d'usure collées 500x500 U3P3 3,4mm type TARALAY Confort (ou équivalent)	Idem 3 .6.1 Domaine d'application : bureaux neufs ou rénovation complète	m²		200	0,00
3	6	3	Revêtements de sols en dalles en PVC calandré avec couche d'usure collées 500x500 U4P3 3,4mm type TARALAY Confort (ou équivalent)	Idem 3 .6.1 Domaine d'application : circulation intense trafic neuf ou rénovation complète	m²		10	0,00
3	6	4	Revêtements de sols en lés en PVC calandré avec couche d'usure collées soudées U3P3 3,4mm type TARALAY Confort (ou équivalent)	Idem 3 .6.1 Domaine d'application : bureaux neufs ou rénovation complète	m²		200	0,00
3	6	5	Revêtements de sols en lés en PVC calandré avec couche d'usure collées soudées U4P3 3,4mm type TARALAY Confort (ou équivalent)	Idem 3 .6.1 Domaine d'application : circulation intense trafic neuf ou rénovation complète	m²		10	0,00

3	**6**	**6**	Fourniture et pose en double en collage Néoprène de nez de marche PVC.	Fourniture et pose en double en collage Néoprène, compris préparation des supports pour assurer l'adhérence. Domaine d'application : escalier circulation modérée principalement en rénovation partielle	ml		2	0,00
3	**6**	**7**	Fourniture et pose de nez de marche vissé Alu avec bande antidérapante	Fourniture et pose de nez de marche en aluminium vissée avec bande antidérapante	ml		60	0,00
3	**6**	**8**	Dépose d'un revêtement existant + Application d'une couche de produit hydrofuge + Ragréage en deux couches + Ponçage mécanique + Fourniture et pose en dalles PVC calandre avec couche d'usure collées 500 x 500 U3P3 3,4 mm type Taralay Confort (ou équivalent)		m²		10	0,00
3	**6**	**9**	Dépose d'un revêtement existant + Application d'une couche de produit hydrofuge + Ragréage en deux couches + Ponçage mécanique + Fourniture et pose en dalles PVC calandre avec couche d'usure collées 500 x 500 U4P3 3,4 mm Type Taralay Confort. (ou équivalent)		m²		75	0,00
3	**6**	**10**	Dépose d'un revêtement existant + Application d'une couche de produit hydrofuge + Ragréage en deux couches + Ponçage mécanique + Fourniture et pose en lés en PVC calandre avec couche d'usure collées soudées U 3P3 3,4 mm Type Taralay Confort (ou équivalent).		m²		10	0,00
3	**6**	**11**	Dépose d'un revêtement existant + Application d'une couche de produit hydrofuge + Ragréage en deux couches + Ponçage mécanique + Fourniture et pose en lés en PVC calandre avec couche d'usure collées soudées U 4P3 3,4 mm Type Taralay Confort (ou équivalent).		m²		150	0,00
3	**6**	**12**	Fourniture et pose Plancher flottant Type tradition Quattro de chez BALTERIO ép.9 mm ou équivalent pour - 8 m²	y compris sous couche	m²		175	0,00
3	**6**	**13**	Revêtement de sol moquette pour reprise ou intervention ponctuelle y compris évacuation, découpe et colle	Y compris évacuation, découpe et colle	m²		50	0,00
3	**7**	**0**	**PLINTHES**					
3	**7**	**1**	Plinthes PVC souples 50 mm	Fourniture et pose en collage de plinthes PVC Souples assorties aux revêtements, compris préparation des supports pour assurer l'adhérence.	ml		15	0,00
3	**7**	**2**	Plinthe PVC souples 70 mm	Fourniture et pose en collage de plinthes PVC Souples assorties aux revêtements, compris préparation des supports pour assurer l'adhérence.	ml		10	0,00
3	**7**	**3**	Profil de finition PVC rigide en remontés des revêtements en plinthes	Fourniture et pose en collage de profil de finition PVC rigide en tête de remontées du revêtement	ml		5	0,00
3	**7**	**4**	Plinthe soudable 100 mm	Fourniture et pose en collage de plinthes soudables, type GERFLOR, assorties aux revêtements, compris préparation des supports pour assurer l'adhérence.	ml		20	0,00
3	**7**	**5**	Plinthes semi-rigide 80 mm	Fourniture et pose en collage de plinthes semi-rigides (type GERFLOR), assorties aux revêtements, compris préparation des supports pour assurer l'adhérence.	ml		75	0,00
3	**7**	**6**	Remontées en plinthes revêtements en lés U3P3 y compris gorge de 15 à 45 mm	Remontées de revêtements de sols U3P3, en plinthes compris profil PVC pour forme de gorge de 15 à 45 mm	ml		5	0,00
3	**7**	**7**	Remontées en plinthes revêtements en lés U4P3 y compris gorge de 15 à 45 mm	Remontées de revêtements de sols U4P3, en plinthes compris profil PVC pour forme de gorge de 15 à 45 mm	ml		2	0,00
3	**7**	**8**	Fourniture et pose de plinthes 80 mm stratifiées type BALTERIO ou équivalent		unité		55	0,00
3	**7**	**9**	Fourniture et pose de plinthes 50 mm stratifiées type BALTERIO ou équivalent		unité		2	0,00
3	**8**	**0**	**DIVERS**					
3	**8**	**1**	Barre de seuil à visser 30 mm en inox.	Fourniture et pose de barre de seuil, le prix comprend éventuellement dans le cas d'une rénovation, la dépose des barres de seuils existantes	ml		25	0,00
3	**8**	**2**	Barre de seuil à visser 30 mm en laiton.	Idem 3.8.1	ml		20	0,00
3	**8**	**3**	Bandes inox ou laiton extra plates à visser de 60 mm à 90 mm de large pour cache joints de dilatation.	Fourniture et pose de bandes inox ou laiton extra plates vissées compris toutes sujétions de finition par joint silicone et traitement des points singuliers.	ml		25	0,00
3	**8**	**4**	Bandes inox ou laiton extra plates à visser de 100 mm à 150 mm de large pour cache joints de dilatation.	Fourniture et pose de bandes inox ou laiton extra plates vissées compris toutes sujétions de finition par joint silicone et traitement des points singuliers.	ml		25	0,00
3	**8**	**5**	Couvre joint de dilatation vissé TEGO ou équivalent en ALU de 60 mm pour sol	Fourniture et pose d'un couvre-joint aluminium anodisé en sol, compris fixations et finitions par joints silicone.	ml		25	0,00
3	**8**	**6**	Couvre joint de dilatation vissé TEGO ou équivalent en ALU de 60 mm pour murs et plafond	Fourniture et pose d'un couvre-joint aluminium anodisé en murs et plafonds, compris fixations et finitions par joints silicone.	ml		20	0,00
3	**8**	**7**	Fourniture et pose d'un seuil PLAT pour plancher stratifié type BALTERIO ou équivalent.	Fourniture et pose de barre de seuil, le prix comprend éventuellement dans le cas d'une rénovation, la dépose des barres de seuils existantes	unité		10	0,00
3	**8**	**8**	Fourniture et pose d'un seuil ADAPTATION pour plancher stratifié type BALTERIO ou équivalent.	Fourniture et pose de barre de seuil, le prix comprend éventuellement dans le cas d'une rénovation, la dépose des barres de seuils existantes	unité		20	0,00
3	**8**	**9**	Fourniture et pose d'un encoffrement en bois de 10x10 cm à 40x40 cm	Fourniture et pose d'un encoffrement démontable et mise en peinture deux couches minimum	m²		3	0,00
3	**8**	**13**	Fourniture et pose d'un habillage de porte en bois deux faces avec laine de roche entre et mise en peinture deux couches par face.	Fourniture et pose d'un habillage de porte bois deux faces avec laine de roche entre et mise en peinture deux couches minimum. Pour le renforcement acoustique mise en place de couvres joints en périphérie + plinthe en bas de porte. Le prix comprend la dépose et l'évacuation de l'ancienne porte.	U		5	0,00
3	**9**	**0**	**CLOISONS, DOUBLAGE ET HABILLAGE EN PLAQUES DE PLATRE**					
3	**9**	**1**	Cloison de distribution alvéolaire 50 mm en plaques de 10mm	Réalisation de cloisons alvéolaires de 50mm, compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition aux jonctions avec l'existant et d'autres natures de cloisons, … Ces cloisons sont destinées à recevoir un revêtement peint.	m²		2	0,00
3	**9**	**2**	Cloison de distribution alvéolaire 72 mm en plaques de 13mm	Idem 3.9.1	m²		175	0,00
3	**9**	**3**	Cloison type Placostyl sur ossature métallique 50 mm em plaques de 10mm avec isolation laine de roche	Réalisation de cloisons, type PLACOSTIL 50mm, avec deux faces BA 10 sur ossature métallique, remplissage laine minérale, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces cloisons sont destinées à recevoir un revêtement peint.	m²		10	0,00
3	**9**	**4**	Cloison type Placostyl sur ossature métallique 72 mm em plaques de 13mm avec isolation laine de roche	Réalisation de cloisons, type PLACOSTIL 72/48, avec deux faces BA 13, sur ossature métallique, remplissage laine minérale, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces cloisons sont destinées à recevoir un revêtement peint.	m²		300	0,00
3	**9**	**5**	Cloison isophonique sur ossature métallique 98 mm en plaques (4) de 13mm avec isolation laine de roche	Réalisation de cloisons, type PLACOSTIL 98, avec 4 plaques BA 13, sur ossature métallique, remplissage laine minérale, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finition de surface telles que calicots, enduit de finition, …	m²		100	0,00
3	**9**	**6**	Cloison isophonique sur ossature métallique 120 mm en plaques (4) de 13mm avec isolation laine de roche	Réalisation de cloisons, type PLACOSTIL 120, avec 4 plaques BA 13, sur ossature métallique, remplissage laine minérale, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition, …	m²		75	0,00
3	**9**	**7**	PV au prix des cloisons et doublage pour 1 face/plaque M0 10 mm		m²		2	0,00
3	**9**	**8**	PV au prix des cloisons et doublage pour 1 face/plaque M0 13 mm		m²		10	0,00
3	**9**	**9**	PV au prix des cloisons pour 1 face/2plaques M0 13 mm		m²		75	0,00
3	**9**	**10**	PV au prix des cloisons et doublage pour 1 face/plaque hydrofuge 10 mm		m²		2	0,00
3	**9**	**11**	PV au prix des cloisons et doublage pour 1 face/plaque hydrofuge 13 mm		m²		130	0,00
3	**9**	**12**	PV au prix des cloisons pour 1 face/2plaques hydrofuges 13 mm		m²		10	0,00
3	**9**	**13**	Doublage sur rail 60 mm en plaques 13 mm	Doublage en plaques de plâtre 13 mm sur ossature métallique, épaisseur totale 60 mm, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces doublages sont destinés à recevoir un revêtement peint.	m²		55	0,00
3	**9**	**14**	PV pour isolation 60 mm en laine de roche	PV pour fourniture et mise en place de laine de roche 60 mm en doublage entre les voiles ou maçonneries et plaques de plâtre	m²		10	0,00
3	**9**	**15**	Doublage sur rail 100 mm en plaques 13 mm	Doublage en plaques de plâtre 13 mm sur ossature métallique, épaisseur totale 100 mm, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces doublages sont destinés à recevoir un revêtement peint.	m²		65	0,00
3	**9**	**16**	PV pour isolation 100 mm en laine de roche	PV pour fourniture et mise en place de laine de roche 100 mm en doublage entre les voiles ou maçonneries et plaques de plâtre	m²		10	0,00
3	**9**	**17**	Doublage collé en plaques de plâtre de 13 mm	Doublage en plaques de plâtre 13 mm collées sur éléments maçonnés, métallique selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finition de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces doublages sont destinés à recevoir un revêtement peint.	m²		35	0,00
3	**9**	**18**	Doublage collé en plaques de plâtre de 10 mm + polystyrène 60mm + pare vapeur	Doublage en plaques de plâtre 10 mm + polystyrène 60mm, collées sur éléments maçonnés, métallique selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finitions de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces doublages sont destinés à recevoir un revêtement peint.	m²		5	0,00
3	**9**	**19**	Doublage collé en plaques de plâtre de 10 mm + polystyrène 100mm + pare vapeur	Doublage en plaques de plâtre 10 mm + polystyrène 100mm, collées sur éléments maçonnés, métallique selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finition de surface telles que calicots, enduit de finition, … Ces doublages sont destinés à recevoir un revêtement peint.	m²		5	0,00
3	**9**	**20**	Bloc Porte simple vantail âme alvéolaire à parements prêts à peindre 0,63xht2,04	Fourniture et pose de porte bois dans cadre métallique, dans cloisons en plaques de plâtre ou maçonnées, suivant prescription ci-contre. Compris toutes sujétions de finitions, calfeutrement et réglage. Les portes disposeront de serrures compatibles Bricard Super Sûreté ou chiffral. Installés sur le CEA. Les canons sont exclus de la prestation. Les équipements de quincaillerie (hors serrure, butée de porte et poignées) ne sont pas compris dans le poste (lot serrurerie).	U		10	0,00
3	**9**	**21**	Bloc Porte simple vantail âme alvéolaire à parements prêts à peindre 0,73xht2,04	Idem 3.9.20	U		2	0,00
3	**9**	**22**	Bloc Porte simple vantail âme alvéolaire à parements prêts à peindre 0,83xht2,04	Idem 3.9.20	U		2	0,00
3	**9**	**23**	Bloc Porte simple vantail âme alvéolaire à parements prêts à peindre 0,93xht2,04	Idem 3.9.20	U		2	0,00
3	**9**	**24**	Bloc Porte simple vantail âme pleine à parements prêts à peindre 0,63 x ht 2,04	Idem 3.9.20	U		5	0,00

3	9	25	Bloc Porte simple vantail âme pleine à parements prêts à peindre 0,73 x ht 2,04	Idem 3.9.20	U		15	0,00
3	9	26	Bloc Porte simple vantail âme pleine à parements prêts à peindre 0,83 x ht 2,04	Idem 3.9.20	U		20	0,00
3	9	27	Bloc Porte simple vantail âme pleine à parements prêts à peindre 0,93 x ht 2,04	Idem 3.9.20	U		25	0,00
3	9	28	Bloc Porte double vantail isoplane à parements prêts à peintre 1,40 x ht 2,04	Idem 3.9.20	U		6	0,00
3	9	29	Bloc Porte double vantail isoplane à parements prêts à peintre 1,60 x ht 2,05	Idem 3.9.20	U		6	0,00
3	9	30	PV pour occulus carré 300x300mm ou circulaire Ø300 mm, dans porte bois décrit ci-dessus	PV pour occulus carré 300x300mm ou circulaire Ø300 mm, dans porte bois décrit ci-dessus	U		10	0,00
3	9	31	Bloc Porte type KAZED ou équivalent hauteur 2,32 x largeur 1.568 - 2 vantaux	Fourniture et pose	U		2	0,00
3	9	32	Bloc Porte type KAZED ou équivalent hauteur 2,32 x largeur 1.445 - 4 vantaux	Idem 3.9.20	U		2	0,00
3	9	33	Bloc Porte bois simple vantail 0,63 x ht 2,04	Fourniture et pose	U		2	0,00
3	9	34	Bloc Porte bois simple vantail 0,73 x ht 2,04	Fourniture et pose	U		5	0,00
3	9	35	Bloc Porte isophonique 40 dBa	Fourniture et pose	U		10	0,00
3	**10**	**0**	**CLOISONS DEMONTABLES AVEC REVETEMENTS VINYL**					
3	10	1	Cloisons pleines 72/48	Réalisation de cloisons démontables 72/48, en plaques de plâtre BA 13 avec revêtement vinyle, sur ossature métallique et profilés démontables en aluminium anodisé ou laqué, remplissage laine minérale, selon prescriptions du fabricant y compris toutes sujétions de finition de surface, …	m²		250	0,00
3	10	2	Cloisons pleines 92/48	Idem 3.10.1 d'épaisseur 92mm, 4 plaques, revêtement vinyle	m²		20	0,00
3	10	3	Cloisons vitrées toute hauteur (vitrage 44,2) RW 37 Db	Réalisation de cloisons vitrées démontables, de même conception que précédemment, sur ossatures métalliques démontables en aluminium anodisé ou laquée en usine. Y compris toutes sujétions de finitions de surface	m²		35	0,00
3	10	4	PV pour double vitrage sur art. précédent		m²		5	0,00
3	10	5	Cloisons vitrées sur allège pleine 1,00 pour un affaiblissement acoustique de 30 dB minimum.	Réalisation de cloisons vitrées démontables, de même conception que précédemment, sur ossatures métalliques démontables en aluminium anodisé ou laquée en usine, sur allège pleine en plaques de plâtres avec revêtement vinyle ; Y compris toutes sujétions de finitions de surface	m²		40	0,00
3	10	6	PV pour double vitrage sur art. précédent		m²		2	0,00
3	10	7	PV pour Occulus	PV pour occulus carré 300x300mm ou circulaire Ø300 mm, dans porte bois décrites ci-dessus	U		10	0,00
3	10	8	PV pour revêtement vinyl décoratif pour porte 0,83xht2,04		U		2	0,00
3	10	9	PV pour revêtement vinyl décoratif pour porte 0,93xht2,05		U		2	0,00
3	10	10	PV pour revêtement vinyl décoratif pour porte 1,40xht2,06		U		2	0,00
3	10	11	PV pour revêtement vinyl décoratif pour porte 1,60xht2,07		U		2	0,00
3	10	12	Capitonnage de porte en nos ateliers. Dimensions : l. 0,83 x h. 2,04		U		2	0,00
3	10	13	Vantail de porte en bois stratifié âme pleine pour cloison (clipper ou similaire) 83X 204 couleur blanc ou gris	Fourniture, pose et réglage du vantail fourniture et pose de la serrure, la poignée avec garniture, les paumelles et toutes sujétions. Hors prestations Groom et huisserie.	U		5	0,00
3	10	14	Vantail de porte en bois stratifié âme pleine pour cloison (clipper ou similaire) 93X 204 couleur blanc ou gris	Idem 3.10.13	U		5	0,00
3	10	15	Vantail de porte Clarite 83X 204	Idem 3.10.13	U		5	0,00
3	10	16	Vantail de porte Clarite 93 x 204	Idem 3.10.13	U		5	0,00
3	10	17	Vantail porte avec vitrage sur allège cadre aluminium couleur blanc ou anodisé 83X 204	Idem 3.10.13	U		5	0,00
3	10	18	Vantail porte avec vitrage sur allège cadre aluminium couleur blanc ou anodisé 93X 204	Idem 3.10.13	U		5	0,00
3	10	19	Dormant aluminium couleur blanc ou anodisé pour cloison de type clipper (simple vantail).	Fourniture et pose du dormant, de la gâche, des joints et réglage de l'ensemble	U		5	0,00
3	10	20	Dormant aluminium couleur blanc ou anodisé pour cloison de type clipper (double vantail).	Fourniture et pose du dormant, de la gâche, des joints et réglage de l'ensemble	U		5	0,00
3	**11**	**0**	**FAUX-PLANCHERS**					
3	11	1	Plancher technique : Type DALLYS-WANNER ou équivalent 600x600 surcharge 1500 kg/m²	Réalisation de faux plancher, tôle 5/10°, âme bois aggloméré haute densité ep. 30 mm, rive PVC, revêtement stratifie, comprenant dalles, vérins pour hauteur standard, entretoises, collage des pieds, etc…,	m²		25	0,00
3	11	2	Plancher technique : Type DALLYS-WANNER ou équivalent 600x600 surcharge 1000 kg/m²	Réalisation de faux plancher, tôle 5/10°, âme bois aggloméré haute densité ep. 30 mm, rive PVC, revêtement stratifie, comprenant dalles, vérins pour hauteur standard, entretoises, collage des pieds, etc…,	m²		10	0,00
3	11	3	Remplacement d'une dalle type 3.11.1		U		2	0,00
3	11	4	Remplacement d'une dalle type 3.11.2		U		2	0,00
3	11	5	Plus ou Moins Value au prix 3.11.1 et 3.11.2 pour revêtement moquette		m²		2	0,00
3	11	6	Plus ou Moins Value au prix 3.11.3 et 3.11.4 pour revêtement moquette		m²		2	0,00
3	11	7	Joues et marches	Réalisation de joues et marches de conception identique au faux plancher	ml		2	0,00
3	**12**	**0**	**FAUX-PLAFONDS**					
3	12	1	Faux-plafond ECOPHON Bord A "ARMSTRONG" type MINABOARD FISSURED ou équivalent module 600x600	Fourniture et pose de faux plafond en plaques sur ossatures métalliques galvanisées laquées : type ECOPHON, constitué de panneaux ECOPHON bord A T 24 en module de 600 x 600 mm, d'épaisseur 30 mm posé sur T 24 mm. Le plafond sera stable avec une humidité ambiante relative constante inférieure ou égale à 90 % à 25° C, son classement au feu sera M0. Il sera de couleur Blanc 010 et aura un coefficient d'absorption de la lumière de 83 %. Le faux plafond sera nettoyable par époussetage, à l'aspirateur et à l'éponge humide. Tous les plafonds ne seront plaqués qu'après le passage de l'ensemble des corps d'états techniques. Y compris toutes sujétions pour fixations et renforts sur les ouvrages B.A, maçonnées ou en plaques de plâtre. Compris joues et champs si nécessaires	m²		150	0,00
3	12	2	Dalle de plafond ECOPHON Bord A "ARMSTRONG" type MINABOARD FISSURED ou équivalent module 600x600	Dépose, fourniture et mise en place de dalles (uniquement)	m²		150	0,00
3	12	3	Faux-plafond ECOPHON Bord A "ARMSTRONG" type MINABOARD FISSURED ou équivalent module 1200x600	Idem 3.12.1 en dimension 1200x600mm	m²		20	0,00
3	12	4	Dalle de plafond ECOPHON Bord A "ARMSTRONG" type MINABOARD FISSURED ou équivalent module 1200x600	Dépose, fourniture et mise en place de dalles (uniquement)	m²		100	0,00
3	12	5	Isolation thermique par matelas de laine de verre ep. 25 mm	Isolation thermique en matelas de laine de roche épaisseur 25 mm en horizontal ou en rampant, sur toiture béton, métallique ou bois.	m²		2	0,00
3	12	6	Isolation thermique en rouleau en laine de roche 100mm	Isolation en laine de roche en rouleau en couche de 100mm, les couches sont généralement croisées. Le principe est principalement utilisé en surface horizontale	m²		100	0,00
3	12	7	Isolation thermique en rouleau en laine de roche 60mm	Isolation en laine de roche en rouleau en couche de 60mm, les couches sont généralement croisées. Le principe est principalement utilisé en surface horizontale	m²		150	0,00
3	12	8	Isolation thermique en rouleau en laine de roche 200mm		m²		50	0,00
3	12	9	Dalle type OWACOUSTIC ou isolante ou équivalent 600 mm x 600 mm à bords droits	Dépose, fourniture et mise en place	m²		180	0,00
3	12	10	Ossature primaire "classique"		ml		50	0,00
3	12	11	Ossature primaire renforcée		ml		70	0,00
3	12	12	Ossature secondaire		ml		60	0,00
3	12	13	Suspente		ml		50	0,00
3	12	14	Clips, étrier, languette de liaison		U		50	0,00
3	12	15	Coulisse de rive		ml		20	0,00
3	12	16	Remise en place de plaque de faux plafond		m²		20	0,00
3	12	17	Fourniture et pose de plaque placostil une couche BA 13	Compris cornières de rives, fourrure de type F530 ou similaire, bande calicot ou similaire et toutes les sujétions	m²		10	0,00
3	**13**	**0**	**CLOISONS POUR SALLE BLANCHES ET CHAMBRES FROIDES**					
3	13	1	Pose et fourniture de cloisons spéciales salles blanches		m²		5	0,00
3	13	2	Pose et fourniture de cloisons spéciales chambres froides		m²		5	0,00
3	13	3	Fourniture et pose de porte taille standard spéciales salles blanches		U		1	0,00
3	13	4	Fourniture et pose de porte taille standard spéciales chambres froides		U		1	0,00
3	13	5	Fourniture et pose de plafond spéciales salles blanches		m²		2	0,00
3	13	6	Fourniture et pose de plafond spéciales chambres froides		m²		2	0,00
3	13	7	Fourniture et pose de faux- plafond spéciales salles blanches		m²		2	0,00
3	13	8	Fourniture et pose de faux- plafond spéciales chambres froides		m²		2	0,00
3	**14**	**0**	**Prix Unitaires pour rédaction de MOP complexes et annulation forfaitaire d'un OS**					

3	**14**	**1**	Prix forfaitaire pour l'annulation d'un OS par le CEA	Suite à l'émission d'un devis par le Titulaire l'annulation de celui-ci, à l'initiative de l'installation, donnera lieu à une indemnisation sous forme d'un forfait. D'une manière générale ce prix forfaitaire comprend tous les frais amortissables sur l'activité dans son ensemble. o L'ensemble des frais qui découlent de l'organisation décrite au CCTP »Généralités » Organisation QSE (DOT, plan de prévention, actions QSE, etc.) ; les documents d'ordre généraux à produire ; la présence aux réunions, la fourniture des rapports d'activité ; o Les frais d'encadrement, les frais de chantier, les frais de gestion et les frais fixes du titulaire amortissables sur l'activité ; o Les frais de siège, de structure et tout autre frais amortissable sur l'activité ; o Les frais liés à la formation spécifique du personnel, la délivrance des certificats et habilitations associées nécessaires à l'activité. **Le prix forfaitaire est enclenché dès l'annulation de l'OS si la visite de chiffrage a été effectuée, et ne concerne que les OS pour travaux planifiés.** Le forfait ne s'applique pas aux travaux Urgents 4h et 24h et aux travaux en dépenses contrôlées.	FT		10	0,00
3	**14**	**2**	Rédaction d'un mode opératoire et d'une analyse sécurité complexe	**Le MOP prévu dans le BPU est présenté sous forme de phasage des travaux, il détaille les risques, outils et EPI utilisés.** Ce prix comprend la création d'un MOP si l'installation fait des demandes supplémentaires, avec rédacteur, vérificateur et approbateur (du Titulaire) et une reprise supplémentaire après retour du demandeur. Toute nouvelle demande fera l'objet d'une nouvelle création de ligne BPU (MOP complexe)	U		10	0,00
3	**14**	**3**	Modification d'un mode opératoire et d'une analyse de sécurité complexe	Ce prix comprend la reprise du MOP créé (via la ligne précédente) si l'installation fait des demandes supplémentaires de modifications, avec rédacteur, vérificateur et approbateur (du Titulaire). Toute nouvelle demande fera l'objet d'une nouvelle facturation de cette ligne BPU	U		5	0,00
BPU - Total grille imposée								**0,00**
AUTRES PRIX APPLICABLES : TAUX HORAIRES ET COEFFICIENTS								
3	**15**	**0**	**Taux horaires pour la main d'œuvre**					
3	**15**	**1**	Taux horaire d'un ouvrier qualifié	Le prix comprend le taux horaire lié à la qualification, les charges salariales, les congés payés, les primes, le panier et autres indemnités de transport, de déplacement sur site, du matériel courant, auquel est assujetti le personnel en place, cf. Onglet Définition Taux et Coefficient. En cas de dépense contrôlée, les heures seront comptées à partir des feuilles d'attachement visées entre les parties.	h		120	0,00
3	**15**	**2**	Taux horaire d'un aide ou manœuvre	Idem	h		120	0,00
3	**15**	**3**	Taux horaire d'un TQRP	Le prix comprend le taux horaire, lié à la qualification, les charges salariales, les congés payés, les primes, le panier et autres indemnités de transport, de déplacement sur site, du matériel courant (dont les appareils de contrôles radioprotection utilisés), auquel est assujetti le personnel en place ainsi que les documents justifiant du contrôle effectué (pv, rapport, etc), la surveillance, cf. Onglet Définition Taux et Coefficient. Les heures seront comptées à partir des feuilles d'attachement visées entre les parties, en cas de dépense contrôlée.	h		2	0,00
3	**15**	**4**	Majoration pour le port du masque APVR en INB	Cette majoration est la différence entre un taux horaire en condition de travail normal et le taux horaire avec port du masque APVR.	h		10	0,00
3	**16**	**0**	**Coefficients de majoration applicables en cas de conditions particulières d'exécution** - à renseigner sous le format d'un taux (exemple : "10%")					
3	**16**	**1**	Coefficient pour travaux Urgents (sous 4H / sous 24H)	Coefficient qui s'applique aux travaux Urgents 4h et 24h. Il rétribue la réactivité et la mobilisation du Titulaire face à une situation non habituelle de type travaux de mise en sécurité immédiate (problème électrique, chute, effondrement,..), intervention sur des problématiques de fuite, ou autres interventions rendues urgentes pour raisons particulières et motivées. Le coefficient s'applique : o Aux prix unitaires du Bordereaux des prix ; o A la seule part main d'œuvre d'une intervention chiffrée sur taux horaires : pour les travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention) ou pour les nouveaux prix hors BPU des marchés subséquents. Nota : le chiffrage de l'intervention est effectué sur la base des taux horaires à la condition qu'un PU du BPU ou qu'un nouveau prix du BPU ne puisse s'appliquer. cf. Onglet Définition Taux et Coefficient	%		10 000	0,00
3	**16**	**2**	Coefficient pour travaux sour 1 mois **"DITS IMPERATIFS PRIORITAIRES EXECPTIONNELS"**	Coefficient qui rémunère l'organisation (moyens matériel materiaux, etc...) afin d'effectuer des travaux dits "impératifs, prioritaires, exeptionnels". Ce coefficient sera payé que si les travaux sont effectués dans le mois à partir de l'émission de l'OS. En cas que le délai d'un mois soit dépassé, le coefficient sera retiré, et les pénalités de retards seront appliquées.	%		100 000	0,00
3	**16**	**3**	Coefficient pour travaux en INB ou ICPE Nucléaire	Coefficient qui s'applique aux travaux réalisés en INB ou ICPE Nucléaires. Il rétribue le Titulaire pour les contraintes spécifiques liées au travail dans des installations sensibles. Le coefficient s'applique : o Aux prix unitaires du Bordereaux des prix ; o A la seule part main d'œuvre d'une intervention chiffrée sur taux horaires : pour les travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention) ou pour les nouveaux prix hors BPU des marchés subséquents. Nota : le chiffrage de l'intervention est effectué sur la base des taux horaires à la condition qu'un PU du BPU ou qu'un nouveau prix du BPU ne puisse s'appliquer. cf. Onglet Définition Taux et Coefficient.	%		250 000	0,00
3	**16**	**4**	Coefficient pour travaux en INBS	Coefficient qui s'applique aux travaux réalisés en INBS. Il rétribue le Titulaire pour les contraintes spécifiques liées aux accés, au personnel imposé **(Espace SCHENGEN)** et au travail dans des installations sensibles. Le coefficient s'applique : o Aux prix unitaires du Bordereaux des prix ; o A la seule part main d'œuvre d'une intervention chiffrée sur taux horaires : pour les travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention) ou pour les nouveaux prix hors BPU des marchés subséquents. Nota : le chiffrage de l'intervention est effectué sur la base des taux horaires à la condition qu'un PU du BPU ou qu'un nouveau prix du BPU ne puisse s'appliquer. cf. Onglet Définition Taux et Coefficient.	%		50 000	0,00
3	**16**	**5**	Coefficient pour travaux en hauteur > à 3m de hauteur	Coefficient qui s'applique aux travaux réalisés en hauteur. Il rétribue l'entreprise pour les contraintes spécifiques liées au travail en hauteur, ne concerne pas les métiers dont le travail en hauteur est la spécialité. Le coefficient s'applique : o Aux prix unitaires du Bordereaux des prix ; o A la seule part main d'œuvre d'une intervention chiffrée sur taux horaires : pour les travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention) ou pour les nouveaux prix hors BPU des marchés subséquents. Nota : le chiffrage de l'intervention est effectué sur la base des taux horaires à la condition qu'un PU du BPU ou qu'un nouveau prix du BPU ne puisse s'appliquer. cf. Onglet Définition Taux et Coefficient.	%		22 000	0,00
3	**16**	**6**	Coefficient pour travaux amiante en sous-section 4 ou plomb / HAP	Coefficient qui a pour but de prendre en compte les contraintes liées aux travaux réalisés sur l'amiante en sous-section 4 et/ou le plomb. o Aux prix unitaires du Bordereaux des prix ; o A la seule part main d'œuvre d'une intervention chiffrée sur taux horaires : pour les travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention) ou pour les nouveaux prix hors BPU des marchés subséquents. Nota : le chiffrage de l'intervention est effectué sur la base des taux horaires à la condition qu'un PU du BPU ou qu'un nouveau prix du BPU ne puisse s'appliquer. cf. Onglet Définition Taux et Coefficient.	%		15 000	0,00
3	**16**	**7**	Coefficient de peine et soin sur l'achat des fournitures, des matériaux et du matériel	Coefficient appliqué sur les seules fournitures mises en œuvre dans le cadre des travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention) ou dans le cadre de la présentation de nouveaux prix non déjà présents au BPU pour les justifier. Il est appliqué sur le prix réel des fournitures et matériels mis en œuvre et justifié par les montants des devis et factures à présenter par le Titulaire. cf. Onglet Définition Taux et Coefficient	%		55 000	0,00
3	**16**	**8**	Coefficient pour intervention en horaires atypiques	cf. Onglet Définition Taux et Coefficient Travail de nuit entre 21h-6h en semaine ou le weekend, le samedi, dimanche, jours où le centre est fermé ou jours fériés.	%		5 000	0,00
Autres Prix applicables : Taux horaires et coefficients - Total Grille imposée								0,00

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner

Définition des taux, certains coeffficients de majoration

Taux horaires et journaliers par qualification et catégorie de personnel – en horaire de jour (6h - 21h)

L'emploi de ces taux horaires est prévu pour les conditions suivantes :
Exécution des prestations en horaire normal et durant une plage d'horaires étendue de jour (6h-21h) du lundi au vendredi (lorsque le Centre est ouvert) :

Les taux applicables définis ci-avant sont forfaitaires et comprennent notamment :
- les frais de main d'œuvre incluant les salaires par qualification et catégorie de personnel avec son matériel et outillage (incluant entretien et amortissement), toutes les indemnités, les frais de transport et de déplacement, les voyages périodiques, les primes diverses, les charges sociales, les frais d'homologation, d'habilitation et de qualification du personnel,
- les frais d'encadrement du personnel,
- les frais de gestion, suivi et coordination des sous-traitants, fournisseurs et autres prestataires
- les frais de participation à l'ensemble des réunions et mise en oeuvre des livrables, documents règlementaires et divers reporting attendus jusqu'à l'obtention de l'atteinte du résultat,
- les frais et charges du mandataire dans le cas d'un groupement d'entreprise,
- les frais de livraison, d'acheminement, de manutention, d'utilisation, d'entretien et d'amortissement de l'outillage complémentaire de chantier, les consommables divers propres à la profession, tous les matériaux et matériels ou ouvrages provisoires nécessaires à l'exécution des travaux, leur mise en œuvre, le stockage et leur pose.
-les frais de structure, d'assurance, les frais généraux, les aléas et le bénéfice du Titulaire,
- les frais de secrétariat et d'établissement des attachements et des documents de toute nature demandés par le marché pour son exécution et son suivi, et tous les frais résultant de la prise en compte des lois et règlements applicables,
- les frais occasionnés par le respect des dispositions légales et règlementaires concernant l'hygiène et la sécurité
- les frais relatifs aux contrôles, vérifications et les sujétions d'assurance qualité, exigences en lien avec les aspects environnementaux et sociaux,
- les matériels informatiques et frais de licences des logiciels,
- les charges et taxes, autre que la TVA, incombant au Titulaire.
La qualification du personnel employé (chiffré dans les devis du Titulaire) doit, sans exception, correspondre au travail à exécuter.
Les taux journaliers en horaire normal comprennent les frais et charges consécutifs à leurs conditions d'exécution / d'intervention respectives spécifiques telles que définies au marché.

Le chiffrage de l'intervention est effectué sur la base des taux horaires :
- à la condition qu'un PU du BPU ou qu'un nouveau prix du BPU ne puisse s'appliquer dans le cadre du bon de commande, ou pour les marchés subséquents chiffrés avec des nouveaux prix hors BPU.
- pour les travaux en dépenses contrôlées (devis remis a posteriori de l'intervention)

Coefficient de majoration pour des prestations en horaires atypiques (travail de nuit entre 21h-6h en semaine, le samedi, dimanche, jours où le centre est fermé et jours fériés)

Les coefficients pour travail en dehors de l'horaire normal ne pourront être appliqués que sur demande du CEA. Si le Titulaire souhaite travailler en dehors de l'horaire normal de sa propre initiative, aucune compensation financière ne lui sera accordée.

L'emploi de ces coefficients majorateurs est prévu pour :
- La rémunération de prestations réalisées en horaires atypiques demandés par CEA de manière exceptionnelle,
- Ces coefficients sont fixés pour un travail en horaires atypiques : prestations réalisées de nuit entre 21h-6h en semaine, le samedi, dimanche, jours où le centre est fermé et jours fériés.
- son application est sans cumul avec des heures supplémentaires accordées par le CEA, le cas échéant
Ces conditions sont définies dans le marché à l'article "Conditions d'exécution particulières".

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner

Coefficient de peines et soins

Sous-traitance ou approvisionnements confiés à un tiers

Dans le cas de sous-traitance ou approvisionnement que le Titulaire ne peut que confier à un tiers, le prix de cette fourniture ou prestation est déterminé par l'application d'un coefficient de peines et soins au prix d'achat hors taxe de ces sous-traitances ou approvisionnements, sur présentation de la facture du tiers.
En cours d'exécution du marché, ce coefficient est donc appliqué par le Titulaire dans le cadre de l'élaboration de son devis pour présenter le chiffrage de fournitures / sous-traitance faisant l'objet de prix nouveaux (PU non présents au BPU).
Ce coefficient de peines et soins rémunère le Titulaire pour toutes les tâches/sujétions nécessaires aux opérations d'approvisionnement ou de recours à la sous-traitance, quelle que soit la catégorie de personnel du Titulaire intervenant et pour tous les frais relatifs aux opérations réalisées par le Titulaire lui-même ou par son fournisseur/sous-traitant telles que : analyse du besoin, consultation et mise en concurrence, commande, contrôle, acheminement (y compris livraison sur site), manutention jusqu'au point de mise en œuvre, encadrement du sous-traitant pour lequel le Titulaire reste responsable. Le suivi technique et contractuel, les contrôles sur site et en usine et la surveillance au sens du marché du sous-traitant est également comprise pour toutes les phases prévues de son intervention : de la phase études à la phase réalisations et essais, qu'il s'agisse d'une intervention en usine et/ou sur site, etc…… Il comprend aussi le bénéfice du Titulaire. Dans ce cadre, le Titulaire ne peut bénéficier de rémunération en sus pour lesdites prestations qui sont comprises dans le prix par l'application du coefficient de peines et soins.

Ce coefficient n'est pas applicable dans les cas suivants :
- au montant des prestations supplémentaires du sous-traitant ou du fournisseur dont la responsabilité n'incombe pas CEA, notamment en lien avec une défaillance ou écart au marché,
- au montant des réclamations des sous-traitants ou des fournisseurs dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations supplémentaires du fait du CEA.

Préalablement à l'approvisionnement ou de la réalisation de la sous-traitance, le Titulaire consulte avec mise en concurrence (au minimum 3 devis) et justifie de manière expresse au CEA la motivation de son choix.
Dans le cas où le prix de la facture et le prix du devis du tiers sont différents, le coefficient est appliqué au montant le plus faible.

Dispositions pour la désactualisation (le cas échéant, dans le cadre d'un marché à prix révisables)
A noter que les devis faisant l'objet d'une application du coefficient de peines et soins, tel que défini, sont établis aux conditions économiques correspondantes à la date, mois, année du chiffrage du prix nouveau qui intervient en cours d'exécution du marché. Dans ce cadre, les nouveaux prix des devis doivent faire l'objet d'une désactualisation pour être ramenés aux conditions économiques du marché (mois et année de remise de l'offre du Titulaire) pour qu'ils puissent être pris en compte dans le devis, comme nouvelle référence au BPU, puis à terme être révisés.
La désactualisation consiste à prendre le prix nouveau en € HT issu du devis du sous-traitant/fournisseur, pour les prestations/fournitures/travaux nécessaires, et à diviser ce prix par le coefficient de désactualisation.
- Ce coefficient de désactualisation est lui-même calculé en fonction de l'application des dispositions du marché, comme pour le coefficient de révision des prix, mais avec le ou les derniers indices définitifs à la date du devis du sous-traitant/fournisseur, ou, les derniers indices définitifs parus si ces derniers ne sont pas publiés.
- La formule de révision appliquée est celle de l'Accord-Cadre.
Le montant correspondant à la désactualisation doit être déduit du prix des prestations/fournitures/travaux (prix du devis), ainsi le prix obtenu de la sous-traitance ou de la fourniture est ramené aux conditions économiques du marché. Le marché étant révisable, en conséquence, l'OS accepté par CEA contenant les nouveaux prix de fourniture/sous-traitance, présentés en respect des dispositions supra, pourront faire l'objet de révision de prix conformément aux dispositions du marché (Article Révision des prix). A défaut, d'appliquer la désactualisation des prix que CEA aura accepté, tout nouveaux prix n'ayant pas fait l'objet de désactualisation ne pourra pas être révisé.

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner

TECHNIQUE - SCENARIO N°1

CHIFFRAGE SCENARIO 1

Référence			Descriptif des travaux	Nbre	Prix	Commentaires
Total de la prestation						

B26-03231-LES
AOO Lot 3 "Travaux de peinture, revêtements de sols, cloisons, faux-plafonds, menuiseries-bois" dans le cadre de petits travaux d'entretien multi-techniques à réaliser sur les bâtiments du site du CEA Cadarache

NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner

TECHNIQUE - SCENARIO N°2

CHIFFRAGE SCENARIO 2

Référence			Descriptif des travaux	Nbre	Prix	Commentaires