PROGRAMME D'ENTRETIEN PREVISIONNEL							
ÉQUIPEMENTS Prestations	PERIODICITÉ						OBSERVATIONS
	M	B	T	S	A		
REGULATIONS							
Vérification des températures et points de consigne			X				
Réglage des horloges de programmation			X				
Ajustement des courbes de chauffe			X				Sur demande du client
Essais et contrôles des vannes motorisées				X			
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR							
Contrôle de bon fonctionnement aéraulique			X				
Inspection des caissons, des batteries et de l'armoire de commande			X				
Vérification des joints d'étanchéité (portes, gaines...)			X				
Contrôle des moteurs, ventilateurs, courroies...			X				
Contrôle des régulateurs, sécurités et volets motorisés			X				
Contrôle des température et de la régulation			X				
Dépoussiérage filtres			X				
Remplacement des filtres					X		Fourniture en sus
Dépoussiérage des caissons et des batteries							
Entretien et réglage des moteurs et biellettes et courroies					X		
Vérification et dépoussiérage de l'armoire de commande					X		
Visite constructeur							Hors contrat, sur devis
GROUPE FROID							
Contrôle de bon fonctionnement			X				
Relevé des pressions,température, compteurs...			X				
Contrôle des compresseurs et du niveau d'huile				X			
Vérification des circuits frigorifiques et de la charge					X		
Vérification des circuits d'eau, pompes et filtres			X				
Contrôle des organes électriques et sécurités					X		
Appoint en fluide et huile frigorigènes					X		Selon besoins, sans fournitures
Contrôle visuel des échangeurs					X		
Visite constructeur							Hors contrat, sur devis
CAISSON D'EXTRACTION							
Contrôle de bon fonctionnement				X			
Contrôle de la transmission et tension de la couroie					X		Replacement si besoin, fourniture en sus
Contrôles électriques, resserrage des borniers					X		
Inspection du caisson					X		Nettoyage si necessaire
CASSETTES/VENTILO-CONVECTEURS/UTA/POUTRE FROIDE							
Contrôle de fonctionnement général			X				
Vérification du fonctionnement de la régulation			X				
Contrôle de l'étanchéité hydraulique			X				
Contrôle du fonctionnement des vitesses de ventilation				X			
Vérification de l'écoulement des condenstats				X			
Nétoyage des filtres				X			
Remplacement des filtres					X		Fourniture en sus
Visite constructeur							Hors contrat, sur devis
CLIMATISEUR SPLI-SYTEME							
Unité extérieure							
Contrôle de fonctionnement général				X			
Nétoyage de la batterie					X		
Unité intérieure							
Contrôle de fonctionnement général			X				
Vérification du fonctionnement de la régulation			X				
Contrôle des fuite de fluide frigorigène				X			
Contrôle du fonctionnement des vitesses de ventilation				X			
Vérification de l'écoulement des condenstats				X			
Nétoyage des filtres				X			
Remplacement des filtres					X		Fourniture en sus
PRESTATIONS DIVERSES							
Combustibles, électricité nécessaires aux installations,							A la charge du client
Eau, air comprimé et fluides divers,							A la charge du client
Produits de traitement,							Facturés hors contrat
Rechanges et pièces détachées							A la charge du client
Frais de réparation ou de renouvellement du matériel,							A la charge du client
Ramonage des gaines de ventilation,							Facturé hors contrat

NB : la location d'une nacelle pour intervention fera l'objet d'une facturation supplémentaire ; devis validé au préalable par le client

M = mensuel, B = bimestriel, T = trimestriel, S = semestriel, A = annuel