## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL PAR LOT

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

*Lots 02B réseaux secs, 13 électricité, 14 plomberie sanitaires et 26 climatisation – VMC : cadres de décomposition établis par le BET S3E, remis séparément. Chaque entreprise ne remplit que le ou les onglets du ou des lots pour lesquels elle soumissionne.*

| Lot | Désignation | Total HT offre de base (F CFP) | Total TTC (TGC 6 %) | Variantes / options HT (chiffrage séparé) |
|---|---|---|---|---|
| LOT 01 | FONDATIONS — GROS ŒUVRE | - | - | - |
| LOT 02A | TERRASSEMENTS — VRD — RÉSEAUX HUMIDES | - | - | - |
| LOT 04 | CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE | - | - | — |
| LOT 06 | ÉTANCHÉITÉ | - | - | — |
| LOT 10 | PEINTURE | - | - | - |
| LOT 15 | MENUISERIE ALUMINIUM — RÉSILLE CACHE-CLIM | - | - | - |
| LOT 16 | MENUISERIE BOIS | - | - | — |
| LOT 19 | REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS | - | - | - |
| LOT 22 | PLÂTRERIE — FAUX PLAFONDS | - | - | — |
| LOT 25 | ESPACES VERTS | - | - | — |
| | **TOTAL HT — lots du présent classeur** | **-** | | |
| | **TGC 6 %** | **-** | | |
| | **TOTAL TTC — lots du présent classeur** | **-** | **-** | |

**Légende des onglets de lot :**

| | |
|---|---|
| Cellules jaunes | prix unitaires HT à saisir par l'entreprise (une seule saisie par poste) |
| Lignes bleu clair | chapitres et articles du CCTP (rappel de numérotation) |
| Lignes grises « P.M. » | prestations incluses dans les prix unitaires, sans objet ou pour mémoire — pas de prix à porter |
| Lignes orange | variantes et options : à chiffrer séparément, non comprises dans le total de l'offre de base |
| Lignes vertes | totaux calculés automatiquement |

*Exemple de saisie : poste « Plinthes en grès cérame » — quantité 70 ml, P.U. saisi 1 800 F → montant calculé 126 000 F HT.*

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 01 : FONDATIONS — GROS ŒUVRE

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **ÉTUDES, TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET INSTALLATIONS** | | | | |
| 3.1.1 | Installations de chantier | ens | 1.00 | | |
| 3.1.2 | Implantation des ouvrages | ens | 1.00 | | |
| 3.1.3 | Études (PEO, PAC, DOE) | ens | 1.00 | | |
| 3.1.4 | Étude géotechnique G3 | ens | 1.00 | | |
| **3.2** | **TERRASSEMENTS SECONDAIRES** | | | | |
| 3.2.1 | Fouilles pour fondations et longrines | m³ | 32.00 | | |
| 3.2.2 | Fouilles en rigoles pour réseaux sous dalles et remblaiement | ml | 23.00 | | |
| **3.3** | **TRAITEMENT ANTI-TERMITES** | | | | |
| 3.3 | Traitement anti-termites par épandage | m² | 550.00 | | |
| **3.4** | **FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES** | | | | |
| 3.4.1 | Béton de propreté | m³ | 2.00 | | |
| 3.4.2 | Bêches | m³ | 16.00 | | |
| 3.4.3 | Réglage et finition de la forme sous radier | m³ | 14.00 | | |
| 3.4.4 | Radier | m³ | 40.00 | | |
| 3.4.5 | Plus-value pour finition balayée | m² | 35.00 | | |
| 3.4.6 | Semelles isolées | m³ | 2.00 | | |
| 3.4.7 | Grilles de caniveaux en polyester | ml | 33.00 | | |
| **3.5** | **OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ EN SUPERSTRUCTURE** | | | | |
| 3.5.1 | Voiles | m³ | 47.00 | | |
| 3.5.2 | Poteaux | m³ | 1.00 | | |
| 3.5.3 | Poutres et arbalétriers | m³ | 5.00 | | |
| **3.6** | **BOX NON COUVERTS (aire de détente)** | | | | |
| 3.6.1 | Fouilles pour fondations et longrines | m³ | 32.00 | | |
| 3.6.2 | Semelles filantes | m³ | 10.00 | | |
| 3.6.3 | Libages | m³ | 9.00 | | |
| **3.7** | **OPTIONS** | | | | |
| 3.7.1 | Option 01 : grilles de caniveaux en acier galvanisé en remplacement du polyester (poste 3.4.7) | ml | 33.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 01 : FONDATIONS — GROS ŒUVRE (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 01** | | | | **-** |
| | ***Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base)*** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 02A : TERRASSEMENTS — VRD — RÉSEAUX HUMIDES

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **INSTALLATION DE CHANTIER** | | | | |
| 0.1 | Installation du chantier | ft | 1.00 | | |
| 0.2.1 | Essais d'agrément des matériaux | ft | 1.00 | | |
| 0.2.2.1 | Contrôle de portance par essais à la plaque — fond de forme de substitution | ft | 1.00 | | |
| 0.2.2.2 | Contrôle de portance par essais à la plaque — couche de forme plateforme bâtiment | ft | 1.00 | | |
| 0.2.2.3 | Contrôle de portance par essais à la plaque — couche de forme voirie | ft | 1.00 | | |
| 0.2.3 | Essais Westergaard sur plateforme bâtiment | ft | 1.00 | | |
| 0.2.4 | Contrôle des bétons du mur de soutènement | ft | 1.00 | | |
| 0.3 | Études béton armé et contrôle des ouvrages BA | ft | 1.00 | | |
| 0.4 | Travaux topographiques | ft | 1.00 | | |
| 0.5 | Plans de récolement | ft | 1.00 | | |
| 0.6 | Signalisation temporaire verticale de chantier | ft | 1.00 | | |
| 0.7 | Taxe provinciale déchets inertes | t | 1,218.00 | | |
| **1** | **TERRASSEMENT** | | | | |
| 1.1.1 | Démolition de regard | u | 5.00 | | |
| 1.1.2 | Dépose du réseau d'assainissement existant | ft | 1.00 | | |
| 1.1.3 | Démolition de dalle béton | m² | 8.00 | | |
| 1.1.4 | Abattage et dessouchage d'arbres (flamboyant, pin colonnaire) | u | 4.00 | | |
| 1.1.5 | Dépose soignée de candélabre | u | 1.00 | | |
| 1.2.1 | Décapage évacué à la zone de décharge | m³ | 75.00 | | |
| 1.2.2 | Déblais de masse meubles évacués à la zone de décharge | m³ | 716.00 | | |

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Remblais de masse en emprunt | m³ | 157.00 | | |
| 1.4.1 | Couche de forme en matériaux C1B31 (VBS < 0,2 ; DG < 5 ; LA et MD < 45) pour substitution sous bâtiment — épaisseur de 2,00 à 0,80 m | m³ | 532.00 | | |
| 1.4.2 | Couche de forme C1B31 pour voirie — épaisseur 80 cm | m³ | 121.00 | | |
| 1.5 | Géotextile de séparation et filtration — fond et parois de la substitution | m² | 581.00 | | |
| **2** | **ASSAINISSEMENT EP** | | | | |
| 2.1.1 | Fouille en tranchée en terrain meuble | m³ | 17.00 | | |
| 2.1.2 | Évacuation des déblais | m³ | 12.00 | | |
| 2.2.1 | Lit de pose et enrobage en gravier sableux (< 2 mm) ou scories | m³ | 13.00 | | |
| 2.3.1 | Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 110 mm | ml | 20.00 | | |
| 2.3.2 | Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 125 mm | ml | 30.00 | | |
| 2.3.3 | Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 160 mm | ml | 21.00 | | |
| 2.4.1 | Embase de regard 80 × 80 | u | 1.00 | | |
| 2.4.2 | Cheminée de regard 80 × 80 | ml | 1.00 | | |
| 2.4.3 | Embase de regard 60 × 60 | u | 4.00 | | |
| 2.4.4 | Cheminée de regard 60 × 60 | ml | 0.20 | | |
| 2.4.5 | Embase de regard 40 × 40 | u | 1.00 | | |
| 2.4.6 | Regard PEHD Ø 50 | u | 4.00 | | |
| 2.5 | Prolongement des descentes EP | ml | 9.00 | | |
| 2.6.1.1 | Tampon fonte D400 ouverture 600 mm type Rexel | u | 1.00 | | |
| 2.6.2.1 | Tampon hydraulique C250 cadre carré ouverture 600 mm type Parxess PAM | u | 2.00 | | |
| 2.6.2.2 | Grille plate fonte C250 cadre carré 600 mm | u | 2.00 | | |
| 2.6.2.3 | Grille plate fonte C250 cadre carré 400 mm | u | 1.00 | | |
| 2.6.3.2 | Tampon hydraulique B125 cadre carré ouverture 400 mm | u | 4.00 | | |
| 2.8 | Drain PVC Ø 110 pour box extérieurs, entre ballast et talus | ml | 8.00 | | |
| **3** | **ASSAINISSEMENT EU** | | | | |
| 3.1.1 | Fouille en tranchée en terrain meuble | m³ | 15.00 | | |
| 3.1.2 | Évacuation des déblais | m³ | 8.00 | | |
| 3.2.1 | Lit de pose et enrobage en gravier sableux (< 2 mm) ou scories | m³ | 8.00 | | |
| 3.3.1 | Canalisation PVC-U CR8 à joint souple Ø 125 mm | ml | 51.00 | | |
| 3.4.1 | Embase de regard 60 × 60 | u | 4.00 | | |
| 3.4.2 | Cheminée de regard 60 × 60 | ml | 0.50 | | |
| 3.4.3 | Regard PEHD Ø 50 | u | 3.00 | | |
| 3.5 | Prolongement de la sortie EU du bâtiment | ml | 4.00 | | |

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.1.1 | Tampon hydraulique C250 cadre carré ouverture 600 mm type Parxess PAM | u | 4.00 | | |
| 3.6.2.1 | Tampon hydraulique B125 cadre carré ouverture 400 mm | u | 3.00 | | |
| **4** | **CHAUSSÉE — ESCALIER — BOX** | | | | |
| 4.1.1 | Bordure type CR1 | ml | 49.00 | | |
| 4.2.1 | Couche de base en GNT 0/31,5 — voirie 15 cm | m³ | 23.00 | | |
| 4.3.1 | Pourtour bâtiment et accotement — gravier épaisseur 10 cm | m² | 91.00 | | |
| 4.4.1 | Escalier dans talus — couche de base GNT 0/31,5 — 20 cm | m³ | 3.60 | | |
| 4.4.2 | Escalier dans talus — emmarchement et latéral en bordure P2 | ml | 41.00 | | |
| 4.4.3 | Escalier dans talus — couche de surface en gravier 10 cm moyen | m² | 18.00 | | |
| 4.5.1 | Box extérieurs — couche drainante ballast 40/60 épaisseur 30 cm | m³ | 42.00 | | |
| 4.5.2 | Box extérieurs — terre végétale épaisseur 10 cm | m³ | 14.00 | | |
| **5** | **REVÊTEMENT BITUMINEUX (parking et carport)** | | | | |
| 5.1 | Imprégnation | m² | 151.00 | | |
| 5.2 | Couche de roulement en béton bitumineux semi-grenu 0/10 — 6 cm | m² | 151.00 | | |
| **6** | **ADDUCTION D'EAU POTABLE** | | | | |
| 6.1.1 | Fouille en tranchée en terrain meuble | m³ | 13.00 | | |
| 6.1.2 | Évacuation des déblais | m³ | 6.00 | | |
| 6.2.1 | Lit de pose et enrobage en poussier | m³ | 6.00 | | |
| 6.3.1 | Canalisation PEHD PN16 Ø 32 | ml | 72.00 | | |
| 6.4 | Robinet de puisage | u | 2.00 | | |
| 6.5 | Regard de comptage 60 × 60 avec tampon hydraulique C250 | u | 1.00 | | |
| **7** | **CLÔTURE ET PORTAIL** | | | | |
| 7.1.1 | Clôture panneaux rigides type Axis hauteur 2,00 m avec bavolet 50 cm | ml | 115.00 | | |
| 7.2.1 | Portail coulissant ouverture 5,00 m hauteur 2,00 m + bavolet | u | 1.00 | | |
| 7.2.2 | Portillon largeur 1,00 m intégré à la clôture Axis 2,00 m + bavolet | u | 2.00 | | |
| **8** | **MUR BÉTON (soutènement)** | | | | |
| 8.1.1 | Béton armé C30/37 | m³ | 12.50 | | |
| 8.1.2 | Coffrage soigné | m² | 80.00 | | |
| 8.1.3 | Ragréage type Emaco — murs | m² | 45.00 | | |
| **V** | **VARIANTE PARKING — surface gravillonnée en remplacement de l'enrobé (chiffrage séparé)** | | | | |
| V.5.1 | Moins-value : suppression de l'imprégnation (poste 5.1) — quantité négative | m² | -151.00 | | |
| V.5.2 | Moins-value : suppression de la couche de roulement BBSG 0/10 (poste 5.2) — quantité négative | m² | -151.00 | | |
| V.4.3.1 | Plus-value : gravier épaisseur 10 cm sur parking et carport | m² | 151.00 | | |

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| *Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.* | | | | | |
| | **TOTAL HT — LOT 02A : TERRASSEMENTS — VRD — RÉSEAUX HUMIDES (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 02A** | | | | **-** |
| | ***Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base)*** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 04 : CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.2.1** | **INSTALLATION DE CHANTIER** | | | | |
| 4.2.1.1 | Installation de chantier | ens | 1.00 | | |
| 4.2.1.2 | Plans de réalisation, visa du bureau de contrôle et DOE | ens | 1.00 | | |
| **4.2.2** | **COUVERTURE** | | | | |
| 4.2.2.1 | Empannage | ml | 350.00 | | |
| 4.2.2.2 | Sisalation | m² | 231.00 | | |
| 4.2.2.3 | Tôle de couverture nervurée | m² | 353.00 | | |
| 4.2.2.4 | Complexe d'isolation thermique 10 cm | m² | 231.00 | | |
| **4.2.3** | **GESTION DES EAUX PLUVIALES** | | | | |
| 4.2.3.1 | Chéneau non encaissé | ml | 35.00 | | |
| 4.2.3.2 | Descentes EP Ø 120 mm | ml | 25.00 | | |
| **4.2.4** | **SOUS-FORGETS** | | | | |
| 4.2.4.1 | Sous-forget PVC (coursives, porche, carport, débords) | m² | 122.00 | | |
| **4.2.5** | **SERRURERIE** | | | | |
| 4.2.5.1 | Cloisons grillagées sans portes | m² | 67.00 | | |
| 4.2.5.2 | Cloisons grillagées avec portes et passe-gamelles (box jour) | u | 4.00 | | |
| 4.2.5.3 | Portes métalliques à grilles (couloirs) — repère PM01 0,93 × 2,06 | u | 4.00 | | |
| 4.2.5.4 | Portes métalliques avec hublots grillagés (box nuit) — repère PM02 0,83 × 2,04 | u | 4.00 | | |
| 4.2.5.5 | Trappes type guillotine 50 × 75 | u | 4.00 | | |
| 4.2.5.6 | Box non couverts (aire de détente) — serrurerie | u | 4.00 | | |
| 4.2.5.7 | Étendoirs métalliques | u | 2.00 | | |
| 4.2.5.8 | Volets roulants (fenêtres FC1 des bureaux) | u | 2.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 04 : CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 04** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 06 : ÉTANCHÉITÉ

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **06-5.1** | **TRAVAUX PRÉPARATOIRES** | | | | |
| *06-5.1* | *Réception des supports, balayage, dépoussiérage, dégraissage, assèchement, élimination des balèvres et laitances, traitement des reprises de bétonnage (ouverture en V et pontage), traitement des angles — ensemble des zones d'intervention* | *ens* | *1.00* | *P.M.* | *P.M.* |
| **06-5.2** | **ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE (SEL) SOUS REVÊTEMENT — plan DCE15** | | | | |
| | **a) Sols** | | | | |
| 06-5.2a1 | SEL sous carrelage en sol du bloc sanitaire, y compris bande de renfort d'angle, raccordement sur siphons et socle de douche (double SEL sur le socle) | m² | 12.00 | | |
| 06-5.2a2 | SEL sous carrelage en sol de la zone de soins, y compris renforts d'angle, pentes 1 % vers le siphon central | m² | 13.00 | | |
| 06-5.2a3 | SEL sous carrelage en sol des 4 boxes jour et 4 boxes nuit, y compris seuils, raccordement sur caniveaux et jours sous grilles | m² | 72.00 | | |
| | **b) Murs** | | | | |
| 06-5.2b1 | SEL en remontée de 30 cm sur murs légendés du sanitaire (DCE15 légende bleue : mur côté dégagement et cloison du lavabo) | ml | 5.00 | | |
| 06-5.2b2 | SEL toute hauteur sous faïence — zone de soins, 4 parois (DCE15 légende verte) | m² | 33.00 | | |
| 06-5.2b3 | SEL toute hauteur sous faïence — sanitaire : mur du lavabo et murs des WC (DCE15 légende verte) | m² | 25.00 | | |
| 06-5.2b4 | SEL toute hauteur sous faïence — 3 murs de la douche (DCE15 légende orange) | m² | 11.00 | | |
| 06-5.2b5 | SEL en remontée de 80 cm sur les parois des boxes jour et nuit, sous faïence (DCE15 v1.05 légende jaune ; CCTP 06-1.2) | ml | 70.00 | | |
| **06-1.2** | **OUVRAGES EN TOITURE (article 06-1.2, dernier alinéa)** | | | | |
| 06-1.2 | Étanchéité des crosses métalliques de passage des réseaux en toiture et des plots de support d'équipements en toiture | ens | 1.00 | | |
| **06-2 / 06-4** | **ESSAIS ET DOCUMENTS (articles 06-2.2, 06-2.3, 06-4.4.3)** | | | | |
| 06-4.4.3 | Épreuves d'étanchéité (mise en eau colorée 3 jours), fiches et avis techniques soumis au bureau de contrôle, plans de détails d'exécution et plans de récolement | ens | 1.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 06 : ÉTANCHÉITÉ (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 06** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 10 : PEINTURE

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10-3.1** | **TRAVAUX EXTÉRIEURS** | | | | |
| 10-3.1.1 | Imperméabilisation de façade classe I3 (famille A – 7B2), fixateur + 2 couches (600 + 400 g/m²), épaisseur ≥ 0,6 mm, y compris débullage et 1 passe d'enduit — toutes façades d'enveloppe du bâtiment, bandeaux compris | m² | 210.00 | | |
| 10-3.1.2 | Peinture pliolite classe D2 type PRESTOLITE (MAESTRIA) ou similaire, 2 couches — murs, murets et poteaux BA extérieurs non imperméabilisables (poteaux des coursives et du carport, murets) | m² | 40.00 | | |
| 10-3.1.2 opt | OPTION : ragréage extérieur au-delà de 20 % des surfaces, en surplus de la prestation du lot gros œuvre | m² | 20.00 | | |
| 10-3.1.3 | Imperméabilisation classe I4 des appuis et encadrements de fenêtres et baies, avec retour bas vertical de 20 cm | u | 22.00 | | |
| 10-3.1.4 | Installation, location et repli des échafaudages, nacelles et protections nécessaires aux travaux extérieurs | ens | 1.00 | | |
| **10-3.2** | **TRAVAUX INTÉRIEURS** | | | | |
| 10-3.2.1.1a | Peinture acrylique mate classe D2 type LATEXOR (MAESTRIA) ou similaire, fixateur + 2 couches, y compris enduit repassé — murs et cloisons : bureaux 1 et 2, dégagement, cafétéria, stockage + préparation, stockage matériel, zone de soins et sanitaire au-dessus des faïences h 1,20, parois des couloirs centraux 1 et 2 côté couloir | m² | 275.00 | | |
| 10-3.2.1.1b | Idem sur faux plafonds en plaques de plâtre et plaques hydrofuges : stockage + préparation, stockage matériel, zone de soins, sanitaire | m² | 51.00 | | |
| *10-3.2.1.3* | *Peinture lessivable classe 2 type AQUASTRIA (MAESTRIA) — parois des boxes jour et nuit au-dessus de la faïence et plafonds des boxes hors PVC* | *m²* | - | *P.M.* | *P.M.* |
| 10-3.2.2a | Laque glycérophtalique demi-brillante type IKARSOIE (MAESTRIA), impression + 2 couches — portes isoplanes PI01 (2 faces et chants) et bâtis bois | u | 6.00 | | |
| 10-3.2.2b | Idem sur descentes EP visibles de la naissance au sol, y compris accessoires | ml | 25.00 | | |
| 10-3.2.2c | Idem sur réseaux AEP et canalisations apparentes | ens | 1.00 | | |
| *10-3.2.3 à 10-3.2.6* | *Peinture sur ouvrages métalliques, pare-douche (lot 15), miroiterie (lot 16), peinture fluo* | | - | *P.M.* | *P.M.* |
| **10-3.3** | **ESSAIS** | | | | |
| 10-3.3 | Essais par organisme indépendant agréé : adhérence et épaisseur de l'imperméabilisation (DTU 42.1) et des peintures (DTU 59.1) | ens | 1.00 | | |
| **10-3.4** | **NETTOYAGE** | | | | |
| 10-3.4 | Nettoyage de mise en service de l'ensemble du bâtiment : sols, quincaillerie, robinetterie, vitrages et menuiseries, appareils sanitaires, évacuation des gravats et déchets | ens | 1.00 | | |
| **G-5.1.6** | **DOCUMENTS (Généralités G-5.1.6)** | | | | |
| G-5.1.6 | Nuancier et surfaces de référence, documentation technique soumise au bureau de contrôle, dossier de récolement et notices d'entretien | ens | 1.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 10 : PEINTURE (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 10** | | | | **-** |
| | ***Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base)*** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

_____

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 15 : MENUISERIE ALUMINIUM — RÉSILLE CACHE-CLIM

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **15-2.2.1** | **ENSEMBLES FENÊTRES ET BAIES** | | | | |
| 15-2.2.1 | Ensemble fenêtre aluminium anodisé argent 20 µ, 2 vantaux coulissants, vitrage clair (épaisseur selon calcul), condamnation par poignée, posé sur appui BA avec rejingot — repère FC1 1,60 × 1,10, allège 1,00 — bureaux 1 et 2 | u | 2.00 | | |
| **15-2.2.2** | **ENSEMBLES JALOUSIES** | | | | |
| 15-2.2.2a | Ensemble jalousies aluminium 4 vantaux JAL1 0,80 × 1,10, lames aluminium, béquilles ¼ ou ½ tour — stockage matériel | u | 1.00 | | |
| 15-2.2.2b | Ensemble jalousies 2 vantaux JAL1 0,80 × 1,10 — stockage matériel (1), zone de soins (2), stockage + préparation (2) | u | 5.00 | | |
| 15-2.2.2c | Ensemble jalousies 3 vantaux JAL1 0,80 × 1,10 — cafétéria | u | 1.00 | | |
| 15-2.2.2d | Jalousie 1 vantail JAL2 0,60 × 0,60, allège 1,50 — sanitaire (WC ×2, douche) | u | 3.00 | | |
| 15-2.2.2 var | VARIANTE : plus-value pour lames en verre dépoli au lieu des lames aluminium, par vantail | u | 20.00 | | |
| **15-2.2.3** | **PORTES PLEINES ALUMINIUM** | | | | |
| 15-2.2.3a | Porte pleine aluminium 1 vantail PA01 0,93 × 2,04, ossature profilés alu, tôle alu 2 faces, serrure de sûreté 3 points — stockage matériel, zone de soins, stockage + préparation, cafétéria | u | 4.00 | | |
| 15-2.2.3b | Ensemble porte pleine aluminium PA02 1,21 × 2,06, 1 vantail ouvrant + 1 semi-fixe, verrous haut et bas, serrure 3 points — stockage + préparation | u | 1.00 | | |
| 15-2.2.3c | Ensembles menuisés porte + jalousies avec meneau et seuils de portes alu à –2 cm (nota DCE10) | ens | 1.00 | | |
| **15-2.2.4** | **ENSEMBLES CACHE-CLIMATISEURS** | | | | |
| 15-2.2.4 | Résille cache-climatiseur en ossature et parement tubes aluminium thermolaqué, y compris fixations inox, pour groupe de 3 unités extérieures | u | 2.00 | | |
| **15-2.2.5** | **PARE-DOUCHE** | | | | |
| 15-2.2.5 | Pare-douche verre STADIP ou trempé, partie fixe + partie ouvrante, poignées de tirage, maintien en position fermée — douche du sanitaire | u | 1.00 | | |
| **G-5.1.9** | **ÉTUDES ET DOCUMENTS (Généralités G-5.1.9, CCTP 15-1.3.2 et 15-1.4.5)** | | | | |
| G-5.1.9 | Plans, coupes et détails 1/1, notes de calcul (vent 36 m/s – 204 km/h), certificats anodisation 20 µ, Qualimarine et AEV, tableau de passe, échantillons, plans de récolement et notice d'entretien | ens | 1.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 15 : MENUISERIE ALUMINIUM — RÉSILLE CACHE-CLIM (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 15** | | | | **-** |
| | ***Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base)*** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 16 : MENUISERIE BOIS

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **16-3.1** | **PORTES ISOPLANES (repère PI01 0,83 × 2,04 — plan DCE16)** | | | | |
| 16-3.1.1a | Bloc-porte isoplane PI01 0,83 × 2,04 à peindre, bâti bois vitex ou houp traité anti-termites classe « a », paumelles acier bichromaté, 3 tampons amortisseurs, poignées bec-de-cane 2 faces, serrure, butoir à griffes — accès bureaux 1 et 2, sanitaire | u | 3.00 | | |
| 16-3.1.1b | Idem avec condamnation intérieure par molette, témoin d'occupation extérieur et décondamnation d'urgence par carré (3 carrés livrés) — douche et WC | u | 3.00 | | |
| **16-3.1.2** | **MEUBLES FIXES — CAFÉTÉRIA (finition stratifié compact)** | | | | |
| 16-3.1.2.1a | Meuble bas profondeur 60 cm, portes ouvrantes, poignées de tirage, fond + 2 étagères, y compris évier inox 1 bac 1 égouttoir, robinetterie, bonde et siphon bouteille (raccordement au lot 14) | ml | 2.00 | | |
| 16-3.1.2.1b | Meuble haut profondeur 40 cm, portes ouvrantes, fond + 1 étagère | ml | 2.00 | | |
| 16-3.1.2.1c | Meuble vertical du sol (fond faisant plinthe) jusqu'à la hauteur du meuble haut, habillage stratifié, fond + 6 étagères, sans porte | u | 1.00 | | |
| **16-3.2** | **SIGNALÉTIQUE** | | | | |
| 16-3.2a | Plaque d'identification des chenils : lettres peintes sur support aluminium h ≥ 12 cm, numérotation avec insert interchangeable pour le nom du chien — boxes jour 1 à 4 et boxes nuit 1 à 4 | u | 8.00 | | |
| 16-3.2b | Plaque de signalétique lettres peintes sur support aluminium h ≥ 12 cm — couloir contrôle 1, couloir central 2, stockage matériel, stockage + préparation, soins, bureaux, bureau 1, bureau 2, sanitaires, CDE, EEC, OPT | u | 12.00 | | |
| **16-1.3.3** | **PRESTATIONS ANNEXES (CCTP 16-1.3.3 et Généralités G-5.1.10)** | | | | |
| 16-1.3.3a | Organigramme des clés (1 000 variures) et tableau de passe soumis à l'architecte et au maître d'ouvrage, en coordination avec le lot 15 | ens | 1.00 | | |
| 16-1.3.3b | Protection des arêtes de bâtis de 0,10 à 1,20 m du sol pendant les travaux, taquets à sceller fournis au lot 01, plans d'exécution, plans de récolement et notice d'entretien | ens | 1.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 16 : MENUISERIE BOIS (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 16** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 19 : REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **19-3.1.1** | **TRAVAUX DE PRÉPARATION** | | | | |
| *19-3.1.1* | *Préparation des supports, égrenage, dépoussiérage, application de primaire — sols et murs recevant un carrelage ; vérification de la compatibilité colle / étanchéité liquide du lot 06* | *ens* | *1.00* | *P.M.* | *P.M.* |
| **19-3.1.2** | **CHAPE SUPPORT** | | | | |
| 19-3.1.2 | Chape support dosée à 350 kg/m³, y compris joints de fractionnement, de dilatation et périphériques, formes de pente vers siphons et caniveaux (zone de soins 1 %, boxes 3 %, sanitaire), ragréage millimétrique — tous sols recevant du carrelage | m² | 156.00 | | |
| **19-3.1.3** | **REVÊTEMENTS DE SOL — GRÈS CÉRAME 100 × 100 U4P4 R10 (plan DCE15)** | | | | |
| 19-3.1.3a | Grès cérame 100 × 100 U4P4 R10, double encollage, joints époxy type KERAPOXY — locaux secs : bureaux 1 et 2, dégagement, cafétéria, stockage matériel, stockage + préparation | m² | 60.00 | | |
| 19-3.1.3b | Idem — locaux humides sur SEL du lot 06 : zone de soins, sanitaire (y compris socle de douche) | m² | 25.00 | | |
| 19-3.1.3c | Idem — boxes jour (4 × 12 m²) et boxes nuit (4 × 6 m²) sur SEL du lot 06, pentes 3 %, raccords sur caniveaux, seuils et jours sous grilles | m² | 72.00 | | |
| 19-3.1.3d | Plinthes en grès cérame assorties h 10 cm, y compris relevés sur pieds d'émergence — locaux secs | ml | 70.00 | | |
| 19-3.1.3e | Plinthes à gorge verticales et horizontales en boxes jour et nuit, joint silicone sanitaire fongicide en pied | ml | 70.00 | | |
| **19-3.1.3** | **REVÊTEMENTS MURAUX — FAÏENCE 20 × 20 (article 19-3.1.3 « remontées en faïence », plan DCE15 v1.05)** | | | | |
| 19-3.1.3f | Faïence 20 × 20 toute hauteur sur SEL, joints époxy — parois des boxes jour et nuit (légende jaune DCE15) | m² | 175.00 | | |
| 19-3.1.3g | Faïence 20 × 20 toute hauteur sur SEL — 3 murs de la douche (légende orange) | m² | 11.00 | | |
| 19-3.1.3h | Faïence 20 × 20 hauteur 1,20 m sur SEL — zone de soins (4 parois), mur du lavabo et murs des WC du sanitaire (légende verte) | m² | 28.00 | | |
| 19-3.1.3i | Profilés d'angle et de finition, joints souples périphériques à l'approbation de l'architecte | ens | 1.00 | | |
| **19-1.2.1** | **ACCESSOIRES (articles 19-1.2.1 et 19-1.3.2)** | | | | |
| 19-1.2.1a | Seuils et barres de seuil aluminium au droit des portes (nez-de-marche : sans objet, bâtiment de plain-pied) | u | 15.00 | | |
| 19-1.2.1b | Tapis-brosse encastré avec cadre aluminium — entrées (porche, cafétéria) | u | 2.00 | | |
| 19-1.3.2 | Échantillons, fiches techniques validées par le bureau de contrôle, calepinage, protection des ouvrages, nettoyage, récolement et notice d'entretien | ens | 1.00 | | |
| *19-1.3.2 (12)* | *Isolation phonique des sols entre séparatifs horizontaux* | | - | *P.M.* | *P.M.* |
| *19-5.1.1* | *Porte-serviettes, porte-savons, porte-papier* | | - | *P.M.* | *P.M.* |
| **19-4** | **VARIANTE — RÉSINE ÉPOXY EN SOL DES BOXES JOUR ET NUIT (à chiffrer obligatoirement — « OPTION » au plan DCE15)** | | | | |
| 19-4a | Revêtement de sol en résine époxy autolissante chargée quartz, épaisseur 3 à 6 mm (6 mm en zone de couchage), primaire, antidérapant R10/R11, vernis PU en zone exposée aux UV, teinte claire, préparation mécanique du support, contrôle d'humidité < 4 % — 8 boxes | m² | 72.00 | | |
| 19-4b | Plinthe à gorge intégrée en résine, rayon 30-50 mm, hauteur ≥ 10 cm, continuité sans joint | ml | 70.00 | | |
| 19-4c | Moins-value pour suppression du carrelage 100 × 100 en boxes (poste 19-3.1.3c) et des plinthes à gorge carrelées (poste 19-3.1.3e) — montant à indiquer en négatif | ens | 1.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 19 : REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 19** | | | | **-** |
| | ***Total HT des variantes et options (chiffrage séparé — n'entre pas dans le total de l'offre de base)*** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 22 : PLÂTRERIE — FAUX PLAFONDS

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **22-3.1** | **ENDUITS INTÉRIEURS PLÂTRE (prix 22.3.1)** | | | | |
| 22-3.1a | Enduit plâtre THD lissé 2 couches ép. ≥ 10 mm sur voiles BA, jusqu'à 10 cm au-dessus du faux plafond, y compris protège-angles et trame aux changements de support — stockage matériel, stockage + préparation, bureaux 1 et 2, dégagement, cafétéria | m² | 115.00 | | |
| 22-3.1b | Idem — zone de soins et sanitaire : partie des voiles BA comprise entre la faïence h 1,20 et le faux plafond | m² | 25.00 | | |
| **22-3.2** | **CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE ép. 10 cm (prix 22.3.2) — cotées au plan DCE10** | | | | |
| 22-3.2.1a1 | Cloison de distribution ép. 10 cm type PREGYMETAL D 98/48 ou équivalent, ossature 48, montants tous les 60 cm, 2 × BA13 par face à joints croisés, joints, cornières d'angle, renforts bois anti-termites pour appareils sanitaires et huisseries — plaques hydrofuges 2 faces : cloisons intérieures du sanitaire (WC, douche) | m² | 18.00 | | |
| 22-3.2.1a2 | Idem — plaques hydrofuges sur la face intérieure du local humide (nota DCE10 « côté zone humide : stockage, soins, sanitaires ») : enveloppe du sanitaire (2,90 + 2,83 ml), soins / stockage + prép. (3,15 ml), stockage mat. / soins (4,00 ml), stockage mat. / stockage + prép. (4,64 ml) | m² | 46.00 | | |
| 22-3.2.1a3 | Idem — plaques standard 2 faces : bureau 1 / bureau 2 (3,11 ml), bureau 2 / dégagement et cafétéria (2,90 + 1,30 ml), dégagement / bureau 1 | m² | 24.00 | | |
| 22-3.2.1b | Pose des bâtis bois fournis par le lot 16 dans l'ossature des cloisons (prix 22.3.2.1.b) | u | 6.00 | | |
| 22-1.2.1 | Isolement thermique entre locaux au niveau des cloisons en combles (prolongement des cloisons au-dessus des faux plafonds) | ens | 1.00 | | |
| **22-3.3** | **FAUX PLAFONDS ET GRILLES DE DÉCOMPRESSION (plan DCE14) — y compris isolant thermique et grilles 2 × 1/500 de la surface** | | | | |
| 22-3.3.1 | Faux plafond plâtre PREGYMETAL pièces sèches, plaques BA13, ossature acier galvanisé, retours, trappes d'accès, isolant, grilles de ventilation — stockage + préparation | m² | 14.00 | | |
| 22-3.3.3 | Faux plafond plâtre PREGYMETAL pièces humides, plaques hydrofuges BA13, isolant, grilles de ventilation — zone de soins, stockage matériel, sanitaire | m² | 37.00 | | |
| 22-3.3.4 | Faux plafond dalles 60 × 60 ép. 20 mm ROCKFON ROYAL HYGIENE type EKLA ou équivalent, ossature T24, clips anti-soulèvement, isolant, grilles de ventilation — cafétéria, dégagement, bureaux 1 et 2 | m² | 33.00 | | |
| 22-3.3.5 | Faux plafond PVC rampant, lames M1 avec inserts de liaison, ossature métallique, isolant, grilles de ventilation — couloirs centraux 1 et 2, boxes jour et nuit | m² | 122.00 | | |
| **22-1.3.1** | **DOCUMENTS (CCTP 22-1.3.1, Généralités G-5.1.12)** | | | | |
| 22-1.3.1 | Plans de détails, échantillons, réservations et raccords pour les autres corps d'état, nettoyage, récolement et notice d'entretien | ens | 1.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 22 : PLÂTRERIE — FAUX PLAFONDS (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 22** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :

## CRÉATION D'UN CHENIL CYNOPHILE — CASERNE BAILLY — 360, rue Jacques Iékawé — 98800 NOUMÉA

# D.P.G.F. — DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE — LOT 25 : ESPACES VERTS

Maître d'ouvrage : LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Maîtrise d'œuvre : G. JG. CAYROL ARCHITECTES SARL — EVOLVE DESIGN — BRH (structure) — SIGMA (VRD) — S3E (électricité, fluides) — CSPS Sarl / CABRERA SPS (économiste, CSPS) — APAVE (contrôle)

*Base : CCTP DCE du 11 septembre 2026 (Cayrol Architectes, BRH, SIGMA) — dossier DCE v1.05 du 11/09/2026, plans DCE01 à DCE16 (DCE10 distribution, DCE12 surfaces, DCE14 faux plafonds, DCE15 sols, DCE16 portes et fenêtres) — cadres DPGF des BET BRH (lots 01, 04) et SIGMA (lot 02A)*

*QUANTITÉS INDICATIVES — RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE : les quantités portées au présent DPGF sont fournies par la maîtrise d'œuvre À TITRE PUREMENT INDICATIF. Elles n'ont aucune valeur contractuelle. Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entreprise est seule responsable du métré de ses ouvrages : elle est réputée avoir vérifié et, au besoin, rectifié ces quantités sur plans et sur site avant la remise de son offre, et ne pourra prétendre à aucune plus-value au titre d'une erreur ou omission de quantité (CCTP « mode d'évaluation des ouvrages — forfait »). Prix unitaires et montants en F CFP hors TGC.*

***À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE : cellules jaunes (P.U. HT). Les montants, totaux, TGC 6 % et TTC se calculent automatiquement. Les quantités du cadre ne doivent pas être modifiées : l'entreprise porte ses propres quantités, ses réserves ou ses écarts de métré en note jointe à l'offre, sans que cela n'affecte le caractère forfaitaire du prix.***

| N° CCTP | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U. HT (F CFP) | Montant HT (F CFP) |
|---|---|---|---|---|---|
| **25-6** | **POSITION — TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET TERRASSEMENTS** | | | | |
| 25-6.1 | Études, travaux préliminaires et installation de chantier : plan des espaces verts (essences, hauteurs), transports, acheminement à pied d'œuvre, amenée et repli du matériel, frais d'études | ens | 1.00 | | |
| 25-6.2 | Nivellement et mise à la cote des fonds de forme, décompactage, évacuation des excédents — ensemble des surfaces aménagées (aire de détente et abords du bâtiment) | m² | 1,500.00 | | |
| 25-6.3 | Fosses de plantation en terrain meuble, piquage, évacuation des excédents | m³ | 3.00 | | |
| 25-6.4 | Plus-value au prix 25-6.3 pour terrassement en terrain rocheux au marteau-piqueur | m³ | 3.00 | | |
| *25-6.5* | *Drains en graviers pour jardinières, galets décoratifs, corail concassé* | | - | *P.M.* | *P.M.* |
| **25-7 / 25-8** | **TERRE VÉGÉTALE** | | | | |
| 25-7 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale avec régalage : 15 cm après tassement sous gazon et remplissage des fosses | m³ | 230.00 | | |
| **25-9** | **MULCH** | | | | |
| 25-9 | Mulch écorces de pin ou fragments de bois 5/50 mm ép. 8 cm — pieds des végétaux isolés | m² | 10.00 | | |
| **25-10** | **FOURNITURE ET PLANTATION DES VÉGÉTAUX (y compris garantie de reprise 6 mois)** | | | | |
| 25-10.1 | Engazonnement par plaquage partiel BUFFALO, 5 boutures/m², semis, roulage, première coupe — aire de détente et abords | m² | 1,500.00 | | |
| 25-10.4 | Palmiers, hauteur de tronc 2,50 m, tuteurage et protection — essence endémique conforme à la charte Province Sud (nota DCE06) | u | 3.00 | | |
| *25-10.x* | *Engazonnement par plaquage intégral, araucarias, palmiers dattiers nains, haie vive, arrosage automatique* | | - | *P.M.* | *P.M.* |
| **25-12** | **ENTRETIEN** | | | | |
| 25-12 | Entretien des plantations après réception (binage, arrosage, taille, remplacement des sujets morts, comptes rendus) — par mois | mois | 6.00 | | |

***Rappel : quantités indicatives fournies par la maîtrise d'œuvre — métré vérifié sous la seule responsabilité de l'entreprise — prix global et forfaitaire.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL HT — LOT 25 : ESPACES VERTS (offre de base, hors variantes et options)** | | | | **-** |
| | **TGC 6 %** | | | | **-** |
| | **TOTAL TTC — LOT 25** | | | | **-** |

**Montant total HT de l'offre de base arrêté en toutes lettres :**

Fait à ……, le …… — Nom, qualité, signature et cachet de l'entreprise (mention « lu et approuvé ») :