LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE

CREATION D'UN CHENIL CYNOPHILE

CASERNE BAILLY

360, rue Jacques Iékawé – 98800 Nouméa

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

LOT 02B – VRD RESEAUX SECS

CHENIL Caserne GENDARMERIE BAILLY

Lot 02 B - VRD RESEAUX SECS

N° prix	Désignation des ouvrages	Unité	PU	Quantité	Prix
2	**OUVRAGES ÉLECTRICITÉ – RESEAUX SECS**				
2.2.	**RAPPORT DE CONFORMITE**	u			
2.3	**PLANS DE RECOLEMENT**	ens		**1**	
3	**ELECTRICITE BT**				
3.1	**RÉSEAU et BRANCHEMENT BASSE TENSION.**				
3.1.1	**Câble Basse Tension (a charge du lot electricité)**		Sans Objet		
3.1.2	***MISES A LA TERRE***		Sans Objet		
3.1.4	**Équipement comptage**				
	Coffret Comptage BT monophasé	u		**1**	
3.2	**RÉSEAU VRD POUR L'ÉLECTRICITÉ BT**				
3.2.1	**Les Tranchées**				
a)	L'implantation du piquetage	Ens		**1**	
b)	Les fouilles en terrain de toute nature.	m³		**15**	
c)	Plus value pour fouilles sur réseau existant	m³			PM
d)	Le réglage, le lit de scorie inférieur et sup.	m³		**6**	
e)	Le remblaiement en matériaux sélectionnés.	m³		**11**	
3.2.2	**Béton B25 pour conduite enrobée**	m³		**2**	
3.2.3	**Fourreaux TPC.**				
a)	Ø40 Réseau Cfa INTRADEF	ml		**55**	
c)	Ø63 Alim portail	ml		**55**	
d)	Ø63 Câble abonné	ml		**35**	
3.2.4	**Construction d'une chambre de tirage**				
a)	Chambre de tirage E2	u			PM
b)	Regard 30x30 tampon Fonte C250	u		**2**	
c)	raccordement sur chambre existante (CFA réseau privé)	ens		**1**	
3.2.5	**Grillage avertisseur.**	ml		**45**	
4	**OPT**				
4.1	**TRANCHÉES COMPLÈTES**				
a)	L'implantation du piquetage	Ens		**1**	
b)	Les fouilles en terrain de toute nature	m3		**5**	
c)	Plus value pour fouilles sur réseau existant	m3		**2**	
d)	Le réglage, le lit de sable inférieur et sup.	m3		**4**	
e)	Le remblaiement en matériaux sélectionnés	m3		**3**	
4.2	**BETON B25 POUR CONDUITE ENROBÉE**	m3		**2**	
4.3	**FOURREAUX PVC.**				
a)	PVC Ø41/45.	ml		**65**	
4.4	**CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE DE TIRAGE**				
a)	L1T (0,52x0,38x0,60 inter) C250	u		2	
b)	Regard 30x30 tampon Fonte C250	u			
c)	raccordement sur chambre existante (OPT)	ens		1	
4.5	**GRILLAGE AVERTISSEUR.**	ml		**15**	
4.7	**DÉCOUPE ET RECONSTITUTION DU REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE EXISTANTE.**	m²		1	PM
4.8	**DÉCOUPE ET RECONSTITUTION DE L'ACCOTEMENT EXISTANT.**	m²		1	PM
	Travaux divers				
	Déplacement candélabre existant (compris reprise de cablages)	ens		**1**	
	TOTAL Lot 02B - VRD RESEAUX SECS				
		TGC	6%		