LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE

CREATION D'UN CHENIL CYNOPHILE

CASERNE BAILLY

360, rue Jacques Iékawé – 98800 Nouméa

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

LOT 13 – ELECTRICITE CFO CFA

CHENIL Caserne GENDARMERIE BAILLY

LOT 13 Électricité CFO - CFA

sept-26				Chenil		Bureau			
Art.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	P. U.	Qté	Montant	Qté	Montant	Qte Tot	TOTAL
2.1	**RAPPORT DE CONFORMITÉ.**								
	L'entreprise fournira tous les documents, plans et notes de calcul nécessaire .	u				1		**1**	
2.2	**ATTESTATION COTSUEL**								
	Pour chaque réseau après compteur MONO					1		**1**	
2.3	**DISTRIBUTION BASSE TENSION.**								
2.3.1	**Liaison TGBT-TPBT- TD**								
a)	U1000R2V - Cu 2x16mm²	ml			PM	35		**35**	
2.3.2	**Coffret Comptage**								
a)	Panneau pour coffret de comptage monophasé 15/45A avec disjoncteur de baranchement	ens				1		**1**	
2.4	**ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.**								
2.4.4	**TGBT**	u				1		**1**	
2.5	**CHEMINEMENTS PRINCIPAUX.**								
2.5.1	**Chemin de câble**								
a)	*Courant fort*								
	150x37	ml				15		**15**	
b)	*Courant faible*								
	150x37	ml				15		**15**	
2.5.2	**Goulotte DLP 50 mm Blanche**								
b)	Goulotte DLP 50 x 130 2 compartiments Blanche	ml				10		**10**	
2.5.3	**Réseaux sous dalles - Sorties & Pénétrations bâtiments / VRD**								
	TPC Ø63 (CFo)	ml				18		**18**	
	TPC Ø40 (CFa)	ml				20		**20**	
	TPC Ø40 (OPT)	ml				30		**30**	
2.6	**CÂBLES D'ALIMENTATION MATÉRIEL PARTICULIER**								
2.6.1	**Depuis le TGBT et TD**								
	Alimentation Clim mono split system (protection 16A) en 3G2,5mm²	u		3				**3**	
	Alimentation Caisson d'extraction/Insufflation (protection 10 A) en câble 3G1,5mm²	u		1		1		**2**	
	Alimentation Centrale alarme incendie (protection 10A) en câble CR1 3x1.5mm²	u				1		**1**	
	Alimentation Centrale intrusion (protection 10A) en câble	u				1		**1**	
	Alim Volet roulant (protection 10A) en câble 3G1,5 mm²	u				2		**2**	
	Alimentation ECS Chauffe eau 2,2 KW 3G2,5 mm² - 16A	u		1		1		**2**	
	Alimentation Portail (protection 16A) câble 3G2,5mm²	u				1		**1**	
2.7	**APPAREILLAGES COURANTS.**								
2.7.1	Points lumineux.	u		20		32		**52**	
2.7.2	Interrupteurs simple allumage								
a)	Type standard	u				3		**3**	
2.7.3	Interrupteurs va et vient								
a)	Type standard	u			pm		pm		pm
b)	Type étanche Plexo	u		6				**6**	
2.7.4	Bouton poussoir								
	Bouton poussoir éclairage	u			pm		pm		pm
	Bouton poussoir type Etanche Plexo	u			pm		pm		pm
	Bouton poussoir type Etanche Plexo a voyant	u		11		1		**12**	
2.7.5	Prises de courant Type 2P+T								
a)	type standard 10/16A - 2P+T	u				29		**29**	
c)	type Étanche IP55 10/16A - 2P+T	u		14		1		**15**	
d)	**type Étanche IP55 10/16A - 2P+T - Prise DIRECT**	u		1				**1**	
2.7.7	Détecteur de présence pour commande d'éclairage ON/OFF	u				1		**1**	
2.7.8	Commande BP 3 positions inverseur pour volet roulant	u				2		**2**	
2.8	**LUSTRERIE**								
2.8.1	Luminaire LED type réglette 120 cm - IP65 IK08 -120 Lm / W - 4000 K								
a)	Reglette LED 30W - 4000lm exterieur	u				13		**13**	
a)	Reglette LED 30W - 4000lm interieur	u				6		**6**	
2.8.2	Luminaire Dalle LED 60x60 encastré 34W 3400lm UGR 19								
a)	Encastré FP	u				5		**5**	
2.8.3	Luminaire Hublot en applique IK10 - IP55								
a)	Hublot LED 15W - 1500 lm 4000K Intérieure	u				2		**2**	
b)	Hublot LED + HF 15W - 1500 lm 4000K interieur	u				4		**4**	
c)	Hublot LED extérieur 15W -1500 lm 3000K Anti vandal	u		5				**5**	
c)	Hublot LED + HF extérieur 15W -1500 lm 3000K Anti vandal - Fonctionnement sur Detection et sur circuit interrupteur crépusculaire	u		5		2		**7**	

Art.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	P. U.	Qté	Montant	Qté	Montant	Qte Tot	TOTAL
2.9	**INFORMATIQUE / TÉLÉPHONE/WIFI**								
2.9.1	**Baie de brassage**								
c)	Baie informatique / téléphone - 600x600 - 15U - 19 pouces	u				1		1	
2.9.2	**Switch POE 12 Ports**								
2.9.3	Recette + rapport des essais RJ45	u		1		9		10	
2.9.4	Prise informatique RJ45 6A (9 contacts).								
a)	RJ45 poste bureaux	u		1		8		9	
b)	RJ45 poste WiFi POE					1		1	
2.9.5	Câble informatique cat 6a 100 ohms 500 MHZ S/FTP	ml		35		90		125	
2.9.6	Cordon de brassage	u		1		9		10	
2.9.11	**Colonne OPT**								
	Fibre Optique réseau Publique OPT - / PBO -	ens				1		1	
2.10	**ALARME INTRUSION**								
2.10.1	Centrale contact ID (multi zone)	Ens				1		1	
2.10.2	Contacteurs de portes	u				1		1	
2.10.3	Détecteurs volumétriques	u				1		1	
2.10.4	Sirène intérieure 120 Décibel	u				1		1	
2.10.5	Clavier à code d'activation de la centrale d'alarme	u				1		1	
2.10.6	Bouton poussoir alerte agression	u		4				4	
2.10.7	Les câbles et accessoires	Ens				1		1	
2.10.8	La programmation et paramétrage	Ens				1		1	
2.11.	**SÉCURITÉ INCENDIE**								
	Se référer à la note et plans de sécurité incendie établis par le bureau sécurité incendie								
2.11.1	BAES	u				3		3	
2.11.3	Alarme type 4	u			PM	1	PM	1	PM
2.11.4	Déclencheur manuel alarme incendie	u		1	PM	2	PM	3	PM
2.11.5	Diffuseur sonore 90dB	u		1	PM	1	PM	2	PM
2.11.7	Diffuseur lumineux	u		1	PM	1	PM	2	PM
2.11.8	Arrêt d'urgence coupure Energie	u			PM	1	PM		PM
2.12.	**CIRCUITS DE TERRE**								
2.12.1	Ensemble des prises de terre Bat 1	Ens.		1		1		2	
2.12.2	Ensemble des liaisons équipotentielle bat 1	Ens.		1		1		2	
2.12.3	Réseau principal de terre Batiment	Ens.		1		1		2	
	TOTAL LOT 13 ÉLECTRICITÉ H.T.								
	TOTAL LOT 13 ÉLECTRICITÉ T.T.C								