LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE

CREATION D'UN CHENIL CYNOPHILE

CASERNE BAILLY

360, rue Jacques Iékawé – 98800 Nouméa

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

LOT 14 – PLOMBERIE SANITAIRES

CHENIL Caserne GENDARMERIE BAILLY

LOT 14 - PLOMBERIE / SANITAIRES

sept-26				Chenil		Bureau			
Art.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	P. U.	Qté	Montant	Qté	Montant	Qte Tot	TOTAL
2	**INSTALLATION DE CHANTIER**								
2.1	Frais d'installation et de repli	ens				1		1	
2.2	Études, Plans d'exécution	ens				1		1	
2.3	Essais de contrôle et réception	ens				1		1	
2.4	Récolements - DOE - Dossier technique	ens				1		1	
2.5	Désinfection des réseaux	ens				1		1	
3.8	**ORIGINE DES INSTALATIONS**								
3.8.1	Raccordement au PEHD en attente (y compris fouille)	ens		1		1		2	
3.8.2	Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN25 amont et aval	u		1		1		2	
3.8.3	Compteur - débit max 5m3/h (A charge CDE)	u			PM				
3.8.4	Sous compteur bâtiment	u		1		1		2	
3.8.5	Clapet de non retour Socla EA 251 Classe A-NF antipollution DN25	ens		1		1		2	
3.8.6	Détendeur de pression	ens		1		1		2	
3.9	**DISTRIBUTION EAU FROIDE SANITAIRE**								
3.9.1	Canalisation PEHD Ø40 - ép 2,4 mm - PN16	ml				2		2	
3.9.2	Canalisation PEHD Ø32 - ép 2,4 mm - PN16	ml				3		3	
3.9.3	Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN1/2 et DN1/4	u		3		1		4	
3.9.4	Anti bélier à ressort DN20 y compris vanne d'isolement	u		3		1		4	
3.9.5	Raccordement sur réseau AEP existant - y compris accessoires	ens.							
3.10	**RESEAU DE PLOMBERIE**								
3.10.1	**Eau Froide sanitaire**								
A)	Distribution terminale en cuivre/Multicouche	ml		155		65		220	
B)	Nourrice laiton 5 départs, y compris vanne d'isolement	u		1				1	
B)	Nourrice laiton 8 départs, y compris vanne d'isolement	u				1		1	
B)	Nourrice laiton 11 départs, y compris vanne d'isolement	u		1				1	
C)	Vanne d'arrêt 1/4 de tour	u		2		1		3	
3.10.2	**Eau Chaude sanitaire**								
A)	Distribution terminale en cuivre/Multicouche Ø16 et Ø20	ml		20		30		50	
B)	Nourrice laiton 2 départs, y compris vanne d'isolement	u		1				1	
B)	Nourrice laiton 3 départs, y compris vanne d'isolement	u				1		1	
C)	Vanne d'arrêt 1/4 de tour	u		1		1		2	
3.11	**RESEAU D'EVACUATIONS**								
3.11.1	**EU/EV (y compris raccordements et accessoires)**								
a)	PVC Ø32	ml			PM		PM		
b)	PVC Ø40	ml		5		15		20	
c)	PVC Ø50	ml			PM		PM		
d)	PVC Ø63	ml		5		5		10	
e)	PVC Ø90	ml			PM		PM		
f)	PVC Ø100	ml		5			PM	5	
g)	PVC Ø110	ml			PM		PM		
h)	PVC Ø125	ml		15			PM	15	
3.11.2	Ventilation Primaire en toiture (y compris raccordements et accessoires)	ens		1		1		2	
3.11.3	Clapet de décompression	ens		1		1		2	
3.11.4	Raccordement condensat sur réseau EU/EP avec siphon anti-odeur	u		2		2		4	

Art.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	P. U.	Qté	Montant	Qté	Montant	Qte Tot	TOTAL
3.12	**EQUIPEMENTS SANITAIRES**								
3.12.4	**Sanitaire / Cafétéria / Zone de soins / Stockage + prep. / Box**								
a)	Colone de douche avec mitigeur thermostatique douchette + porte savon	u				1		1	
b)	Siphon de sol à grille inox 10x10cm à sortie verticale - NICOLL	u		1		1		2	
c)	Paroi coulissante 1200mm	u				1		1	
d)	Porte-serviette inox mural 600 mm	u				1		1	
e)	Patère inox	u		4		4		8	
f)	Lavabo 55x46 cm Ulysse de chez PORCHER (y compris bonde à grille et accessoires)	u				1		1	
g)	Robinet de lavabo temporisé de type TEMPOSTOP Réf 745100 de chez DELABIE	u		4		1		5	
h)	Miroir 60x80 fixé au dessus du lavabo	u				1		1	
i)	Distributeur de savon 1 litre	u		2		1		3	
j)	Distributeur de papier essuie-mains grand format 750	u		2		1		3	
k)	Pack WC avec réservoir (y compris accessoires)	u				2		2	
l)	Kit abattant universel	u				2		2	
m)	Robinet d'arrêt WC	u				2		2	
n)	Porte-balai mural avec brosse WC	u				2		2	
o)	Distributeur de papier toilette pour bobine - 400m	u				2		2	
p)	Robinet d'arrêt (MAL)	u		1				1	
q)	Robinet de puisage	u		6				6	
r)	Robinet de puisage à clef	u		8				8	
3.12.5	**Equipement paillasses inox**								
a)	Paillasse humide 160 x 70 cm INOX avec l1 bac 40x40cm x 25 cm (local preparation.)	u		1				1	
b)	Paillasse humide 200 x 70 cm INOX avec l1 bac 40x40cm x 25 cm (local de soins)	u		1				1	
c)	Paillasse INOX simple 160 x 70 cm (local preparation.)	u		1				1	
d)	Bonde à clapet rentrant + Tirette	u		2				2	
e)	Mitigeur évier, bec tube - Réf : E75770-4 Jacob Delafon	u		1				1	
f)	Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible	u		1				1	
3.13	**PRODUCTION D'EAU CHAUDE - CHAUFFE EAU TYPE CUMULUS**								
3.13.2	ECS Cumulus 150 L - y compris raccordement et accessoires (Vestiares)	**ens.**				1		1	
3.13.3	ECS Cumulus 50 - y compris raccordement et accessoires (soins)	**ens.**		1				1	
3.16	**SECURITE INCENDIE**								
	Se référer à la note et plans de sécurité incendie établis par le bureau sécurité incendie								
a)	Extinteur à CO2 2kg (+Panneau indicateur extincteur)	**u**		2		1		3	
b)	Extincteur à eau AB 6L (+Panneau indicateur extincteur)	**u**		1		1		2	
c)	Extincteur à poudre 6kg (+Panneau indicateur extincteur)	**u**			PM				
d)	Extincteur à poudre 6kg sous guérite	**u**			PM				
e)	Trousse de secours	**u**			PM	1		1	
f)	Couverture ignifugée	**u**			PM				
g)	Signalétique Consigne générale de sécurité	**u**			PM	1		1	
h)	Défibrilateur automatique externe	**u**			PM				
i)	Signalétique Plan d'évacuation / d'intervention	**u**			PM				
	TOTAL LOT 14 PLOMBERIE H.T.								
				TGC	6%				
	TOTAL LOT 14 PLOMBERIE T.T.C								