LE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE NOUVELLE-CALEDONIE

CREATION D'UN CHENIL CYNOPHILE

CASERNE BAILLY

360, rue Jacques Iékawé – 98800 Nouméa

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

LOT 26 CVC Climatisation - Ventilation

CHENIL Caserne GENDARMERIE BAILLY

LOT 26 - CVC Climatisation ventilation

				sept-26		Chenil		Bureau			
Art.	**DÉSIGNATION DES OUVRAGES**	**U**	**P. U.**	**Qté**	**Montant**	**Qté**	**Montant**	**Qte Tot**	**TOTAL**
2.2	**CLIMATISATION**								
2.2.3	**Production frigorifique Mono split et Multi-split inverter**								
a)	Groupe mono split 2,5 KW	Ens		**3**		**3**		**6**	
b)	*Groupe Multi-split 7,5 KW (2,5 + 2,5 + 2,5) Variante*	*Ens*		*1*		*1*		***2***	
2.2.4	***Unité interieure murale mono & Multi-split***						-		
a)	2.5 kW froid	u		**3**		**3**		**6**	
2.2.6	**Distributions frigorifiques**								
b)	Liaison directe pour Mono & Multi split système	Ens		**3**		**3**		**6**	
2.2.7	**Évacuation des condensats**								
a)	Raccordement et collectes des unités intérieures	Ens		**3**		**3**		**6**	
2.2.8	**Électricité interconnexion**								
a)	Interconnexion mono & multi split Unité intérieure - Groupe Extérie	Ens		**3**		**3**		**6**	
2.3.	**VENTILATION MECANIQUE**								
2.3.1	**EXTRACTION D'AIR VICIÉ**								
A)	***Réseau de ventilation***								
1)	**Réseau Extraction sanitaires Bureaux cafet .** **Diam 100 - 160 mm**- 7 bouches	Ens				**1**		**1**	
2)	**Réseau Extraction .** **Diam 100 - 160 mm**- 3 bouches	Ens		**1**				**1**	
	Bouche d'extraction								
B)	Bouche d'extraction auto réglable Alisé 15 - 150	u		**3**		**10**		**13**	
C)	Bouche de ventilation Coupe feu BCF1 a débit réglable siam 125 mm (local stockage)	u		**1**	PM			**1**	PM
D)	***caisson de ventilation***								
1)	Caisson extraction - SilensAir ECM 125 , régulation & télécommande Evolys - (débit d'application 300 m3/h - 150 Pa)	Ens		**1**		**1**		**2**	
	TOTAL LOT 26 CVC H.T.								
	TGC	6%							
	TOTAL LOT 26 CVC T.T.C								