MAÎTRISE DOUVRAGE : DRAC GRAND EST
3 Faubourg Saint-Antoine 51037 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

VILLE-SOUS-LA-FERTÉ

GRAND CLOÎTRE

AM

Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE

juillet 2026

MAÎTRISE DMichel TRUBERT, Architecte en Chef des Monuments Historiques, 2 rue de Fleury, 77300 FONTAINEBLEAU
SABOUREAU INGENIERIE, Économiste, 104 avenue André Maginot, 37100 TOURS

35.1	**DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTÉRIEURES**					
35.1.1	MENUISERIES NEUVES EXTÉRIEURES EN CHÊNE					
35.1.1.1	FENÊTRES CINTRÉES					
35.1.1.1 1	Fourniture, façon et pose de fenêtre cintrée en chêne, à 2 vantaux avec imposte fixe cintrée à petits bois rayonnants, avec vitrage feuilleté, pour :					
35.1.1.1 2	* N122, N124, N126, N128, N130					
	Ensemble	N122		1		
		N124		1		
		N126		1		
		N128		1		
		N130		1		
			Total article :	**5**	U	5
35.1.1.1 8	Fourniture, façon et pose de fenêtre à arc surbaissé, en chêne, à 2 vantaux avec vitrage feuilleté, pour :					
35.1.1.1 9	* N222, N224, N226, N228, N230					
	Ensemble	N222		1		
		N224		1		
		N226		1		
		N228		1		
		N230		1		
			Total article :	**5**	U	5
35.1.1.2	PORTES A PANNEAUX					
35.1.1.2 1	Fourniture, façon et pose de porte à panneaux à 2 vantaux en chêne avec bâti, avec imposte cintrée vitrée, suivant plan architecte, comprenant la pose des ferrages fournis par le présent lot, pour :					
35.1.1.2 2	* O028					
	Ensemble	O028		1	U	1
35.1.2	MENUISERIES EXTÉRIEURES SANS RÉEMPLOI					
35.1.2 1	Dépose sans réemploi des menuiseries extérieures					
	Ensemble	Baie Nord Entresol - salle capitulaire		18,60		
		N222		2,54		
		N224		2,54		
		N226		2,54		
		N228		2,54		
		N230		2,54		
	Existant	N022		1,85		
		N024		1,85		
		N026		1,85		
		N028		1,85		
		N030		1,85		
			Total article :	**40,55**	m²	40,55

10 - VILLE-SOUS-LA-FERTÉ - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOÎTRE
AM - juillet 2026
Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE
TRANCHE FERME : ANGLE NORD-OUEST

35.1.3	TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES					
35.1.3 1	Peinture sur menuiseries neuves comprenant, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur pièces de ferrage, aux 2 faces.					
	Ensemble	N122		11,18		
		N124		11,18		
		N126		11,18		
		N128		11,18		
		N130		11,18		
		N222		5,08		
		N224		5,08		
		N226		5,08		
		N228		5,08		
		N230		5,08		
			Total article :	**81,30**	m²	81,30
35.1.3 2	Peinture sur portes extérieures neuves comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur pièces de ferrage, aux 2 faces.					
	Ensemble	O028		27,79	m²	27,79
35.2	**DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTÉRIEURES**					
35.2.1	MENUISERIES INTÉRIEURES SANS RÉEMPLOI					
35.2.1 1	Dépose sans réemploi en conservation des portes intérieures y compris stockage sur site.					
	Existant	Porte Est R+1 - sacristie/volée droite		1,42		
		Porte R+1 - galerie du cloitre/volée droite		1,42		
		Porte RDC galerie du cloitre/couloir sous volée		5,54		
		Porte RDC vestibule/galerie du cloitre		2,13		
		Porte sacristie/couloir sous volée droite		1,94		
		Porte salle capitulaire/couloir sous volée droite		1,64		
			Total article :	**14,09**	m²	14,09
35.2.2	DÉPOSE-REPOSE DE MENUISERIES INTÉRIEURES					
35.2.2 1	Dépose-repose des portes XIXè sur galeries au droit des baies bouchées.					
	Entresol	Porte Entresol salle capitulaire/galerie cloitre		1,82		
	Niveau 0	Portes RDC salle capitulaire/galerie du cloitre		5,37		
			Total article :	**7,19**	m²	7,19
35.3	**DOCUMENTS**					
35.3 1	Établissement des DOE.					
	Ensemble	Installations de chantier		1	Forf	1

10 - VILLE-SOUS-LA-FERTÉ - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOÎTRE
AM - juillet 2026
Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE
TRANCHE FERME : AILE SUD

					U	Quantité
35.1	**DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTÉRIEURES**					
35.1.1	MENUISERIES NEUVES EXTÉRIEURES EN CHÊNE					
35.1.1.1	FENÊTRES CINTRÉES					
35.1.1.1 1	Fourniture, façon et pose de fenêtre cintrée en chêne, à 2 vantaux avec imposte fixe cintrée à petits bois rayonnants, avec vitrage feuilleté, pour :					
35.1.1.1 3	* S000, S008, S010, S012, S014, S016, S018, S020, S022, S024, S026, S028, S030, S032, S034, S036					
	Ensemble	S000		1		
		S008		1		
		S010		1		
		S012		1		
		S014		1		
		S016		1		
		S018		1		
		S020		1		
		S022		1		
		S024		1		
		S026		1		
		S028		1		
		S030		1		
		S032		1		
		S034		1		
		S036		1		
			Total article :	**16**	U	16
35.1.1.1 6	* S200, S202, S204, S206, S208					
	Ensemble	S200		1		
		S202		1		
		S204		1		
		S206		1		
		S208		1		
			Total article :	**5**	U	5
35.1.1.1 7	* S210, S212, S214, S216, S218, S220, S222, S224, S226, S228, S230, S232, S234, S236					
	Ensemble	S210		1		
		S212		1		
		S214		1		
		S216		1		
		S218		1		
		S220		1		
		S222		1		
		S224		1		
		S226		1		
		S228		1		

					U	Quantité
		S230		1		
		S232		1		
		S234		1		
		S236		1		
			Total article :	**14**	U	14
35.1.1.1 8	Fourniture, façon et pose de fenêtre à arc surbaissé, en chêne, à 2 vantaux avec vitrage feuilleté, pour :					
35.1.1.1 10	* S002, S006					
	Ensemble	S002		1		
		S006		1		
			Total article :	**2**	U	2
35.1.1.2	PORTES A PANNEAUX					
35.1.1.2 1	Fourniture, façon et pose de porte à panneaux à 2 vantaux en chêne avec bâti, avec imposte cintrée vitrée, suivant plan architecte, comprenant la pose des ferrages fournis par le présent lot, pour :					
35.1.1.2 3	* S004					
	Ensemble	S004		1	U	1
35.1.2	MENUISERIES EXTÉRIEURES SANS RÉEMPLOI					
35.1.2 1	Dépose sans réemploi des menuiseries extérieures					
	Ensemble	Baie Sud Entresol - escalier central		1,06		
		Baie Sud R+1 - escalier central		1,62		
		Baies Sud Entresol - pavillon Sud-Est		3,18		
		Baies Sud Entresol - pavillon Sud-Ouest		5,30		
		Baies Sud Entresol - salles Est		5,30		
		Baies Sud Entresol - salles Ouest		5,30		
		Baies Sud R+1 - pavillon Sud-Est		4,86		
		Baies Sud R+1 - pavillon Sud-Ouest		8,05		
		Baies Sud R+1 - salles Est		8,10		
		Baies Sud R+1 - salles Ouest		8,10		
		Baies Sud RDC - pavillon Sud-Est		4,00		
		Baies Sud RDC - pavillon Sud-Ouest		4,91		
		Baies Sud RDC - salles Est		8,10		
		Baies Sud RDC - salles Ouest		8,10		
		Porte Sud RDC - escalier central		1,91		

				U	Quantité
		Porte Sud RDC - pavillon Sud-Est	1,91		
		Total article :	**79,80**	m²	79,80
35.1.3	TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES				
35.1.3 1	Peinture sur menuiseries neuves comprenant, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur pièces de ferrage, aux 2 faces.				
	Ensemble	S000	8,90		
		S002	9,08		
		S006	9,08		
		S008	8,90		
		S010	8,90		
		S012	8,90		
		S014	8,90		
		S016	8,90		
		S018	8,90		
		S020	8,90		
		S022	8,90		
		S024	8,90		
		S026	8,90		
		S028	8,90		
		S030	8,90		
		S032	9,06		
		S034	8,90		
		S036	8,90		
		S200	9,40		
		S202	10,50		
		S204	10,50		
		S206	10,50		
		S208	10,50		
		S210	6,26		
		S212	6,26		
		S214	6,26		
		S216	6,26		
		S218	6,26		
		S220	6,26		
		S222	6,26		
		S224	6,26		
		S226	6,26		
		S228	6,26		
		S230	6,26		
		S232	6,26		
		S234	6,26		

					U	Quantité
			S236	6,26		
			Total article :	**299,76**	m²	299,76
35.1.3 2	Peinture sur portes extérieures neuves comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur pièces de ferrage, aux 2 faces.					
	Ensemble	S004		25,44	m²	25,44
35.2	**DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTÉRIEURES**					
35.2.2	DÉPOSE-REPOSE DE MENUISERIES INTÉRIEURES					
35.2.2 1	Dépose-repose des portes XIXè sur galeries au droit des baies bouchées.					
	Ensemble	Porte N entresol - salle O - Pavillon S-O/Biblioth		1,46		
		Porte Nord RDC - Bibliothèque		3,53		
		Porte Nord entresol - salle Est - Pavillon S-O		1,46		
		Porte Nord entresol - salle Ouest - Pavillon S-O		2,00		
			Total article :	**8,45**	m²	8,45
35.2.3	DÉPOSE ET REPOSE DE LAMES DE PLANCHER					
35.2.3 1	Dépose en conservation des parquets des « cages à poules » pour passage de tirants, y compris découpe des lisses basses.					
	Galerie Sud du cloitre - plancher bas du R+1	Poutre au vent		64,79	m²	64,79
35.2.3 2	Repose des parquets des « cages à poules » y compris fourniture de lisses basses.					
	Galerie Sud du cloitre - plancher bas du R+1	Poutre au vent		64,79	m²	64,79
35.2.4	RÉFECTION D'UN PLANCHER BOIS					
35.2.4 1	Dépose en démolition du plancher et de sa structure de support (lisses basses, solives, etc) y compris évacuation.					
	Bibliothèque - intérieur cages à poule	Tranchée pour mise en œuvre des tirants		12,12		
	Bibliothèque - intérieur cages à poule	Plancher déposé au-dessus de la voûte déposée		30,11		
	Galerie Sud du cloitre - intérieur cages à poule	Poutre au vent dans l'emprise des cages à poule		30,83		
		Tranchée pour mise en œuvre des tirants		12,96		
	Salles Est - intérieur cages à poule	Tranchée pour mise en œuvre des tirants		20,10		
			Total article :	**106,12**	m²	106,12
35.2.4 2	Réfection de parquets à l'intérieur des « cages à poules » en chêne à lames assemblées à rainures et languettes y compris la fourniture, façonnage et pose de lisses basses,					
	Bibliothèque - intérieur cages à poule	Tranchée pour mise en œuvre des tirants		12,12		
	Bibliothèque - intérieur cages à poule	Plancher déposé au-dessus de la voûte déposée		30,11		

10 - VILLE-SOUS-LA-FERTÉ - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOÎTRE
AM - juillet 2026
Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE
TRANCHE FERME : AILE SUD

				U	Quantité
	Galerie Sud du cloitre - intérieur cages à poule	Poutre au vent dans l'emprise des cages à poule	30,83		
		Tranchée pour mise en œuvre des tirants	12,96		
	Salles Est - intérieur cages à poule	Tranchée pour mise en œuvre des tirants	20,10		
		Total article :	**106,12**	m²	106,12

10 - VILLE-SOUS-LA-FERTÉ - ABBAYE-PRISON DE CLAIRVAUX
GRAND CLOÎTRE
AM - juillet 2026
Lot N°35 MENUISERIE - PEINTURE
TRANCHE OPTIONNELLE : GALERIE DE LIAISON

					U	Quantité
35.1	**DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES EXTÉRIEURES**					
35.1.1	MENUISERIES NEUVES EXTÉRIEURES EN CHÊNE					
35.1.1.1	FENÊTRES CINTRÉES					
35.1.1.1 4	Fourniture, façon et pose de fenêtre à arc surbaissé, en chêne, à 2 vantaux avec imposte ouvrante à arc surbaissé, avec vitrage feuilleté, pour :					
35.1.1.1 5	* E042, E044, O036, O038					
	Ensemble	E042		1		
		E044		1		
		O036		1		
		O038		1		
			Total article :	**4**	U	4
35.1.2	MENUISERIES EXTÉRIEURES SANS RÉEMPLOI					
35.1.2 1	Dépose sans réemploi des menuiseries extérieures					
	Ensemble	Baie Est soubassement - galerie de liaison		1,60		
		Baies Nord RDC - galerie de liaison		3,00		
		Baies Ouest soubassement - galerie de liaison		3,28		
	Existant	E042		3,05		
		E044		3,05		
		O036		3,22		
		O038		3,22		
			Total article :	**20,42**	m²	20,42
35.1.3	TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES					
35.1.3 1	Peinture sur menuiseries neuves comprenant, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur pièces de ferrage, aux 2 faces.					
	Ensemble	E042		8,85		
		E044		8,85		
		O036		8,13		
		O038		8,13		
			Total article :	**33,96**	m²	33,96
35.3	**DOCUMENTS**					
35.3 1	Établissement des DOE.					
	Ensemble	Installations de chantier		1	Forf	1