Repose de la clôture barreaudée
métallique déposé hauteur de 2,00 m
+ muret béton ép=25cm ht=0.80 à 1.20m à créer

Bâtiment démolie

Rampe en béton ép=18cm - Pente 5%
+ muret béton ép=20cm ht 0.50 à 1.00m

Repose de la clôture barreaudée
métallique déposé hauteur de 2,00 m
+ muret béton ép=25cm ht=0.80 à 1.20m à créer

Clôture barreaudée métallique hauteur de 2,00 m
+ muret béton ép=25cm ht=0.8 à 1.2m à créer

Clôture en panneaux métalliques plein en tôle décoratif avec motif
+ muret béton ép=25cm ht=1.00 à 1.50m à créer

Rampe en béton ép=18cm
+ muret béton ép=20cm ht 0.50 à 1.00m

Clôture barreaudée métallique hauteur de 2,00 m
+ muret béton ép=25cm ht=0.80 à 1.20m à créer

Clôture barreaudée métallique hauteur de 2,00 m
+ muret béton ép=25cm ht=1.00 à 1.50m à créer

T1118

T4177

T 1689

ZPG

Parking

Voirie

Baobab

Bambous

Cactus

Bananiers

Entrée principale

Barrière

Portail

Passerelle

Cunette

Citerne EP

Local Poubelle

Porte drapeau

Barbacane

Mur de soutènement

Drainage

Cheminement piéton en dalle alvéolaire

Bordure P2

GNT 0/31.5

Béton de propreté ép=5cm

SF-70x20ht

Bavolet 45°+filet barbelé

Tube carré 40×40

Barreaux Ø25

Poteau en béton 20×20cm

Entraxe poteau243

Tôle acier galva 3mm ép. avec motif

Coupe coffrage - Clôture avec 2 rangées de barbelé

Coupe coffrage - Clôture avec 1 rangée de barbelé

Coupe ferraillage -

4HA10 Filant Rec:50cm

30 U HA8 e=20

ST35 Rec:40cm

30 HA8 e=20

- COUPE TYPE - Cheminement piéton

- Elévation clôture barreaudée métallique -

- Elévation clôture en panneaux plein en tôle décoratif avec motif -

- COUPE MURET BETON - Lg=418ml

- Nomenclature pour un élement de 6.00m -

Nomenclature des barres

Pos.	Armature		Poids Total (kg)	Forme
1	4 HA 10	L=6.00	14.81	600
2	30 HA 8 (Esp=20)	L=0.67	7.92	60
3	30 HA 8 (Esp=20)	L=1.16	13.78	55 / 55 / 15
4	4 HA 10	L=6.00	7.40	600
5	30 HA 8 (Esp=20)	L=0.86	10.22	40 / 40 / 15
Somme Poids (kg)			54.13	

LEGENDE

- Clôture barreaudée métallique d'une hauteur de 2,00 m + muret béton ép=25cm ht=1.00 à 1.50m
- Clôture en panneaux métalliques plein en tôle décoratif avec motif type 3Découpe + muret béton ép=25cm ht=1.00 à 1.50m
- Repose de la clôture barreaudée métallique déposé hauteur de 2,00 m + muret béton ép=25cm ht=1.00 à 1.50m
- Muret à créer hauteur var. 0.8 à 1.50m
- Cheminement piéton en dalle alvéolaire
- Cheminement piéton en GNT 0/31.5

DEPARTEMENT DE MAYOTTE

MAITRE D'OUVRAGE :
PRÉFET DE MAYOTTE
PRÉFECTURE DE MAYOTTE
Av. de la préfecture
97600 MAMOUDZOU
☎ : Tél : 0269 63 50 00

MAITRE D'OEUVRE :
BEI976
12 Rue Foundi Hamada Keli
97600 MAMOUDZOU
Mail : bet.bei976@gmail.com
Tel : 0692 60 32 62 / 0693 01 72 93

AFFAIRE:

RECONSTRUCTION DE LA CLÔTURE DE LA PRÉFECTURE DE MAYOTTE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLAN-MASSE-PROJET
PLAN-AMENAGEMENTS

INDICE	MODIFICATION	DATE
A	Première diffusion	04/07/2026
B		
C		
D		
E		
E		

ECHELLE : 1/200-1/20 | NUMERO DE PLAN: DCE-04 | Phase: DCE