Marches Sitinao finition grenaillée
teinte carrere avec réservation pour nez de marche
résine + 1ère et dernière marche contrastées (norme accessibilité)
+ main courante métal RAL choix archi

SORTIE DE SECOURS
ACCES CHAUFFERIE

Regard à remplissage enrobé clair

Grille gratte-pied

Beton brut
Option lasure incolore
isolation interieure

Doublage panneau bois hauteur 2m50

Distributeur automatique Snack

Distributeur automatique boisson chaude

Chauffe-eau 15 litres

Bouche VMC

Panneau d'affichage contre plaqué 200x150

Béton brut, finition soignée

Atterlé pour écran

Ouverture porte pour rangement placard

Béton brut, finition soignée

cloison compact

Fontaine à eau

Armoire Electrique TGBT

Siphon de sol
Autolaveuse

Vidoir

Ascenseur 630kg

Place PMR

pente 1%

Robinet de puisage

Appuis vélo de type ANTARES de chez AREA ou équivalent

Panier basket pliable sur pied planche

reseaux Double flux apparent
diam 355 - hauteur sous reseau 2,90

5 bancs de musculation

Hauteur sous poutre 3,24m

30 m² de revêtements de sols
caoutchouc acoustique de 30mm

3 barres de tractions

1 cage à squat

1 presse à cuisse

3 rameurs

4 vélos elliptique

2 machines à poulie

3 tapis de course

menuiseries aluminium
Ouvrant sur compas

menuiseries aluminium
+ brise soleil coulissant accordéon
lame aluminium

menuiseries aluminium
+ brise soleil coulissant accordéon
lame aluminium

menuiseries aluminium
Ouvrant sur compas

SANITAIRES
Sol: Béton quartzé
Mur: Grès émaillé de format 20x20 Hauteur 1m10
Plafond: Faux plafond démontable
28,20 m²
H: 2,50 m

DGT 02
Sol: Beton brut
Mur: Beton brut
Plafond: Beton brut
3,81 m²

LOCAL TECHNIQUE
Sol: Béton brut
Mur: Béton brut
Plafond: Beton brut
7,93 m²

DGT 01
Sol: Béton quartzé
Mur: Peinture + beton brut
Plafond: Faux plafond fibre bois
30,33 m²
H: 3,03 m

LOCAL MÉNAGE
Sol: Grès emaillé 20x20
Mur: Peinture mur
Plafond: beton brut
4,62 m²

RGT
Sol: Caoutchouc acoustique de 8 mm
Mur: Béton brut
Plafond: Plafond béton brut
4,59 m²

HALL
Sol: Béton quartzé
Mur: Peinture mur
Plafond: Fibres de bois teinté noir 50%
46,02 m²
H: 3,65 ml

PARVIS COUVERT
Sol: Enrobée claire
Mur: beton brut option lasure
Plafond: faux plafond bardage bois
54,66 m²

VESTIAIRE 01
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Peinture mur
Plafond: Faux plafond démontable
19,88 m²
H: 2,80 m

DOUCHES 01
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Grès émaillé 20x20 hauteur 2m50
Plafond: Faux plafond démontable
12,84 m²
H: 2,50 m

DOUCHES 02
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Grès émaillé 20x20 hauteur 2m50
Plafond: Faux plafond démontable
12,66 m²
H: 2,50 m

VESTIAIRE 02
Sol: Grès émaillé 20x20
Mur: Peinture mur
Plafond: Faux plafond démontable
19,96 m²
H: 2,80 m

STOCKAGE MS
Sol: Béton brut
Mur: Béton brut / isolant
Plafond: Isolant
9,87 m²

SALLE MUSCULATION
Sol: Caoutchouc acoustique de 8 mm
Mur: Peinture mur
Plafond: Fibres de bois teinté noir 75%
154,29 m²

MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF SUR LE SITE DE L'IUT DE LA ROCHE-SUR-YON Boulevard Gaston Defferre, 85 000 La Roche-sur-Yon	NANTES UNIVERSITE 1 quai de Tourville - BP 13522 44 035 Nantes Cedex 1	ABBA 16, Rue Lally Tollendal 75019 Paris Tel: 01 83 81 44 50 atelier@abba.archi	CLAIRE ARCHIMBAUD ARCHITECTE 3 rue du Bourgneuf - 79500 Melle tel: 05 49 07 59 60 agence@claire-archimbaud.fr	PLAN RDC	DCE ECHELLE : 1:50	103 INDICE : DATE : 24/07/2026