PRÉFET
DES ÎLES WALLIS
ET FUTUNA

Liberté
Égalité
Fraternité

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATEUR
Territoire- Administration Supérieure des Îles Wallis et Futuna

MAITRISE D'ŒUVRE
Service territorial de l'Environnement

OBJET DU MARCHE
ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE **Réalisation de protections littorales par enrochements sur l'île de Wallis**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)

Les prix unitaires ci-après s'entendent toutes sujétions comprises. Ils comprennent notamment la main-d'œuvre, les matériels, fournitures, transports, chargements, déchargements, implantations, protections, signalisation, pertes, chutes, réglages, finitions, nettoyage et remise en état nécessaires à la parfaite exécution des prestations, sauf indication contraire.

N° prix	Désignation et libellé du prix unitaire Prix unitaire en lettres	Unité	Prix unitaire en chiffres
1.0	**<u>Installation de chantier, amenée et repliement des engins</u>** Ce prix rémunère forfaitairement l'installation du chantier, l'amenée et le repli des matériels et engins, la préparation du site, les accès provisoires, la signalisation, les protections nécessaires, le nettoyage final, la remise en état des lieux et les éléments de constat de fin de travaux. **Le forfait : ……. F CFP**	Ft	
1.1	**<u>Abattage d'arbres avec 20 cm < D < 50 cm, diamètre pris à 1 m du sol</u>** Ce prix rémunère l'abattage, le débitage, le dessouchage si nécessaire, le rangement ou l'évacuation des produits, ainsi que toutes sujétions liées à la sécurité et à la protection des ouvrages existants. **L'unité : ……. F CFP**	U	
1.2	**<u>Abattage d'arbres avec D > 50 cm, diamètre pris à 1 m du sol</u>** Ce prix rémunère l'abattage des arbres de fort diamètre, le débitage, le dessouchage si nécessaire, la manutention, le rangement ou l'évacuation des produits, ainsi que toutes sujétions particulières d'exécution. **L'unité : ……. F CFP**	U	
1.3	**<u>Terrassements pour purges</u>** Ce prix rémunère les terrassements nécessaires à la purge des matériaux impropres ou instables, le chargement, le transport interne éventuel, le réglage du fond de forme et toutes sujétions d'exécution en site littoral.	m³	

	Le mètre cube : …… F CFP		
1.4	**<u>Fourniture et mise en œuvre de matériaux drainants pour purges</u>** Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la mise en place, le réglage et le compactage éventuel de matériaux drainants agréés par le maître d'œuvre pour reconstitution des assises purgées. **Le mètre cube : …… F CFP**	m³	
1.5	**<u>Fourniture, transport et mise en œuvre d'enrochements de transition, masse 50 à 800 kg</u>** Ce prix rémunère la fourniture, l'extraction ou l'achat, le chargement, le transport, le déchargement, le tri éventuel, la mise en place et le calage des enrochements de transition conformément aux profils retenus. **Le mètre cube : …… F CFP**	m³	
1.6	**<u>Fourniture, transport et mise en œuvre d'enrochements de carapace, masse 800 à 1 700 kg</u>** Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la manutention, la sélection, la mise en place individuelle, l'imbrication et le calage des blocs de carapace, y compris toutes sujétions de stabilité et de raccordement. **Le mètre cube : …… F CFP**	m³	
1.7	**<u>Fourniture et pose de géotextile non tissé 350 g/m²</u>** Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la découpe, la pose, les recouvrements, le maintien en place et le remplacement des	m²	

	parties détériorées du géotextile avant recouvrement. **Le mètre carré : …… F CFP**		
1.8	**<u>Mise en place de repères de nivellement</u>** Ce prix rémunère la fourniture, l'implantation, la pose et la matérialisation de repères de nivellement nécessaires au suivi des travaux, conformément aux indications du maître d'œuvre. **L'unité : …… F CFP**	U	
1.9	**<u>Exutoires hydrauliques</u>** Ce chapitre regroupe les prestations relatives à la création, l'adaptation, le recalibrage, le remplacement, le prolongement ou la sécurisation des exutoires hydrauliques. Les prestations correspondantes sont rémunérées par les sous-prix détaillés ci-après.		
1.9.1	**<u>Exutoire fermé</u>** Ce prix rémunère la création, l'adaptation, le recalibrage, le remplacement ou le prolongement d'un exutoire fermé de section intérieure minimale 1,00 m × 1,00 m, comprenant notamment buses ou cadres, terrassements, remblais, compactage, raccordements, protections en entrée et sortie et toutes sujétions d'exécution. **Le mètre linéaire : …… F CFP**	ml	
1.9.2	**<u>Exutoire ouvert sécurisé</u>** Ce prix rémunère la création, l'adaptation, le recalibrage, le remplacement ou le prolongement d'un exutoire ouvert ou fossé, destiné à assurer l'évacuation des eaux à ciel ouvert. Il comprend les terrassements, la mise en forme du fil d'eau, le réglage des abords immédiats, les raccordements aux ouvrages existants, ainsi que les dispositifs de sécurité	ml	

	nécessaires à l'ouvrage créé ou modifié. **Le mètre linéaire : ……. F CFP**		
1.10	**<u>Remblais en stock à proximité du chantier</u>** Ce prix rémunère la reprise, le chargement, le transport de proximité, la mise en œuvre, le réglage et le compactage éventuel de matériaux disponibles en stock à proximité du chantier. **Le mètre cube : ……. F CFP**	m³	
1.11	**<u>Remblais issus de déblais situés à proximité du site</u>** Ce prix rémunère la reprise, le transport interne, la mise en place, le réglage et le compactage éventuel de matériaux issus de déblais proches du site, sous réserve de leur acceptation par le maître d'œuvre. **Le mètre cube : ……. F CFP**	m³	
1.12	**<u>Remblais d'apport extérieur</u>** Ce prix rémunère la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en œuvre, le réglage et le compactage éventuel de remblais d'apport extérieur agréés par le maître d'œuvre. **Le mètre cube : ……. F CFP**	m³	

Lu et Accepté [(1)] sans observation par le TITULAIRE soussigné

LE(S) TITULAIRE(S) à

(1) *Mention manuscrite '' lu et accepté sans observation"*