REALISATION DE PROTECTIONS DU LITTORAL PAR ENROCHEMENTS SUR L'ÎLE DE WALLIS

Le présent DQE est établi sur la base d'une commande fictive destinée uniquement à l'analyse comparative des offres. Il ne fixe ni délai d'exécution ni engagement de commande. Les délais propres à chaque bon de commande seront déterminés par le maître d'ouvrage selon les volumes, linéaires et contraintes du site.

Hypothèse retenue pour l'établissement du DQE

Le présent DQE est établi sur la base d'une commande fictive portant sur la réalisation d'une **protection littorale par enrochements sur un linéaire de 200 m, avec une hauteur moyenne de 2,50 m et une largeur variable de 3,00 m à 6,00 m entre la carapace et le trait de côte actuel, selon les irrégularités du trait de côte. Pour l'établissement du présent DQE, une largeur moyenne de 4,50 m est retenue.**

Il est également retenu, à titre de scénario fictif pour l'analyse comparative des offres, la réhabilitation d'un **ouvrage hydraulique fermé existant sur une longueur de 30 mètres linéaires.** Cette prestation comprend notamment l'adaptation, le recalibrage, le remplacement partiel ou le prolongement de l'ouvrage, ainsi que l'ensemble des sujétions associées conformément au poste "Exutoire fermé" du BPU.

Les quantités indiquées ci-dessous sont données uniquement afin de permettre la comparaison des offres. Elles ne constituent ni un engagement de commande, ni un minimum de travaux garanti par le maître d'ouvrage.

Les prestations réellement commandées seront définies par bons de commande, en fonction des besoins constatés, des caractéristiques des sites et des crédits disponibles.

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

N°	DESIGNATION	U	Q	P. U.	Total
1,0	**Installation - Amenée & repliement des engins**	*Ft*			
1.1	**Abattage d'arbres avec 20 cm < D < 50 cm (pris à 1 m du sol)**	*U*			
1.2	**Abattage d'arbres avec D > 50 cm (pris à 1 m du sol)**	*U*			
1.3	**Terrassements pour purges**	*m3*			
1.4	**Fourniture et mise en œuvre de Matériaux de remblai pour purges**	*m3*			
1,5	**Fourniture, transport, et mise en œuvre d' Enrochement '' Moyen '' ou de transition – masse de 50 à 800 kg**	*m3*			
1,6	**Fourniture, transport et mise en œuvre de "Gros enrochement" ou d'enrochements de carapace – masse de 800 kg à 1700 kg**	*m3*			
1,7	**Fourniture et pose de Géotextile non tissé - 350 g/m²**	*m2*			
1,8	**Mise en place de Repères de nivellement**	*U*			
1,9	Exutoires hydrauliques				
1,9,1	Exutoire fermé	*ml*			
1,9,2	Exutoire ouvert sécurisé	*ml*			
1,10	**Remblais en stock à proximité du chantier**	*m3*			
1,11	**Remblais issus de déblais situés à proximité du site**	*m3*			
1,12	**Remblais d'apport extérieur**	*m3*			
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX			F.CFP		
			Euros		

Lieu et date

SIGNATURE DU PRESTATAIRE