RDC BATIMENT A

RDC BATIMENT B

ZONE DE STOCKAGE

ZONE DE STOCKAGE

ARCHIVES SIE

BATIMENT A

CENTRE DES IMPOTS

PATIO

Local Technique

(15 m²)

Local Technique Informatique

(30 m²)

WC

Douche

Archives RSE

(20.8 m²)

Local Technique

(10.5 m²)

Asc

Courrier

(16 m²)

BOX

(7.50 m²)

BOX

(12 m²)

ACCÈS AGENTS

Zone accueil

40 m²

Cadre A

d'accueil

(14 m²)

Caisse

Banque d'accueil

Salle de réunion

Zone de repli

Zone de repli

Nouveaux PESV

Boxes ouverts

PESV existants

SORTIE

Infirmerie

Palier de repos

ENTREE

AGENTS

RDC BATIMENT B

07/04/2026

Chef Géomètre

(19 m²)

Agent d'accueil

(19 m²)

40 m2

40 m2

Géomètre

40 m2

40 m2

CDIF

Box

(32.5 m²)

Asc

Dessinateur Cadastre

Chef

Cadastre

Adjoint Cadastre

Equipe de renfort

Gestion de site

(19 m²)

Standard

(19 m²)

VIDE

(79 m²)

Bureau 9

Bureau 8

Bureau 7

Bureau 6

Hop Recouvrement

(63.50 m²)

Hop IDIV 1

(13.5 m²)

Hebergés

(13.95 m²)

LEGENDE

- Zone d'intervention
- Porte pleine : avec gâche électrique à prévoir
- Porte vitrée avec vitrophanie : avec gâche électrique à prévoir
- Porte tiercée : avec gâche électrique à prévoir
- Cloison placo 98/48
- Cloison modulaire pleine
- Cloison modulaire vitrée toute hauteur avec vitrophanie
- Cloison séparative boxes ouverts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU CDFiP DE VERSAILLES

12 rue de l'Ecole des Postes 78000 VERSAILLES

LBE INGENIERIE

101 bis avenue Eugène Delacroix

91210 DRAVEIL

Tel : 01.69.48.89.45 - Mail : accueil@lbei.fr

PLAN DU RDC

PROJET

Echelle : 1/200

SEPTEMBRE 2026

Phase : DCE

AM.01