

LEGENDE

	Bouton poussoir sur variateur
	Prise de service 10/16 A 2P+T
	Tableau de distribution courant fort EXISTANT
	Alimentation en attente (sortie de câbles)
	Clavier de commande d'éclairage
	Interrupteur détecteur autonome, détection infrarouge 360 °,tempo réglable
	Luminaire encastré type AV33D de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 3300lm, L80B10 61 000h, 29,7W, DALI, RG0, UGR<19, IRC>80
	Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1317lm 14W, UGR<19, 140mm, IRC>80
	Suspension 5542.112.7X3, marque TROMILUX ou équivalent, 7W, 805lm, 3000K, L80B20 50000h, UGR<19
	Applique type 2075.120.xTL, 3000K, 1230lm, 20W, L70B10 20000h, IP65, IK06 IRC>90,marque TROMILUX ou équivalent
	Downlight 5711.116.1OL de chez TROMILUX ou équivalent, 3000K, 3500lm 25W, UGR<19, 465mm, IRC>80
	Sirène détection incendie existante, à déplacer
S	Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SATI
A	Bloc ambiant 365lm, 1H, type : SATI
	Déclencheur manuel
	Poste travail bureau : 2 PC normales, 3 PC détrompées, 2 RJ45 6A
	Poste travail mopieur : 1 PC normale, 1 RJ45 6A
	Descente et Goulotte pour poste de travail, type GBD, marque Hager
	Colonne ENSTO, COCD 98-120, double face, Alu
	Nouvelle baie informatique
	Système d'hygiaphonie
GFA	GFA n°1 : 1 RJ45 — GFA n°2 : 2 PC normales — GFA n°3 : 1 PC normale
	Tableau répétiteur d'exploitation (TRE) existant à déplacer.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU CDFiP DE VERSAILLES

12 rue de l'Ecole des Postes 78000 VERSAILLES

LBE INGENIERIE
101 bis avenue Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Mail : accueil@lbei.fr

PLAN DU RDC
ELECTRICITE

Echelle : 1/200
AOUT 2026
Phase : DCE

EL.01