ONERA
THE FRENCH AEROSPACE LAB

RENOUVELLEMENT DU RESEAU EAU INDUSTRIELLE
ET INCENDIE DU SITE DU FAUGA-MAUZAC

DCE

PROFIL EN LONG DES RESEAUX PROJETES

DN150
Noeuds 55 à 64

Agence Toulouse
2 rue du Libre Echange
Toulouse 31500 Toulouse
Tél : 05 61 58 96 44
Fax : 05 62 15 28 37

Siège
Immeuble Central Seine
42-52, quai de la Rapée
CS - 71230
75 583 PARIS Cedex 12
Tel : 01 82 51 64 02
Fax : 01 82 51 41 39

setec hydratec

Indice	Date	Etabli	Vérifié	Observations
A	10/04/2026	LCA	MED	Dossier de Consultation des Entreprises
B	03/06/2026	LCA	MED	Mise à jour tracés suite remarques Onera
C	21/07/2026	LCA	MED	Mise à jour tracé suite diagnostic pyrotechnique
D				
E				
F				


Nom fichier : 60453_ONERA_DCE-C.dwg
Onglet : Profils
Impression : 21.07.2026
Echelle : 1/100

Emplacement fichier : R:\01_AFFAIRES\0101_AFFAIRES_EN_COURS\60453_ONERA MOE RESEAUX FAUGA MAUZAC\C_MISSION\2_Travail\DAO\3_DCE\60453_ONERA_DCE-C.dwg

CODE	N° AFFAIRE	PHASE	TYPE	DOMAINE	N° SERIE	IND
016	60453	DCE	G	EI	007	C

Covadis
Profil dessiné par Covadis
Profil entre les noeuds EI-DECI - 55-EI-DECI - 64

Echelle en X : 1/200
Echelle en Y : 1/100



PC : 178.00 m

Numéros des noeuds	Cotes Terrain Naturel	Cotes de pose	Profondeurs de pose	Hauteur de recouvrement	Distances cumulées
EI-DECI - 55	188.40	187.23	1.17	1.00	0.00
EI-DECI - 56	188.31	187.14	1.17	1.00	12.63
EI-DECI - 57	188.07	186.90	1.17	1.00	23.86
EI-DECI - 58	188.06	186.89	1.17	1.00	37.99
EI-DECI - 59	188.49	186.85	1.64	1.47	67.62
EI-DECI - 60	188.20	186.83	1.37	1.20	82.27
EI-DECI - 61	188.25	186.81	1.44	1.27	96.85
EI-DECI - 62	188.21	186.79	1.42	1.25	111.48
EI-DECI - 63	187.88	186.71	1.17	1.00	163.82
EI-DECI - 64	187.93	186.70	1.23	1.06	167.42

Tronçon	Distances partielles	Pentes (m/m)	Dimensions et Matériaux
55 – 56	12.63	-0.01	
56 – 57	11.23	-0.02	
57 – 58	14.14	-0.00	FT-150
58 – 59	29.63		
59 – 60	14.65		
60 – 61	14.58		
61 – 62	14.63		
62 – 63	52.34		
63 – 64	3.60	-0.00	

Date : 21/07/2026