Aménagement des espaces collectifs et zones de locaux administratifs dans le cadre des actions de dynamisation de la vie étudiante de la Cité Universitaire Galinat

DPGF - Lot 3 Revêtements sols et mur

Les quantités proposées dans le DPGF, le sont à titre indicatif et l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement les corriger. Les quantités proposées par l'Entreprise, lors de son offre, le sont sous sa responsabilité, le DPGF étant global et forfaitaire.

N° de chapître CCTP	DESIGNATION	U	Qt	P.U.€ HT	P. TOTAL € HT
	Installation de chantier, protections, nettoyage soigné OPR et réception	Ens.	1	0,00	0,00
2.2	Dépose de carrelage : dépose du carrelage en grès 30 x 30 cm et des plinthes existantes situés à l'intérieur du bâtiment, y compris évacuation des déchets avec des moyens manuels, sans détériorer les éléments constructifs contigus, et chargement manuel dans un camion ou une benne.	m2	131	0,00	0,00
2.3	Revêtement en parquet contrecollée : fourniture et pose de parquet en chêne contrecollé dans la salle de spectacle : La pose sera réalisée sur le revêtement existant en linoléum, en utilisant une pose flottante. Le parquet aura une finition en vernis mat appliqué en usine avec un traitement de surface permettant un ponçage au moins trois fois, garantissant sa durabilité. Une sous-couche acoustique sera installée. Y compris préparation du support existant.	m2	142	0,00	0
2.4	Restauration du parquet de l'estrade et des gradins existants : ponçage et verni d'harminisation.	m2	35	0,00	0
2.5	Revêtement de sol textile floqué : fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras en lés, type Flotex ou équivalent, y compris ragreage ponctuel au droit des cloisons deposées et préparation du support. Pose collée sur le sol existant en linoléum. Le choix des motifs et des couleurs des revêtements fait référence au dossier graphique annexe.	m2	716	0,00	0
2.6	Revêtement de sol en carrelage. Fourniture et pose de carrelage en grès cérame émaillé. Dimensions des carreaux : 15x15 cm y compris déplacement et stockage sur place. Mise en œuvre à joints filants au mortier de époxy bicomposant. Y compris ragrèage au droit des cloisons deposées ey préparation du support existant.	m2	56	0,00	0
2.7	Revêtement mural en faïence : fourniture et pose de carrelage en grès cérame émaillé coloré 5 x 15 x 0,8 cm - type collection Quintessenza Fargblock ou équivalent. Joints au mortier époxi bicomposant coloré < 3mm	m2	22	0,00	0
2.8	Fourniture et pose de plinthes decoratifs en PVC d'une hauteur de 8 à 10 cm, adaptées à un usage en ERP. Ces plinthes, résistantes à l'usure et aux chocs, seront fixées de manière continue au mur par collage ou clippage selon les recommandations du fabricant. Il faudra prévoir des profils cintrables pour revêtement des surfaces courbes.	ml	360	0,00	0
2.9	Plinthes en carrelage : fourniture et pose de plinthes en carrelage en grès cérame émaillé type Quintessenza Färgblock ou équivalent. Couleurs au choix de l'architecte sur la base du catalogue fourni par l'entreprise.Localisation : wc et laverie	ml	35	0,00	0
2.10	Plinthes en bois contrecollé : fourniture et la pose de plinthes en bois contrecollé chêne d'une hauteur de 8 à 10 cm. Fixation de manière continue au mur par collage ou fixation mécanique (chevilles et vis) selon les recommandations du fabricant.	ml	36	0,00	0
2.11	Fourniture et installation de clous podotactiles métalliques conformes aux normes de sécurité et d'accessibilité PMR, avec deux bandes de clous de dimensions 430 x 59 cm.	Ens	1	0,00	0,00
	Total LOT 3 Revêtement de sol et mural €HT				**0,00**
	TVA % €				**0,00**
	Total €TTC				**0,00**